天津市东丽区军粮城示范镇河道维护治理项目 项目需求书

1、项目概况

项目河道位于军粮城示范镇,西起军粮城大街,东至东金路,南邻津塘公路,全长1.5公里,平均河宽17米,水深不足2米,底泥厚度约30公分。河道由三条马路分为四段,四段长度分别为130米,370米,420米,580米,每段之间通过暗管联通。



2、工程周期及目标

2.1、工程周期

本项目治理周期为2019年4月至2019年12月底。

2.2、工程目标

- ① 项目河段工程实施 7-10 天,河道水质明显好转,透明度达到 40CM 以上,黑臭现象明显减轻;
- ② 通过后续除臭利水净投加、净水微生物的投加等措施,治理 1-2 个月后,水体不黑不臭。

检测项目	DO	氨氮	氧化还原电位	透明度
	(mg/L)	(mg/L)	(mV)	(cm)
治理目标	≥2	≤8	≥50	≥25