招标工程量清单

工程项目名称:静海区沿庄镇农村厕所改造建设项目(东港西港当滩头谭庄子)

招	标	•	人	(全 称、盖章)
法	定代	表	人	《签字或盖章)
编	制	单	位	(注_{称 盖章)}天津友诚达建设工程管理咨询有限公司
法	定代	表	人	· · · · · · · · · · · · · ·
编		制	:	(签字、加盖资格章)
审		核	:	(签字、加盖注册造价工程师执业章)

编制日期: 2019 年 12 月 12 日

编制说明

 沿庄镇农村厕所改造建设	项目(东港西港当滩头谭庄子)	
 	审核:	———— 第 1页

专业工程名称:装饰装修工程 东港 1

		装修 <u>↓ 程·</u> 东 港 1 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	25. 640
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	25. 640
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1. 厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮,磨平,刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定)(1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		 1. PVC条型版		
13	外墙面		-	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		│ 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚券 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	62. 230
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	 门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1. 门制作、安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装		
/ 山 生山	L		L	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东港 1

		装修 <u>↓程 东港 1</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20		厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔版制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装 钉压条	m2	25. 650
21	190201008001异	砌蹲台	m3	1. 010
		1.砂浆制作、运输2.砌砖3.勾缝4材料运输		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-东港1

4 717 7	_程名称:装饰装 	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境影护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境影护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药聚健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼景围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设,维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设,维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
-		

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 东港 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	, and the second

专业工程名称:给排水及消防工程 -东港 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 850
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.OL/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1 安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1 安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -东港 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个			2.000
		1安装 2.调试				
17	031003001005	水龙头	个			2.000
		1安装 2.调试				
18	031003013002	压力表	个			2.000
		组装				
19	排水					
20	030408301001	电缆沟挖填	m3			4.000
		电缆沟挖填				
21	040501001001异	混凝土管DN300	m			8. 220
		1.垫层、基础铺筑及养护 2.模、制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇				
		筑、养护4预制管枕安装5管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验				
22	031001006007	PVC-U DN160	m			9. 900
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
23	031001006008	PVC-U DN110	m		2	20. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
24	031001006009	PVC-U DN75	m			5. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
25	031001006010	PVC-U DN50	m			8. 200
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
26	040504001002异	检查井	座			3.000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水				
27	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)	座			1.000
		1安装				
28	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
29	031004003002	附背 式污水盆	组			2.000
		1.器具安装2.附件安装				
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组			6.000
		1.器具安装2.附件安装				
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组			3.000
	-		+			

专业工程名称:给排水及消防工程 -东港 1

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	‡安装								
32	031004014001	地漏 安装						个			3.000
33	031003304001	清扫口DN100 1.制作2.安装						套			2.000
34	消防	+					-	-			
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型 设置						具			4.000
									2 而		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东港 1

1 031302001001 安全文明施工是指(1)环境层护:现场施工机械设置降低噪声、防抗民措施;水泥和其他易飞扬组颗粒建筑材料密润存放或果观覆盖措施等;工程防场尘洒水;土石方、建造水运车锅防护措施等,现场污染、采源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;以为取明底面,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰类缘、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫可咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安特合治理;现场配 医药组 健器材 物品和急数人员培训 现场工人的防暑降温 电风扇、空调等设备 及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工安全资料,特殊作业专项方案的编制,安全施工场面面及安全宣传;"(安全帽、安全需、安全条件、安全例),"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留周口),"五临边"(阳台国边、楼后围边、超标园边、超标园边、超标园边、超标园边、超标园边、超环中台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架划闭等防护;施工安全用电,图 括配电箱三级配电、两级处护装置要求,外电防护措施,选量机、塔帛等重量设备(含井架(1架)及外用电梯的安全防护措施(含等示标志)及料平台的临边的护,层间安全局护护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防效施与消防器材的配置;电气等,护、安定照时设施;提低安全防护措施;(4)临时设施:施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时商业、水池等;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时商品。企至"食堂"、原房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、提升仓、临时商品水塔、水池等;施工现场施时设施的搭设、维修、拆除、如临时供水溢、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路错设,临时排水沟,排水设施安划,增修、拆除,其他临时设施普设、维修、拆除。	序号 项	[目编码	I	Д [当	称		
粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章" (安全幅、安全带、安全网)、" 四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边" (阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、培吊等起重设备(含并架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气紧护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢弧、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施。施工现场保证,以维修、拆除,如临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。 数工验收存档资料编制	1 03130	02001001							
排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 2 031302301001 竣工验收存档资料编制	1 03130		安全筑材料。 安全筑材料制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的控制。 是有的一种。 是有的,是有的,是是有的,是是有的,是是有的,是是有的。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种	取理化建要作为方梯料级施;防兵、工覆外(筑求场暑案口平聚(施设用维场盖运包物的地降的、台护含工施彩修、措、括内饮的温编电两装警机与色、搅施场内临水硬飞制梯侧置示具消气拆料	等地外时设化电,井)要标防防定除台;排粉便备;风安口,求志护器钢,、工水刷溺、现扇全、水、)棚材钢如临程排、设淋场空施通平外及及的,临时防污刷施浴绿空工道防电卸其配砖时简	扬措白;、化郮标口护防料围置、宿易尘施、其消、等志、架护平栏;混舍水洒;标他毒治设的预、措台的电凝、塔水其等危等安及购留垂施的安气土。	;他等工及宗用置同直;临全长初公水土环)现施合电及口防起边账护块室池石境压临;治;安)护重防护、等,等方账压临生理其全,架机护设安围堂施建护装设用现他传五外塔层;照的〖工建疗装设用现代传五外塔层;照的〖工	渣糖饰施洁场灯;临架吊间施明安房现外施;的净配明"边封等安工设砌房场外;现装燃备施三"闭起全安施、厕临车2场饰料医芷宝(等重门全;维厕时辆2)厕装;药旆"阳防设、防其修所设防文所修防保,(台护备防护他、设施	护明便、煤健;安围;(护通安拆沴的措施槽美气器(全边施含棚道全除疗搭等:的措毒、安、楼安架设工护施、双五贴;防品施全事用门;的施场、城牌面现蚊和工带边电架建安;临化打
	2 03130	02301001	竣工验收存档资料编制					交的档案资料	所发生的编制费

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 -东港 1

序号		以前 女衣上住 '朱冶'	 项	目	———— 名			计量单位	I	程	量
	030404017001	 AL1配电箱				13-		台			1.000
'	030404017001	1本体安装									1.000
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
	030404017002	1本体安装									1.000
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			3. 710
3	030400003001	保护管敷设,管道技	対値十0	5 ₽n?				""			3. 710
4	030411001001	明敷配管JDG25	2,4T 0.	Ourio				m			2. 140
"	030411001001	1.电线管路敷设									2. 140
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		Δ	7. 800
	030411001002	1.电线管路敷设								7	7.000
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 700
		1.配线									0.700
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	55. 500
,	000111001002	1.配线									0.000
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套			4. 000
		本 体安装	0, ,,,,,	,				_			555
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1 本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	E孔电源	插座				个			2.000
		 1▲ 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 500
		1.接地母线制作、罗	定装								
14	030409001001	接地极						根			3. 000
		1.接地极 飯 、桩 旆	削作、安	装2基础接	竞地网安装 3	.补刷 (喷)油漆	E				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1. 000
		系统调试									
	1	+									$\overline{}$

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 -东港 1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程-东港1

序号	项目编码	项		目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:200	OW/220V				组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程-东港1

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 病、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房。临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程-东港2

<u> </u>		装修工程 <i>-</i> 东港 2 ┌────────────────────────────────────		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	25. 640
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	25. 640
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	↑	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		 	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		-	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		-	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	62. 230
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	+	 	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	1			1市 廿 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 -东港 2

序号	项目编码	项	目	名	称		计量单位	工	程 量
19	其他工程								
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运 钉压条	输、安装2隔板	制作、运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装	m2		25. 650
21	190201008001异]砖 3.勾缝 4 材料	斗运输			m3		1. 010

编制: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-东港2

	程名称:装饰装	マッシエ 1 エ ババビ 2
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境 护:现场施工机械设 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境 护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设 、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配 医药 健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设 及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设 (含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设,维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除,即临时设施搭设、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除,
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -东港 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	, and a second

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程-东港2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 850
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、	中洗	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、	中洗	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、	中洗	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、	中洗	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、	中洗	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、	中洗	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模帧制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护	4.砌	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1.000
		1 安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	^	2.000
		1安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	^	1.000
		1安装 2.调试		
(会生)			-	5 1 市 ± 3 市

编制: 审核: 第1页 共3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -东港 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	エ	程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个			2. 000
		1.安装 2.调试				
17	031003001005	水龙头	个			2. 000
		1.安装 2.调试				
18	031003013002	压力表	个			2. 000
		组装				
19	排水		,			
20	030408301001	电缆沟挖填	m3			4. 000
		电缆沟挖填				
21	040501001001异	混凝土管DN300	m			8. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模數制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇				
		筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验				
22	031001006007	PVC-U DN160	m			9. 900
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
23	031001006008	PVC-U DN110	m		2	0. 700
		 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
24	031001006009	PVC-U DN75	m			5. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
25	031001006010	PVC-U DN50	m			8. 200
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
26	040504001002异	检查井	座		;	3. 000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水				
27	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座			1. 000
		1 安装				
28	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组			2. 000
		1.器具安装 2.附件安装				
29	031004003002	附背 式污水盆	组			2. 000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组			6. 000
		1 器具安装 2 附件安装				
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组			3. 000
编制	 	│		2 而	#	- T

专业工程名称:给排水及消防工程 -东港 2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程』	量
		1器具安装2附件	安装							
32	031004014001	地漏 安装					个		3	3. 000
33	031003304001	清扫口DN100					套		2	2. 000
		1.制作 2.安装								
34	消防									
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4	1. 000
		设置								
		√		—————————————————————————————————————				<u> </u>		

专业工程名称:给排水及消防工程-东港2

		K及消防工程·东港 2
序 号	□ 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:电气设备安装工程-东港2

序号	项目编码	以前 女表上性 赤冶	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			3. 710
		保护管敷设,管道:	挖填土 0.	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		4	7. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 700
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	5. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ì					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 500
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 (6 、 桩)	制作、安	装2基础接	竞地网安装 3	补刷 (喷)油漆	K K				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
		+									

专业工程名称:电气设备安装工程-东港2

		Q
序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气量护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程-东港2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220	V			组			2.000
		安装								
/ 公 生山		€ + ★ ·		□+ ★ .				· 4 =		

专业工程名称:采暖工程-东港2

	桯名称:米暖	
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程-西港1

4 市	工住 <u>有你,表现</u>	装修工程 ·西港 1 ⊤		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	25. 640
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	25. 640
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	↑	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚≭ 析 保 温层	m2	62. 230
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	62. 230
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程		'	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
(会生)		「		1市 井 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 西港 1

19 其他工程			装修 <u>工程 -</u> 西港 1		
20 011210001001 厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔版 制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装 钉压条 21 19020100800异 砌蹲台 m3	序号 ——	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装 钉压条 21 190201008001异 砌蹲台 m3	19	其他工程			
21 190201008001异 砌蹲台 m3	20	011210001001	1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔析制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装	m2	25. 650
1 砂浆制作、运输 2 砌砖 3 勾缝 4 材料运输	21	190201008001异	砌蹲台	m3	1. 010
			1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输		

编制: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-西港1

4 317 7	_程名称:装饰装 │	OPTH HIS.
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	L	

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 西港 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		+	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13.850
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 弱	ון	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1 安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(急生)				1市 共 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -西港 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位		程量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
18	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
19	排水				
20	030408301001	电缆沟挖填	m3		4. 000
		电缆沟挖填			
21	040501001001异	混凝土管DN300	m		8. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验			
22	031001006007	PVC-U DN160	m		9. 900
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
23	031001006008	PVC-U DN110	m		20. 700
		 1.			
		7.警示带铺设			
24	031001006009	PVC-U DN75	m		5. 800
		 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006010	PVC-U DN50	m		8. 200
		 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	040504001002异	检查井	座		3. 000
		 1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌			
		 筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖kk 安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
27	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座		1. 000
		1.安装			
28	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆 	组		2.000
		 1.器具安装2附件安装			
29	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		 1.器具安装2附件安装			
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6. 000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组		3. 000
编制		复核· 宙核·		2 页	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装2.附件	宇安装							
32	031004014001	地漏 安装					个			3.000
33	031003304001	清扫口DN100 1.制作2.安装					套			2.000
34	消防	-								
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型 设置					具			4. 000

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港1

		K及消防工程 - 西港 1
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:电气设备安装工程 西港1

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 :	量
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	1. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	1. 000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		3	3. 710
		保护管敷设,管道	挖填土0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	2. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		47	7. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10). 700
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		155	5. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯(带节)	能电子镇流	流器)				套		4	4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	Ī			个		2	2. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个		2	2. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	盲					个		1	1. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	4. 500
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根		3	3. 000
		1.接地极 版 、桩	制作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油剂	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	1. 000
		系统调试									
/ 台 生 i	-	≠ +÷ .						-			

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 西港 1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称: 采暖工程 -西港 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功]率:200 0 W/2	20V			组			2.000
		安装								
(編集)		旬 校・						1 市		

专业工程名称:采暖工程 西港 1

	桯名称:米暖 	
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) @ 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
<u></u>		

专业工程名称:装饰装修工程-西港2

-		装修上程 -西港 2 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	25. 640
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	25. 640
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		1	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	62. 230
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程	1	+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	 	+	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-西港2

序号	工程名称:袋饰: 			 项	目	——— 名	 1	———— 称		计量单位	I	程	 量
	其他工程												
		厕所隔断								m2		2	5. 650
		1	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 010
		1.砂浆制作、	运输 2	2.砌砖3	3.勾缝 4.材料	料运输							
(会生)		旬校・									っ市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-西港2

4 37 1	程名称:装饰装	(ISZ11 13/B 2
序号	项目编码	项 目 名 称
1 0	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(图括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级》护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设,增修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除,
2 0		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-西港2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程-西港2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 850
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 届	J	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	^	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

专业工程名称:给排水及消防工程-西港2

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	エ	程	量
16	031003001004	止回阀DN20		个			2.000
		1安装2调试					
17	031003001005			个			2.000
		1安装2调试					
18	031003013002	压力表		个			2.000
		组装					
19	排水			*			
20	030408301001	-------------------------------------		m3			4. 000
		电缆沟挖填					
21	040501001001异	混凝土管DN300		m			8. 220
		1垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装、拆除3混凝土	土排 和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检	脸及试验				
22	031001006007	PVC-U DN160		m			9. 900
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力	式验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
23	031001006008	PVC-U DN110		m		2	0. 700
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力	式验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
24	031001006009	PVC-U DN75		m			5. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力	式验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
25	031001006010	PVC-U DN50		m			8. 200
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力	试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
26	040504001002昇			座			3.000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、	浇筑、养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.并圈、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安装。	8.防水、止水				
27	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9m3)		座			1. 000
		1安装					
28	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
29	031004003002	附背 式污水盆		组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组			6. 000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器		组			3.000
(会生)	-	旬校・ 			2市		2 市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港2

序号	项目编码	小及用的工程 · 四准 2 页	目	名	称	计量单位	z I	程	量
		1.器具安装2.附件安装							
32	031004014001	地漏安装				个			3.000
33	031003304001	清扫口DN100 1.制作2.安装				套			2.000
34	消防						+		
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型 设置				具			4. 000

专业工程名称:给排水及消防工程-西港2

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三宝" (安全帽、安全带、安全网)、"四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全条护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气条护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,转、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时代水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时代水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时的各类,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时的经域,加速的转线,标时,以流域,扩展,加速的设施,加速的通知,加速的设施,加速,加速,加速的设施,加速,加速的设施,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程-西港2

1 03	电暖气 N-1电功率 安装	:2000W/220\	I		组		2.000
	安装						
	i e						

专业工程名称:采暖工程-西港2

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动脉 护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:电气设备安装工程 西港 2

序号	项目编码	X	项	目	名	称		计量单位	I	程』	里里
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1 本体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		3	. 710
		保护管敷设,管道挖	填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		47	. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 700
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		155	. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能)	电子镇流	流器)				套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1 本体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1 本体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源	插座				个		2	. 000
		1 本体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 500
		1.接地母线制作、安	装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 低 、桩)制	作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/白生!		与坎 .		⇔ +⊁ .				22			

专业工程名称:电气设备安装工程-西港2

		Q
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程-西港3

		装修上程 -西港 3 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	26. 000
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	26. 000
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	↑	8.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 330
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	26. 140
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 160
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		-	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	26.000
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	63. 630
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	63. 630
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
/ 台 生山	-	与 **	 	

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程-西港3

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程							+		
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作 钉压条	、运输、	安装2隔板	制作、运	渝、安装3.嵌缝	塞口4装	m2		28. 030
21	190201008001异		2.砌砖:	3.勾缝 4.材*	斗运输			m3		1. 210
编制		复核:		宙核:						共 2页

专业工程名称:装饰装修工程-西港3

		表修上程 - 西港 3
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧) , 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		, 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-西港3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程-西港3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水	1		
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲洗	Ē	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲洗	Ē	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲洗	Ē	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲洗	Ē	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗	Ē	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 900
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲浇	Ē	
		7 警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	8. 200
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模质制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 疏	0	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装 7 踏步安装 8 防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1 安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1安装 2.调试		
(会生)	•			1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港3

序号	项目编码	项 目	名	称		计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20				个			2.000
		1.安装 2.调试							
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50				个			2.000
		安装							
18	031003001005	水龙头				个			2.000
		1.安装 2.调试							
19	031003013002	压力表				个			2.000
		组装							
20	排水								
21	030408301001	电缆沟挖填				m3			4.000
		电缆沟挖填							
22	040501001001异	混凝土管DN300				m		1	0.800
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模%制作、	安装、拆除	3.混凝土排和、	运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设。	3.管道接口 7	.管道检验及试验					
23	031001006007	PVC-U DN160				m		1	0.080
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定。	1.阻火圈安装	55压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
24	031001006008	PVC-U DN110				m		2	20. 500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定。	1.阻火圈安装	55压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
25	031001006009	PVC-U DN75				m			6.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定。	1.阻火圈安装	55压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
26	031001006010	PVC-U DN50				m			8. 900
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定。	1.阻火圈安装	55压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
27	040504001002昇	 检查井				座			4.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除:	3.混凝土排 利	」、运输、浇筑、	养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.5	飯 安装7路	华安装 8.防水、	止水				
28	040504008001异	────────────────────────────────────				座			1.000
		1.安装							
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆				组			2.000
		1.器具安装2附件安装							
30	031004003002	附背 式污水盆				组			2.000
		1.器具安装2.附件安装							
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器				组			7.000
(会生)		复核· 安核·					2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	工程	量
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装						
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	大小便器				组		2.000
		1.器具安装 2.附件	‡安装						
33	031004014001	地漏					\		3.000
		安装							
34	031003304001	清扫口DN100					套		2.000
		1.制作 2.安装							
35	消防	•					,		
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4. 000
		设置							
		-							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程.西港3

	[程名称:给排办 └──	
序号	│ 项目编码 ├───────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境 # 护:现场施工机械设
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	ļ	

专业工程名称:电气设备安装工程 西港 3

序号	项目编码	文教工程 扫尼	项	目	名	称		计量单位	I	程量	
1	030404017001	AL1配电箱						台		1.	. 000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	. 000
		保护管敷设,管道技	挖填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		50	. 000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		11	. 000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		158	. 000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇	 充器)				套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个		2	. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		15	. 000
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 低 、桩 角	訓作、安	装 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/白生!		+ 		□ +★ .				22			-

专业工程名称:电气设备安装工程-西港3

		兌輪 安装工程 ·西港 3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1) 环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒鼠温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程-西港3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	<u></u> 量
1		电暖气 N-1电功率 安装	≝: 2000 W/220	V			组			2.000

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-西港3

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 西港 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	上 拆除工程			
2	191701006001异		樘	4. 000
	_	1. 落扇、剔墙、落框整理、码放 2. 拆木楞、堆放 3. 控制扬尘		
3	191701010001异		m2	26.000
		1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放		24.222
4	191701012001异		m2	26.000
	000444000004	1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放	^	0.000
5	200411003001异		个	8. 000
,	400402002004	1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除	2	10, 220
6	190102002001异		m3	18. 330
7		堆放点装料运输至弃置点		
		地砖地面	m2	26. 140
0	011102003001	1	IIIZ	20. 140
		石混凝土找坡不小于 0.5%% 最 差 处不小于 30 5.15厚 1:2k 泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 9.10 厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面	NIME (WILL 2011 1737C)		
	011201001001	 涂料墙面	m2	27. 160
		1.页岩多孔砖墙		
		 耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		│ 方定)(1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	26.000
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		-	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	63. 630
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	63. 630
		1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 西港 4

序号	工程名称:袋饰: 			 项	目	——— 名	 1	———— 称		计量单位	I	程	 量
	其他工程												
		厕所隔断								m2		2	8. 030
		1.骨架及边框	動作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 210
		1.砂浆制作、	运输 2	.砌砖 3	3.勾缝4材料	科运输							
(記生)		旬 校・			田核・						っ市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-西港4

4 317 7	_程名称:装饰裳 │	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 西港 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程-西港4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲	洗	•
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 900
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	8. 200
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4:	砌	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2.二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1 安装 2.调试		
(会生)			-	1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港4

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	I	程量
16	031003001004	止回阀DN20		个		2.000
		1安装2调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		个		2.000
		1安装2.调试				
19	031003013002	压力表		↑		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		4. 000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		10.800
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模析制作、安装、拆除 3	3.混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管	营道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		10. 080
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		20. 500
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		6.000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		8. 900
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		4. 000
		1垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、	运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步	安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1.000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1器具安装 2 附件安装				
30	031004003002	附背式污水盆		组		2.000
		1器具安装 2 附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		7.000
(会生)		毎核・			2百	# 3而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	工程	量
		1.器具安装 2.附件	 F安装						
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	· 大小便器				组		2.000
		1器具安装2附件	宇安装						
33	031004014001	地漏					个		3.000
		安装							
34	031003304001	清扫口DN100					套		2.000
		1.制作 2.安装							
35	消防								
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4.000
		设置							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-西港4

序号	_程名称:给排2 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三皇" (安全帽、安全带、安全网)、"四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边" (阳台围边、楼纸围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级条 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施,搭入临时的方,临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时资易道路铺设,临时
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:电气设备安装工程-西港4

序号	项目编码	以第 女衣工住 挡准	项	目	名	称	i	计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 000
		保护管敷设,管道:	挖填土 0.	58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	50.000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	1.000
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	8. 000
		1配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节制	毛子镇流	流器)				套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1 本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				\uparrow			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĭ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	5.000
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 飯 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油%	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
											_

专业工程名称:电气设备安装工程-西港4

		Q
序 号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
	-	· ————————————————————————————————————

专业工程名称:采暖工程 西港 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1		电暖气 N-1电功率 安装	:2000W/220\	I			组			2.000

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 西港 4

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 病、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒量温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动量护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	拆除工程			
2	191701006001昇	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001昇	天棚拆除	m2	19.800
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	19.800
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001昇	蹲位拆除	个	4.000
		1.器具、水箱、附件拆除2.连接管、支架拆除		
6	190102002001昇	垃圾清运	m3	13. 960
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面		-	
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 950
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%。最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		 	
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	19. 800
		1. PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 400
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 400
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
编制		「 「 「 「 「 「 「 「 「 に に に に に に に に に に に に に	~~	1页 共 2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 1

序号	项目编码	表修工柱 ヨ※		 项	目	——— 名	, 1	 称		计量单位	I	程	量
	 其他工程												
		厕所隔断								m2		1	16. 390
		1.骨架及边框	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			0.670
		1.砂浆制作、	运输 2	2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	料运输							
(編集)		复核·									2 市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 1

序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境账护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药账健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三套"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气账护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场施时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时的局别道路铺设,,
2	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2 搭拆服	却手架3.拆除	除脚手架后标	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 1

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	エ	程 量
1	给水			 		
2	031001006001	PP-R DN50		m		9.800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
3	031001006002	PP-R DN40		m		0.700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
4	031001006003	PP-R DN32		m		9. 700
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
5	031001006004	PP-R DN25		m		2. 400
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
6	031001006005	PP-R DN20		m		2. 900
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
7	031001006006	PP-R DN15		m		4. 400
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
8	031002001001	管道支架		kg		7. 200
		1制作2安装				
9	040504001001异	水表井		座		1.000
		1垫层铺筑2模版制作、安装、拆除3混凝土排和、	运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏线	步安装8防水、止水			
10	031003013001	水表DN50		个		1.000
		组装				
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台		1. 000
		1 安装 2.调试				
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台		1.000
		1.安装 2 二次灌浆				
13	031003001001	截止阀dn20		个		2.000
		1安装2调试				
14	031003001002	闸阀DN50		个		2.000
		1安装2调试				
15	031003001003	止回阀DN50		个		1. 000
		1安装2.调试				
(会生)		毎核・		-	1 币	出 3 而

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 1

031003001004						量
001000001001	止回阀DN20		个			2.000
	1安装 2.调试					
031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个			2.000
	安装					
031003001005	水龙头		个			2.000
	1 安装 2.调试					
031003013002	玉力表		个			2.000
	组装					
排水						
030408301001	电缆沟挖填		m3		1	14. 000
	电缆沟挖填					
040501001001异	混凝土管DN300		m		1	11. 200
	1 垫层、基础铺筑及养护 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排	和、运输、浇				
	筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及	试验				
031001006007	PVC-U DN160		m			6. 650
	1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验	6.吹扫、冲洗				
	7.警示带铺设					
031001006008	PVC-U DN110		m		1	11. 670
	1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验	6.吹扫、冲洗				
	7.警示带铺设					
031001006009	PVC-U DN75		m			1.800
	1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验	6.吹扫、冲洗				
	7.警示带铺设					
031001006010	PVC-U DN50		m			7. 400
	1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验	6.吹扫、冲洗				
	7.警示带铺设					
040504001002昇	检查井		座			5.000
	1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇	筑、养护4.砌				
	筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防	水、止水				
04050400800멹	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座			1.000
	1安装					
031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组			2.000
	1 器具安装 2 附件安装					
031004003002	附背 式污水盆		组			2.000
	1器具安装 2 附件安装					
031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组			4.000
	031003001005	安装 031003001005 水龙头 1安装 2.调试 031003013002 压力表 组装 排水 030408301001 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 040501001006 1 垫层、基础铺筑及养护 2 模 制作、安装、拆除 3 混凝土非 筑、养护 4 预制管枕安装 5 管道铺设 6 管道接口 7 管道检验及 031001006007 PVC-U DN160 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 7 警示带铺设 031001006008 PVC-U DN10 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 7 警示带铺设 031001006009 PVC-U DN75 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 7 警示带铺设 031001006010 PVC-U DN50 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 7 警示带铺设 040504001005 040504005 040504005 040504005 040504005 040504005 04050405	安装 03100301005	安装 031003001005 水龙头 1 安装 2.调试 031003013002 压力表 组装 排水 030408301001 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 040501001006 1 垫层、基础铺筑及养护 2 楼積 制作、安装、拆除 3 混凝土 F和、运输、浇 统,养护 4 预制管林安装 5 管道辅设 6 管道接口 7 管道检验及试验 031001006007 PVC-U DN100 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阳火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 031001006008 PVC-U DN110 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阳火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 031001006009 PVC-U DN75 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阳火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 031001006000 PVC-U DN50 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阳火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 031001006010 PVC-U DN50 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阳火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 040504001002 PVC-U DN50 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阳火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 040504001002 PVC-U DN50 1 管理安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阳火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 040504000000 PVC-U DN50 1 连接 装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阳火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 040504000000 PVC-U DN50 1 整层铺筑 2 模值 制作、安装、拆除 3 混凝土 F和、运输、浇筑、养护 4 珋 筑、勾缝、抹面 5 井圈、井盖安装 6 盖6 安装 7 踏步安装 8 防水、止水 040504000000 PT 预制 工格钢筋混凝土化粪池 (9n3) 1 安装 031004003001 单柄水嘴立柱式洗脸盆 1 器具安装 2 刚件安装 031004003002 附肾 式污水盆 1 器具安装 2 刚件安装	安装 031003001005 水龙头 1 安装 2 调试 031003013002 压力表 组装 排水 030408301001 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 04060100100。 m 1 垫层 基础铺筑及养护 2 機 制作、安装、拆除 3 混凝土 和 运输、浇 统 养护 4 预制管依安装 5 管道铺设 6 管道接口 7 普道检验及试验 031001006007 PVC-U DN160 1 普道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 031001006008 PVC-U DN150 1 普道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 031001006009 PVC-U DN50 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 031001006010 PVC-U DN50 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 031001006010 PVC-U DN50 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 04060400100季 检查并 1 选层铺筑 2 模板 制作、安装、拆除 3 混凝土 和 运输、浇筑、养护 4 到 筑 勾缝 抹面 5 并圆 并盖安装 6 盖k 安装 7 路步安装 8 防水、止水 04060400800年 预制 三格钢筋混凝土化粪池(9 93) 1 安装 031004003001 单柄水嘴立柱式洗脸盆 1 器具安装 2 附件安装 031004003002 附非 式污水盆 1 器具安装 2 附件安装	安装 031003001005 水龙头 1 安装 2 消试 031003013002 压力表 组装 排水 0304083301001 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 04050100100种 1 起展、基础铺筑及养护 2 模质 制作、安装、拆除 3 混凝土并和、运输、浇筑、养护 4 预制管枕安装 5 营道铺设 6 管道接口 7 管道检验及试验 031001006007 PVC-U DN160 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 整示带铺设 031001006008 PVC-U DN170 1 营道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 整示带铺设 031001006009 PVC-U DN50 1 营道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 整示带铺设 031001006010 PVC-U DN50 1 营道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 整示带铺设 031001006010 PVC-U DN50 1 营道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 整示带铺设 040504001004种 检查并 1 垫层铺筑 2 模质 制作、安装、拆除 3 混凝土并和、运输、浇筑、养护 4 砌筑、勾缝、抹面 5 井區、井盖安装 6 盖条 安装 7 递步安装 8 防水、止水 04050400004种 1 安装 031004003001 单柄水嘴立柱式洗脸盆 1 器具安装 2 附件安装 031004003001 附計 式污水盆 1 器具安装 2 附件安装 031004003002 附計 式污水盆 1 器具安装 2 附件安装

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 1

序号	项目编码	项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
		1.器具安装 2.附件安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器				组			3.000
		1.器具安装 2.附件安装							
33	031004014001	地漏				个			2.000
		安装							
34	消防						ı		
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型				具			4.000
		设置							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 1

		K及消防工程 - 当滩头 1
序号	坝目编码 	项 目 名 称
序 号 1		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷角、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷台、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆 除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o

专业工程名称:电气设备安装工程 当滩头1

序号	项目编码	Ij	Į	目	名	称	计量单位	工程量
1	030404017001	AL1配电箱					台	1.000
	•	1本 体安装						
2	030404017002	GSB水泵 控制箱					台	1.000
		1本 体安装						
3	030408003001	电缆保护管RC70					m	3.040
		保护管敷设,管道挖坑	真土 0.5	58 n3				
4	030411001001	明敷配管JDG25					m	1. 720
		1.电线管路敷设						
5	030411001002	明敷配管JDG20					m	45. 800
		1.电线管路敷设						
6	030411004001	配线BV-4mm2					m	8. 600
	•	1.配线						
7	030411004002	配线BV2.5mm2					m	148. 100
	•	1.配线						
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能电	上子镇流	器)			套	5.000
	•	▲ 体安装						
9	030404034001	防水型声光控开关					个	2.000
		1本体安装						
10	030404034002	防水型单联开关					^	1.000
		1本体安装2接线						
11	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源热	丸水器插座	<u> </u>		个	2.000
		1本 体安装						
12	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源描	重座			个	2.000
		1本体安装						
13	030411005001	MEB总等电位连接箱					个	1.000
		▲ 体安装						
14	030409002001	接地母线					m	17. 300
		1.接地母线制作、安装	装					
15	030409001001	接地极					根	3.000
		 1.接地极 飯 、 桩)制1	作、安装	支2基础接	送地网安装 3	.补刷 (喷)油湯	k	
16	030414002001	送配电装置系统					系统	1.000
		系统调试						
	ļ	<u> </u>						1

专业工程名称:电气设备安装工程 当滩头1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房。临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施 工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动爆护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程-当滩头1

		项 电暖气 N-1电功率:200 安装 壁式换气扇 1.安装2减震台座制作、		名			计量单位 组		程	2.000
		安装 壁式换气扇					组			2.000
2	030701301001	壁式换气扇	t-14+ ∨ 10+							
2	030701301001		رار علالت مار علالت							
		1.安装 2.减震台座制作、	ウンメキ へ ゝロゥ				台			2.000
			女表3段	支架制作、	安装 4 软管接口	制作、安装				
(編集)		毎校・	田校・					1 市		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-当滩头1

	[程名称:采暖] │/	
序号	项目编码 	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动&护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 2

		表修上程 · 当滩头 2		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	19. 800
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	19. 800
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	4. 000
		1.器具、水箱、附件拆除2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	13. 960
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 950
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		一 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
	•	8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面	1		
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		 1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
	•	方定) (1.8 米 以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	19. 800
		│ │1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 400
		│ │外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层		
15	011201001003	 外墙面涂料	m2	61. 400
		 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	 门窗工程			
	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
-		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		300
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
. •		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		1. 200
/ 山 生山	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 -当滩头 2

序号	项目编码	农廖工任 当/唯六	项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程	-						+		
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制 钉压条	作、运输、	安装2隔板	制作、运输	、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		16. 390
21	190201008001异		输 2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	斗运输			m3		0. 670
/ 白生』		€ +** ·		□						# 0 =

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 2

		表修上程 -当滩头 2
序 号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境 # 护:现场施工机械设 M 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 # 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设 M 冰浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配 M 医药 B 健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设 B 及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 1 "(安全帽、安全带、安全网)、" 四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边"(阳台围边、楼 M 围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 M 架封闭等防护;施工安全用电, 8 括配电箱三级配电、两级 M 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设 (含井架、门架) 及外用电梯的安全防护措施(含整示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全 M 护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢 M , 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 n 公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅排 台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
2	011707302001	临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制
	511707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	

专业工程名称:给排水及消防工程-当滩头2

序号	项目编码	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	给水						+			
2	031001006001	PP-R DN50					m			9. 800
	•	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡	固定 4.阻	火圏安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
	•	7.警示带铺设								
3	031001006002	PP-R DN40					m			0. 700
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡	固定 4.阻	1火圈安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
4	031001006003	PP-R DN32					m			9. 700
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡	固定 4.阻	1火圏安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
5	031001006004	PP-R DN25					m			2. 400
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡	固定 4.阻	1火圏安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
6	031001006005	PP-R DN20					m			2. 900
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡	固定 4.阻	1火圏安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
	•	7.警示带铺设								
7	031001006006	PP-R DN15					m			4. 400
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡	固定 4.阻	1火圏安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
8	031002001001	 管道支架					kg			7. 200
		1.制作2.安装								
9	040504001001异	水表井					座			1.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、	拆除3混	混凝土排 和	运输、浇筑、	养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安	装 6.盖板	安装7.踏	步安装8防水。	止水				
10	031003013001	水表DN50					个			1.000
		组装								
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.	2Kw				台			1.000
		1.安装 2.调试								
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP					台			1.000
		1.安装 2.二次灌浆								
13	031003001001	截止阀dn20					个			2.000
		1.安装 2.调试								
14	031003001002	闸阀DN50					个			2.000
		1安装2.调试								
15	031003001003	止回阀DN50					个			1. 000
		1安装2.调试								
(会生)	<u> </u>		<u> </u>				 	1 而		3

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-当滩头2

序号	项目编码	项 目	名 和	尔	计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20			个			2.000
		1.安装 2.调试						
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50			个			2.000
		安装						
18	031003001005	水龙头			个			2.000
		1.安装 2.调试						
19	031003013002	玉力表			个			2.000
		组装						
20	排水							
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		1	4. 000
		电缆沟挖填						
22	040501001001异	混凝土管DN300			m		1	1. 200
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装	表、拆除3混	凝土排和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道	道接口 7.管道	检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160			m			6. 650
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻约	火圈安装5压	力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
24	031001006008	PVC-U DN110			m		1	1. 670
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻约	火圈安装5压	力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
25	031001006009	PVC-U DN75			m			1. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻约	火圈安装5压	力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
26	031001006010	PVC-U DN50			m			7. 400
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻约	火圈安装5压	力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
27	040504001002昇				座			5.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混涡	疑土拌和、 运	输、浇筑、养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖板 3	安装 7.踏步安	装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)			座			1. 000
		1.安装						
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装						
30	031004003002	附背 式污水盆			组			2. 000
		1.器具安装 2.附件安装						
31	031004006001				组			4. 000
(会生)	-	自校・				2市		2 而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-当滩头2

序号	项目编码	项		目	名	称	计量单位	エ	程	量
		1.器具安装2.附件安装	ŧ							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式小便	E 器				组			3.000
		1.器具安装2.附件安装	ŧ							
33	031004014001	地漏					↑			2.000
		安装								
34	消防									
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
					_					

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-当滩头2

	_1± [[]] · · · []] · ·	K及消防上程 - 当滩头 2 ⊤
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		 图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药促健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 当滩头2

序号	项目编码	以重义农工程 当/唯	项	目	名	称	计量	单位	工程	量
1	030404017001	AL1配电箱					É	ì		1.000
		1 本 体安装								
2	030404017002	GSB水泵 控制箱					É	ì		1.000
		1 本 体安装								
3	030408003001	电缆保护管RC70					п	1		3.040
		保护管敷设,管道技	挖填土 0	. 58 n3						
4	030411001001	明敷配管JDG25					m	1		1. 720
		1.电线管路敷设								
5	030411001002	明敷配管JDG20					m	1		45.800
		1.电线管路敷设								
6	030411004001	配线BV-4mm2					n	1		8. 600
		1.配线								
7	030411004002	配线BV2.5mm2					m	1		148. 100
		1.配线								
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇	充器)			重	Ĕ.		5.000
		▲ 体安装								
9	030404034001	防水型声光控开关					1			2.000
		1 本 体安装								
10	030404034002	防水型单联开关					1			1.000
		1本体安装2接线								
11	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>		1			2.000
		1 本 体安装								
12	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座			1			2.000
		1 本 体安装								
13	030411005001	MEB总等电位连接箱					1			1.000
		▲ 体安装								
14	030409002001	接地母线					m	1		17. 300
		1.接地母线制作、3	安装							
15	030409001001	接地极					相	₹		3.000
		1.接地极 版 、 桩 角	訓作、妄	装 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆			
16	030414002001	送配电装置系统					系	统		1.000
		系统调试								
/白生!				⇔+∻ .				***		

专业工程名称:电气设备安装工程-当滩头2

4 317 7	_1 <u> </u>	Q备 安装工程 -当滩头 2 │
序号	项目编码	项 目 名 称
	·贝目编码 031302001001	安全文明施工安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
2	031302005001	除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302003001	冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-当滩头2

		上桯 <i>-</i> 当滩头 2 │								
序号	项目编码	项	目	名	称		计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:2000W	/220V				组			2.000
		安装								
2	030701301001	壁式换气扇					台			2.000
		1.安装 2.减震台座制作。	安装 3.设备	支架制作、	安装 4 软管接口	制作、安装				

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 - 当滩头 2

	桯名称:米暖 	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	拆除工程		-	
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻200		
		高 8.25厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程		1	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1. 窗制作、安装 2. 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 3

序号	项目编码	农廖工任 当/唯六	项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程	-						 		
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制 钉压条	作、运输、	安装2隔板	制作、运输	〕、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25. 840
21	190201008001异		输 2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	 斗运输			m3		1. 010
		€ +** ·		ф						# 0.5

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 3

		長修 <u>上程</u> - 当滩头 3 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
L		

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -当滩头 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		1	-
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1垫层铺筑 2.模》制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1 安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:		第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程-当滩头3

序号	项目编码	项 目	名	称	ì	计量单位		程	量
16	031003001004	上回阀DN20				个			2.000
		1.安装 2.调试							
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50				个			2.000
		安装							
18	031003001005	水龙头				个			2.000
		1.安装 2.调试							
19	031003013002	压力表				个			2.000
		组装							
20	排水				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
21	030408301001	电缆沟挖填				m3			6.000
		电缆沟挖填							
22	040501001001异	混凝土管DN300				m			9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模版制作	、安装、拆除	3.混凝土排和、运	输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设	6.管道接口7	.管道检验及试验					
23	031001006007	PVC-U DN160				m			8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4.阻火圈安装	長5压力试验6吹扫	1、冲洗				
		7.警示带铺设							
24	031001006008	PVC-U DN110				m		1	8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4.阻火圈安装	長5压力试验6吹扫	1、冲洗				
		7.警示带铺设							
25	031001006009	PVC-U DN75				m			1.500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4.阻火圈安装	長5压力试验6吹扫	1、冲洗				
		7.警示带铺设							
26	031001006010	PVC-U DN50				m		1	0.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4.阻火圈安装	長5压力试验6吹扫	1、冲洗				
		7.警示带铺设							
27	040504001002昇					座			3.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除	3.混凝土排利	1、运输、浇筑、养	护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6	盖版 安装 7.路	皆步安装 8.防水、山	:水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9 n3)				座			1.000
		1.安装							
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆				组			2.000
		1.器具安装2.附件安装							
30	031004003002	附背 式污水盆				组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装							
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器				组			6.000
(急生)	•	与核· 安核·			+		っ市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-当滩头3

33 03 34 03 35 消	i31004014001 i31003304001 i当防 i30901013001	1.器具安装 2 附件 3 手动冲洗阀落地式/ 1.器具安装 2 附件 3 地漏 安装 清扫口DN100 1.制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型	小便器		组个		2.000
33 03 34 03 35 消	i31004014001 i31003304001 i当防 i30901013001	1.器具安装 2.附件 9 地漏 安装 清扫口DN100 1.制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型			个		
34 03 35 消	31003304001 肖防 30901013001	地漏 安装 清扫口DN100 1.制作2.安装 灭火器MF/ABC4型	安装				2.000
34 03 35 消	31003304001 肖防 30901013001	安装 清扫口DN100 1.制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型					2.000
35 消	31003304001 肖防 30901013001	清扫口DN100 1.制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型					
35 消	肖防	1 制作 2 安装 灭火器MF/ABC4型					
	30901013001	灭火器MF/ABC4型			套		3.000
	30901013001						
36 03						 	
		17.			具		4.000
		设置					
_							
		1					

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-当滩头3

		〈及消防工程 -当滩头 3
序号	项目编码	项 目 名 称
1 03		安全文明施工是指(1)环境》:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护灌、起重机、塔吊等起重设。(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全》护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气》护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂, 蔬、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2 03		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
\vdash		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:电气设备安装工程 当滩头3

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		Ę	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m			10. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		-	14. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 飯 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油漆	ž.				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
/ 台 生 I	-	≠ +★ .		⇔ +⊁ .							

专业工程名称:电气设备安装工程 当滩头3

		Q
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1) 环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒鼠温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程-当滩头3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率 安装	:200 0 W/220\	I			组			2.000
							1			

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-当滩头3

4 11 7	_桯名杯:米暖」 ⊺	L任 "コルドス 3
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		 工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全& 护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		 防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气晕护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		 时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		 福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		 除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		 排水沟、排水设施安砌、维修、拆除 其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		 冬季施工增加是指(1) 冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2) 冬季施工时 施
		│ │工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)ᡚ括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动账护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
/中生1.		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1 器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土 分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%% 最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
	·			

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 4

		表修上程 - 当滩头 4	N = V	
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断	m2	25. 840
		1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔%制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装		
		钉压条		
21	190201008001异	砌蹲台	m3	1. 010
		1.砂浆制作、运输2.砌砖3.勾缝4材料运输		
/ 山 生山	-	与		· 0 = + 0 =

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 4

原号 项目编码 项 目 名 称 1 011707001001 安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易一粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)分:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽	; 现场污 " 五牌一 、贴面砖 施; 现场 、 防蚊虫
安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易型建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 3	; 现场污 " 五牌一 、 贴面砖 施; 现场 、 防蚊虫
、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、 屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭	安、楼安架设工护;所施全围用门;的施现临工带边电架建安; 机时
、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道 临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。	路铺设,
2 011707302001 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的	编制费用

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2 搭拆服	却手架3.拆除	除脚手架后标	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -当滩头 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		+	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1垫层铺筑 2.模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌	1	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	↑	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1 安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1 安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	- 复核: 审核:		1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 4

序号	项目编码	项 目	名		称		计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20					个			2.000
		1.安装 2.调试								
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50					个			2.000
		安装								
18	031003001005	水龙头					个			2.000
		1.安装 2.调试								
19	031003013002	压力表					↑			2.000
		组装								
20	排水									
21	030408301001	电缆沟挖填					m3			6.000
		电缆沟挖填								
22	040501001001异						m			9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模版制作	作、安装、	拆除3.	昆凝土排 和、i	运输、 浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺	设 6.管道持	日 7.管	直检验及试验					
23	031001006007	PVC-U DN160					m			8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固	定4.阻火圈	安装 5.	玉力试验 6 吹扫	3、冲洗				
		7.警示带铺设								
24	031001006008	PVC-U DN110					m		1	18. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固	定4.阻火圈	安装 5.	玉力试验 6 吹扫	3、冲洗				
		7.警示带铺设								
25	031001006009	PVC-U DN75					m			1.500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固	定4.阻火圈	安装 5.	玉力试验 6 吹扫	3、冲洗				
		7.警示带铺设								
26	031001006010	PVC-U DN50					m		1	10.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固	定4.阻火圈	安装 5.	玉力试验 6 吹扫	3、冲洗				
		7.警示带铺设								
27	040504001002昇						座			3.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除	除3.混凝土	拌和、	运输、浇筑、	∳护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装	6.盖板 安装	き 7.踏步	安装 8.防水、」	上水				
28	040504008001异	————————————————————————————————————					座			1.000
		1.安装								
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆					组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装								
30	031004003002	附背 式污水盆					组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装								
31	031004006001	————————————————————— 自闭式冲洗阀蹲式大便器					组			6. 000
(急生)		与核· 安核·						2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1器具安装2附件	 安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	;小便器				组			2.000
		1器具安装2附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(会生)	<u> </u>			田核・				2 而		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 4

		K及消防工程 - 当滩头 4
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药解健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o

专业工程名称:电气设备安装工程 - 当滩头 4

序号	项目编码	以前 女表上住 "一神	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道:	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ĺ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、 桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油剂	桼				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
		!									

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 - 当滩头 4

		GB 安装工程 -当滩头 4
序号	项目编码	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境队护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药队健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级队护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全队护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气队护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时间易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 - 当滩头 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000\(\mathbb{W}/220\)	I			组			2.000
		安装								
(会生)		 		■ 大衣・				1 币		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-当滩头4

	[程名称:采暖] │/	
序号	项目编码 	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动 从护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 5

		装修上桯 ·当滩头 5 │		_
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 面上撒黄沙 四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		、 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层	m2	61. 110
		 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	 门窗工程			
	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1 门制作、安装 2 五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山			L	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 5

		表修上程·当滩头5	VI = + ''	
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 ———————————————————————————————————
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断	m2	25. 840
		1.骨架及边框制作、运输、安装2.隔%制作、运输、安装3.嵌缝、塞口4装		
		钉压条		
21	190201008001异	砌蹲台	m3	1.010
		1.砂浆制作、运输2.砌砖3.勾缝4材料运输		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 5

		長修 <u>工程 -当滩头 5</u> │
序 号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅料台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
2	011707302001	、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
		+

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 - 当滩头 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料搬运2搭拆服	却手架3.拆除	除脚手架后林	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -当滩头 5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		+	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5.300
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1 安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1安装 2.调试		
编制	:		· · · · · · · · · · · 第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 5

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位	I	程 量
16	031003001004	上回阀DN20			个		2.000
		1.安装 2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50			个		2.000
		安装					
18	031003001005	水龙头			个		2.000
		1.安装 2.调试					
19	031003013002	玉力表			↑		2.000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		6.000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	混凝土管DN300			m		9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护 2.模版制作、多	芸、拆除	3.混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护4预制管枕安装5管道铺设6億	道接口 7.5	萱道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160			m		8.000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.图	1火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110			m		18.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阴	1火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75			m		1. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.图	1火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50			m		10.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.图	1火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设					
27	040504001002昇				座		3.000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混	混凝土排 和、	运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖板	安装7.踏	步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)			座		1.000
		1.安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
30	031004003002				组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004006001	 自闭式冲洗阀蹲式大便器			组		6. 000
(会生)	-	复核· 审核·			+	2市	# 3 而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 - 当滩头 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量	单位	エ	程 :	量
		1.器具安装 2.附件	井 安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	式小便器				组	1		2	2. 000
		1.器具安装2.附件	牛安装								
33	031004014001	地漏					1	`		2	2. 000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						r .		3	3.000
		1.制作 2.安装									
35	消防	•					,	,			
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具	Į		4	4. 000
		设置									
								+			

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-当滩头5

		〈及消防工程 -当滩头 5
序号	项目编码	项 目 名 称
1 031		安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境》 护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级》护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全》护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气等护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2 031		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
\longrightarrow		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 - 当滩头 5

序号	项目编码	以前 女表上性 "ヨ冲"	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道排	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、i	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、i	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ĺ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油剂					
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
		!						-			

专业工程名称:电气设备安装工程 当滩头 5

		段 安装上程 · 当滩头 5
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		, 水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程-当滩头5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000\(\)/220\	I			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 - 当滩头 5

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施;(2)文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修 美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼长围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 蔬、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 1

		表修上程 -谭圧子1 │ │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	25. 640
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	25. 640
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面		+	
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		 1素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		 高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		 1.页岩多孔砖墙		
		 方定)(1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		 1.PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层		
15	011201001003	 外墙面涂料	m2	62. 230
		 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	 门窗工程			
	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
. •		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		200
/ 山 生山	L	· 1 / 19 / 11 / AN		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 1

序号	工程名称:袋饰: 			—— 项	目	2	i	 称		计量单位	I	程:	—— 量
19	其他工程												
		厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	重制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装	m2		2!	5. 650
21	190201008001异		运输 2	.砌砖 3	.勾缝 4 材料	斗运输				m3			1. 010
(編集)		复校·			宙核:						2 市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 1

		き修 <u>上</u> 柱 -谭圧子 1 │
序 号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程-谭庄子1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 850
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲	先	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲	先	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲	先	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲	先	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲	先	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲	先	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1 制作 2 安装		•
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 引	切	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		•
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		•
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1 安装 2 调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -谭庄子 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 和	呈量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
18	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
19	排水				
20	030408301001	电缆沟挖填	m3		4.000
		电缆沟挖填			
21	040501001001异	混凝土管DN300	m		8. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验			
22	031001006007	PVC-U DN160	m		9. 900
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
23	031001006008	PVC-U DN110	m		20. 700
		 1.			
		7.警示带铺设			
24	031001006009	PVC-U DN75	m		5. 800
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006010	PVC-U DN50	m		8. 200
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	040504001002昇	检查井	座		3.000
		 1.垫层铺筑 2.模帧制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌			
		 筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖kk 安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
27	040504008001异	 预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)	座		1. 000
		 1安装			
28	031004003001	■ 単柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		 1.器具安装2附件安装			
29	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		 1.器具安装2附件安装			
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6. 000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组		3.000
编制		复核· 宙核·		2 页	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程-谭庄子1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装2.附件	‡安装							
32	031004014001	地漏安装					个			3.000
33	031003304001	清扫口DN100 1.制作2.安装					套			2.000
34	消防	1					-			
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型 设置					具			4.000
(会生)		旬 校・		宙核・				2 而		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-谭庄子1

		K及消防工程 -谭圧子 1
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷角、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷台、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L		

专业工程名称:电气设备安装工程 -谭庄子1

序号	项目编码	以	项	目	名	称	ì	十量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			3. 710
		保护管敷设,管道技	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		4	7. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 700
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	5. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	į					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 500
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根			3. 000
		1.接地极 飯 、桩 角	制作 、安	装 2 基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油流	\$				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1. 000
		系统调试									
	l	+									

专业工程名称:电气设备安装工程 -谭庄子1

		Q备 安装上程 -谭圧子 1 │
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
·		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修。美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药尿 健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3) 安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全\ 护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气& 护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) ® 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
<u> </u>		

专业工程名称:采暖工程-谭庄子1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1		电暖气 N-1电功率 安装	:2000W/220\	I			组			2.000

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-谭庄子1

序号	项目编码	
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境队护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药、健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级队护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全队护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气队护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用 。

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 2

-		表修上程 -谭圧子 2 │ │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001昇	门窗拆除	樘	4.000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘		
3	191701010001昇	天棚拆除	m2	25. 640
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001昇	地面拆除	m2	25. 640
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	62. 230
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山	-	•		

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 -谭庄子 2

序号	项目编码	改修工作 "早几 」 Z	项	目	名		称		计量单位	I	程	量
19	其他工程								+			
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、 钉压条	运输、	安装2隔板	制作、这	三输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装	m2		2	5. 650
21	190201008001异		2.砌砖;		斗运输				m3			1. 010
		€ ₩ .		G2+#: .						0 -		

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 2

		き修上程 -谭圧子 2 │
序 号	│ 项目编码	项 目 名 称
序 号		页 目 名 称 安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境账 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境账 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(图 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药账 健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备 及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三宝" (安全帽、安全带、安全网)、"四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边" (阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账 护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气账护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢账,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

专业工程名称:给排水及消防工程-谭庄子2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		+	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 850
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		•
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		•
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		•
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1 安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -谭庄子 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位		程 量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
18	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
19	排水		,		
20	030408301001	电缆沟挖填	m3		4.000
		电缆沟挖填			
21	040501001001异	混凝土管DN300	m		8. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模數制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4 预制管枕安装 5 管道铺设 6 管道接口 7 管道检验及试验			
22	031001006007	PVC-U DN160	m		9. 900
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
23	031001006008	PVC-U DN110	m		20. 700
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
24	031001006009	PVC-U DN75	m		5. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006010	PVC-U DN50	m		8. 200
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	040504001002异	检查井	座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
27	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座		1.000
		1 安装			
28	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
29	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6.000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组		3.000
编制	!	│	-	2 而	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -谭庄子 2

序号	项目编码	项	目	名	称	计量单位	エ	程 量
		1器具安装2附件安装						
32	031004014001	地漏安装				个		3.000
33	031003304001	清扫口DN100 1.制作 2.安装				套		2. 000
34	消防							
	030901013001	灭火器MF/ABC4型 设置				具		4. 000
(編集)		毎 校・	田校·					# 2 15

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -谭庄子 2

		K及消防工程 -谭圧子 2
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药服健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
·		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:电气设备安装工程 -谭庄子2

序号		以重义农工任 华江]	项	目	名	称		计量单位	I	程量	
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		3	. 710
		保护管敷设,管道挖	填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		47	. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 700
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		155	5. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能)	电子镇流					套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源	插座				个		2	. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 500
		1.接地母线制作、安	装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 低、桩)制	作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)泊	油漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/ 山 生山	-	与+ ★ .		⇔ +⊁ .				22			

专业工程名称:电气设备安装工程 - 谭庄子 2

		Q备 安装上程 -谭圧子 2 │
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
·		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修。美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
·		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
·		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程-谭庄子2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220	V			组			2.000
		安装								
								1 市		

专业工程名称:采暖工程-谭庄子2

	桯名称:米暖	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程		-	
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	25. 640
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	25. 640
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土 分两步打 3.80厚015混凝土 4.50厚015细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻200		
		高 8.25厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	 外墙面涂料 	m2	62. 230
		1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 3

序号	工程名称:袋饰:			············ 页	目	2	, i	称		计量单位	I	程	 量
19	 其他工程												
		厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	三制作、 :	运输、	安装2隔板	制作、	运输、	安装3.嵌缝、	塞口4装	m2		2	5. 650
21	190201008001异		运输 2.	砌砖 3	.勾缝 4.材料	半运输				m3			1. 010
/		复校·			宙核・						っ市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 3

序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药服健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设。(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时商易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟,排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 - 谭庄子 3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料搬运2搭拆服	却手架3.拆除	除脚手架后标	材料的堆放		

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -谭庄子3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13.850
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	↑	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	^	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	复核: 审核:	第	1页 共 3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -谭庄子3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位		崔 量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
18	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
19	排水		,		
20	030408301001	电缆沟挖填	m3		4.000
		电缆沟挖填			
21	040501001001异	混凝土管DN300	m		8. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模數制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4 预制管枕安装 5 管道铺设 6 管道接口 7 管道检验及试验			
22	031001006007	PVC-U DN160	m		9. 900
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
23	031001006008	PVC-U DN110	m		20. 700
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
24	031001006009	PVC-U DN75	m		5.800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006010	PVC-U DN50	m		8. 200
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	040504001002异	检查井	座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模帧制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
27	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)	座		1.000
		1 安装			
28	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
29	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6.000
		1器具安装 2 附件安装			
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组		3.000
编制	+	复核· 宙核·	-	2 页	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -谭庄子3

		项	目	名	称	计量单位	_L 13	量
	1.器具安装 2.附件	‡安装						
031004014001	地漏					个		3.000
	安装							
031003304001	清扫口DN100					套		2.000
	1.制作 2.安装							
消防								
030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4.000
	设置							
	031003304001 消防	031004014001 地漏 安装 031003304001 清扫口DN100 1.制作 2.安装 消防 030901013001 灭火器MF/ABC4型	安装 031003304001 清扫口DN100 1 制作 2 安装 消防 030901013001 灭火器MF/ABC4型	031004014001 地漏 安装 031003304001 清扫口DN100 1.制作 2.安装 消防 030901013001 灭火器MF/ABC4型	031004014001 地漏 安装 031003304001 清扫口DN100 1.制作 2.安装 消防	031004014001 地漏 安装 031003304001 清扫口DN100 1.制作 2.安装 消防	031004014001 地漏安装 031003304001 清扫口DN100 套 1.制作 2.安装 030901013001 灭火器MF/ABC4型	031004014001 地漏安装 031003304001 清扫口DN100 套 1.制作 2.安装 030901013001 灭火器MF/ABC4型

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-谭庄子3

		K及消防工程 -谭庄子 3
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境账护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药品健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章" (安全帽、安全带、安全网)、"四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边" (阳台围边、楼阁围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气账护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢账,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	└	4

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 -谭庄子3

序号		以重义农工任 译江	项	目	名	称		计量单位	I	程量	皇
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		3	. 710
		保护管敷设,管道控	这填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		47	. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 700
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		155	5. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇	流器)				套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、三	三孔电源	插座				个		2	. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 500
		1.接地母线制作、安	で 装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 & 、桩 净	小作 、安	表 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/ 台 生 i	+	与+ ★ .		⊕ +* .				24			

专业工程名称:电气设备安装工程 谭庄子3

		Q
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药尿 健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3) 安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全\ 护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气& 护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) ® 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用

专业工程名称:采暖工程-谭庄子3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	V			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-谭庄子3

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒量温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动量护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。