招标工程量清单

工程项目名称:静海区沿庄镇农村厕所改造建设项目(流 庄郎洼小河吉祥小黄洼)

招	材	<u>.</u>	人	(全称、盖章)
法	定代	表	人	〈 签字或盖章)
编	制	单	位	(_{全称(盖章)} 天津友诚达建设工程管理咨询有限公司
法	定代	表	人	(· <u></u> 签字或盖章)
编		制	:	(签字、加盖资格章)
审		核	:	(签字、加盖注册造价工程师执业章)

编制日期: 2019 年 12 月 12 日

编 制 说 明

上程项目名称:静海 区沿压镇农村 侧所改造建设	₹坝目(流圧即 庄小 河古仹小寅注 <i>)</i>

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 1

		装修 <u>↓程 -流圧 1</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	27.800
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	27. 800
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	19. 600
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面		+	
8	011102003001	地砖地面	m2	27. 960
		 1素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		一 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
	•	 高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		1	
10	011201001001	涂料墙面	m2	28. 160
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		 耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
	•	 方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	27. 800
		 1. PVC条型板		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	66. 170
		│ │外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层		
15	011201001003	 外墙面涂料	m2	66. 170
		 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16			1	
	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		230
んウ生リ	ļ	TOWN TO THE TOWN TOWN TO THE TOWN TOWN TOWN TO THE TOWN TOWN TO THE TOWN TO THE TOWN TOWN TOWN TO THE TOWN TOWN TO THE TOWN TOWN TOWN TO THE TOWN TOWN TOWN TO THE TOWN TOWN TO THE TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN	-	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 1

19 其他工程 20 011210001001 厕所隔断 m2 28 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔版 制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装 钉压条	序号	项目编码	表修工柱 流压		——— 项	目	2	, 1	———— 称		计量单位	I	程	量
20 011210001001 厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板 制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装 钉压条 21 190201008001异 砌蹲台 m3 1	19													
21 190201008001异 砌蹲台 m3 1			1.骨架及边框	三制作、	运输、	安装2隔板	制作、	运输、	安装 3 嵌缝、	塞口4装			2	8. 790
	21	190201008001异	砌蹲台	运输 2	.砌砖 3	.勾缝 4 材料	料运输_				m3			1. 258

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程:流庄1

	_程名称:装饰装 │	メルシエ1王 //ル/エ 1
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境 # 护:现场施工机械设 M 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 # 护措施;(2)文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设 M 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配 医药 《健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设 M 及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章 "(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边"(阳台围边、楼 围边、
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	6. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	3.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 200
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	8. 200
		1 制作 2 安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	↑	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1 安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 1

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位	I	程量	a
16	031003001004	上回阀DN20			个		2	. 000
		1.安装 2.调试						
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50			个		2	. 000
		安装						
18	031003001005	水龙头			个		2	. 000
		1.安装 2.调试						
19	031003013002	玉力表			个		2	. 000
		组装						
20	排水				<u> </u>			
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		4	. 000
		电缆沟挖填						
22	040501001001异	混凝土管DN300			m		10	. 800
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模析制作、多	装、拆除	3.混凝土排和、运输、浇				
		筑、养护4预制管枕安装5.管道铺设6.詹	道接口 7.	管道检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160			m		10	. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.图	1火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
24	031001006008	PVC-U DN110			m		20	. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.图	1火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
25	031001006009	PVC-U DN75			m		6	. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.图	1火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
26	031001006010	PVC-U DN50			m		9	. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.图	1火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
27	040504001002昇	检查井			座		4	. 000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混	混凝土排 和、	运输、浇筑、养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版	安装7.踏	步安装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)			座		1	. 000
		1安装						
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组		2	. 000
		1.器具安装 2.附件安装						
30	031004003002	附背 式污水盆			组		2	. 000
		1.器具安装 2.附件安装						
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器			组		7	. 000
(会生)		复核· 宙核·			· · · · · ·	2 而	# 3	

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1器具安装2附件	安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					↑			3.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			2.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药縣 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三宝" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时时间
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 流庄 1

	AL1配电箱									
030404017002	4 + 4+ +++++					i	台			1. 000
030404017002	1本 体安装									
700.0.0.7002	GSB水泵 控制箱					i	台			1. 000
	1本 体安装									
30408003001	电缆保护管RC70						m			4. 000
	保护管敷设,管道	挖填土 0.	58 n3							
30411001001	明敷配管JDG25						m			2.000
	1.电线管路敷设									
30411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 000
	1.电线管路敷设									
30411004001	配线BV-4mm2						m		1	2.000
	1.配线									
30411004002	配线BV2.5mm2						m		18	1. 000
	1.配线									
30412001001	密闭防水灯 (带节能	毛子镇流				3	套			4.000
	▲ 体安装									
30404034001	防水型声光控开关						个			4.000
	1本体安装									
30404035001	IP54型单相两孔。:	三孔电源	热水器插座				个			2.000
	1▲ 体安装									
30404035002	IP54型单相两孔、i	三孔电源	插座				个			2.000
	1本 体安装									
30411005001	MEB总等电位连接箱	Ĭ					个			1. 000
	▲ 体安装									
30409002001	接地母线						m		1	5.000
	1.接地母线制作、	安装								
30409001001	接地极					,	根			3.000
	1.接地极 仮 、桩)	制作、安	装 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油漆					
30414002001	送配电装置系统					系	系统			1. 000
	系统调试									
): 	30411001001 30411001002 30411004001 30411004002 30412001001 30404035001 30404035001 30409002001 30409001001	电缆	电缆保护管RC70 保护管敷设,管道挖填土 0.30411001001 明敷配管JDG25 1.电线管路敷设 1.电线管路敷设 30411004001 配线BV-4mm2 1.配线 30411004002 配线BV2.5mm2 1.配线 30412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇济本体安装 30404035001 IP54型单相两孔、三孔电源 1.本体安装 30404035002 IP54型单相两孔、三孔电源 1.本体安装 30404035001 MEB总等电位连接箱 本体安装 30409002001 接地母线制作、安装 30409001001 接地极 1.接地极	电缆保护管RC70 保护管敷设,管道挖填土 0.58m3 30411001001 明敷配管JDG25 1.电线管路敷设 30411001002 明敷配管JDG20 1.电线管路敷设 30411004001 配线BV-4mm2 1.配线 30411004002 配线BV2.5mm2 1.配线 30412001001 密闭防水灯(带节能电子镇流器) 本体安装 30404034001 防水型声光控开关 1本体安装 30404035001 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本体安装 30404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本体安装 30411005001 接地母线 1接地母线制作、安装 30409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 30409001001 接地极 1接地极 (低、桩)制作、安装 2基础接 30414002001 送配电装置系统	电缆操护管RC70	电缆保护管限设,管道挖填土 0.58m3 1 电线管路敷设,管道挖填土 0.58m3 1 电线管路敷设 1 配线 1 证	1000000000000000000000000000000000000	1 日	1	1

专业工程名称:电气设备安装工程 流庄 1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动&护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	ļ	

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程 -流庄 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单	单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	☑:200 0 W/22	20V			组				2.000
		安装									
								-			
								\dashv			
								+			
								+			
								\dashv			

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -流庄 1

	桯名称:米暖	
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
·		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 流庄3

4 亜	<u> </u>	装修工程		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	16. 800
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	16. 800
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	4. 000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	11. 840
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	17. 010
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	22. 440
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		-	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	16. 800
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		-	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	49. 010
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	49. 010
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	+		-	1市 井 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 3

序号	工程名称:装饰: 			—— 项	目	——— 名	, 1	 称		计量单位	I	程	
19	 其他工程												
		厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	三制作、	运输、	安装2隔板	制作、	运输、	安装3嵌缝、	塞口4装	m2		1	3. 160
21	190201008001异		运输 2	.砌砖 3	.勾缝 4 材料	料运输_				m3			0. 790
(編集)		复校·			宙核:						2 而		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 流庄3

4 37. T	程名称:装饰装	CIPETE MILES
序号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼侧围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅料台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时代金、加工场、搅料台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时行客、临时行客、临时行房、临时行房,临时
2	011707302001	临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
		I

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 3

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	—— 程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m		1	6. 950
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.	吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			0. 400
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6.	吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			4. 000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.	吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			2. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.	吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			3. 700
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.	吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			6. 400
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.	吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			5. 000
		1制作2安装					
9	040504001001异	水表井		座			1. 000
		1.垫层铺筑 2.模》制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑。	养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、	止水				
10	031003013001	水表DN50		个			1. 000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台			1. 000
		1.安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1. 000
		1安装2二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2.000
		1.安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2.000
		1.安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1. 000
		1安装 2.调试					
(会生)		自核 · 宙核 ·		-	1 而		3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 3

止回阀DN20 1.安装 2.调试 橡胶软接头 (软管)DN50 安装 水龙头 1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 PVC-U DN160 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	个个かm	2.000 2.000 4.000 2.000 15.300 8.110
橡胶软接头 (软管)DN50 安装 水龙头 1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 PX及土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板 制作、安装、拆除 3.混凝土拌 和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160	个 个 m3	4. 000 2. 000 15. 300
安装 水龙头 1 安装 2 调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 PVC-U DN160	个 个 m3	4. 000 2. 000 15. 300
水龙头 1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 克凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160	↑ m3	2. 000
1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土撑和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160	↑ m3	2. 000
压力表组装 电缆沟挖填电缆沟挖填电缆沟挖填电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160	m3	15. 300
组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160	m3	15. 300
电缆沟挖填 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160	m	
电缆沟挖填 混凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160	m	
电缆沟挖填 混凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160	m	
早混凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验PVC-U DN160		8. 110
1.垫层、基础铺筑及养护 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160		8. 110
筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 PVC-U DN160		
PVC-U DN160		
1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	7. 250
7.警示带铺设		
PVC-U DN110	m	12. 600
1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
7.警示带铺设		
PVC-U DN75	m	3. 700
1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
7.警示带铺设		
PVC-U DN50	m	6. 400
1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
7.警示带铺设		
异检查井	座	3. 000
1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌		
筑、勾缝、抹面 5 井圏、井盖安装 6 盖板安装 7 踏步安装 8 防水、止水		
异预制三格钢筋混凝土化粪池 (9m3)	座	1. 000
1安装		
单柄水嘴立柱式洗脸盆	组	2. 000
1.器具安装 2.附件安装		
附背式污水盆	组	2.000
1.器具安装 2.附件安装		
	组	4. 000
	PVC-U DN50 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 异检查井 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水异预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3) 1.安装 单柄水嘴立柱式洗脸盆 1.器具安装 2.附件安装	PVC-U DN50 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 异检查井 1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水异预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3) 1.安装 单柄水嘴立柱式洗脸盆 1.器具安装 2.附件安装 附背 式污水盆 1.器具安装 2.附件安装

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 3

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	I	程 量
		1.器具安装 2.附件安装				
32	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器 1.器具安装 2 附件安装		组		2.000
33	031004014001	地漏		个		2.000
00		安装		'		2.000
34	消防			-		
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型		具		4. 000
		设置				
		与校 .			· 0 =	

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 3

- 4 ボコ	▂▞ᆂ▝▆▞까▗╶⋍⋻⋽ਜ⊦┘ ▎	K及消防上程 ·流圧 3 T
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		 粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		 染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2) 文明施工:" 五牌—
		 图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气紧护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		 除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
. —		

专业工程名称:电气设备安装工程 流庄3

序号	项目编码	以前 女衣工住 流广 3	项	目	名	称	计量单位	工程量
1	030404017001	AL1配电箱					台	1.000
		1本 体安装						
2	030404017002	GSB水泵 控制箱					台	1.000
		1 本 体安装						
3	030408003001	电缆保护管RC70					m	3.040
		保护管敷设,管道挖	填土 0.5	58 n3				
4	030411001001	明敷配管JDG25					m	1. 490
		1.电线管路敷设						
5	030411001002	明敷配管JDG20					m	54.500
		1.电线管路敷设						
6	030411004001	配线BV-4mm2					m	7. 450
		1.配线						
7	030411004002	配线BV2.5mm2					m	164. 220
		1.配线						
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能电	电子镇流	器)			套	4.000
		▲ 体安装						
9	030404034001	防水型声光控开关					个	4.000
		1本 体安装						
10	030404034002	防水型单联开关					个	1.000
		1本体安装2接线						
11	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源热	热水器插座	<u> </u>		个	2.000
		1本 体安装						
12	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源抗	重座			个	3.000
		1本 体安装						
13	030411005001	MEB总等电位连接箱					个	1.000
		▲ 体安装						
14	030409002001	接地母线					m	10. 200
		1.接地母线制作、安	装					
15	030409001001	接地极					根	3.000
		1.接地极 (6 、 桩)制	作、安装	支2基础接	竞地网安装 3	.补刷 (喷)油漆	*	
16	030414002001	送配电装置系统					系统	1.000
		系统调试						
	ļ	!						1

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 流庄3

	_1至127770 · 电 (1) 	966 安装上程 -流圧 3 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药解健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动账 护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
		•

专业工程名称:采暖工程-流庄3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程 量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:2000W/220V	组		2.000
		安装			
2	030701301001	轴流式排风机风量:1070m/h 电功率:25W/220V	台		1. 000
		1.安装 2.减震台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4 软管接口制作、安装			
3	030702001001	镀锌通风管道(周长 1.28m)	m2		5. 968
		1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装2.过跨风管落地支架制作、			
		安装			
4	030703007001	单层 叶风口 250*250	个		2.000
		1风口安装2散流器安装3頁叶窗安装			
5	030703007002	防雨百 叶风口 400*400	个		1.000
		1 风口安装 2 散流器安装 3 頁 叶窗安装			

专业工程名称:采暖工程-流庄3

	桯名称:米暖	
序号	│ 项目编码 ├────────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药解健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气量护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

专业工程名称:装饰装修工程:流庄5

4 亜	<u> </u>	装修工程		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	19. 760
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	19. 760
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	13. 930
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 980
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		· · · · · ·	
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	19. 760
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	54. 330
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	54. 330
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	+	+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	+		+ +	1 市 井 2 市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 5

		接修 <u>工程 ·流圧 5</u>		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔隙制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装 钉压条	m2	20. 660
21	190201008001异		m3	1.040
		1.ルグスに切けた、 1年間 2.地が 14で 3.45以達 サイク 个子に手間		
んさ生山		与·拉·· 中拉··		

编制: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 5

序号		项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境影护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境影护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药影健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级影护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设整(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全影护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢频,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅料台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 5

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m		1	2. 650
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			1.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			5. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			4.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			6.500
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			5.000
		1制作2安装					
9	040504001001异	水表井		座			1.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养	户4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安装 8.防水、止	K				
10	031003013001	水表DN50		个			1.000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台			1.000
		1 安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1.000
		1安装2二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2.000
		1 安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2.000
		1 安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1.000
		1安装 2.调试					
(会生)					1 市		3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 5

序号	项目编码	项 目	名 称	计量单位	工 程	量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	象胶软接头 (软管)DN50		^		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		^		4.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	玉力表		^		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		5. 610
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	昆凝土管DN300		m		8. 260
		1.垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装	、拆除3.混凝土排和、i	运输、浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道	接口7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		12. 100
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻少	图安装5压力试验6吹扫	3、冲洗		
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		13. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻少	图安装5压力试验6吹扫	3、冲洗		
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		5. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻少	图安装5压力试验6吹扫	3、冲洗		
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		7. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻少	图安装5压力试验6吹扫	3、冲洗		
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝	土井 和、运输、浇筑、			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安	装7踏步安装8防水。」	L7K		
28	040504008001异	项制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1.000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆		组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		5.000
编制		复核· 宙核·		***	2页 #	

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1器具安装2附件	安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			2.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(会生)	ļ	────────────────────────────────────		田核・			1	3市		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 5

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 ** " (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全条护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气条护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时代水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时资通路铺设,临时
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	<u> </u>	1

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 流庄5

序号	项目编码	以重义农工任 7加江、	项	目	名	称	计量单	单位 工	程	量
1	030404017001	AL1配电箱					台			1.000
		1本 体安装								
2	030404017002	GSB水泵 控制箱					台			1.000
		1本 体安装								
3	030408003001	电缆保护管RC70					m			3.000
		保护管敷设,管道控	8填土0	. 58 m3						
4	030411001001	明敷配管JDG25					m			2.000
		1.电线管路敷设								
5	030411001002	明敷配管JDG20					m		į	51. 000
		1.电线管路敷设								
6	030411004001	配线BV-4mm2					m			9.000
		1.配线								
7	030411004002	配线BV2.5mm2					m		1!	52.000
		1.配线								
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流	 			套			5.000
		▲ 体安装								
9	030404034001	防水型声光控开关					个			4. 000
		1本 体安装								
10	030404034002	防水型单联开关					个			1.000
		1本体安装2接线								
11	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源	热水器插座	<u> </u>		个			2.000
		1本 体安装								
12	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源	插座			个			3.000
		1本 体安装								
13	030411005001	MEB总等电位连接箱					个			1.000
		▲ 体安装								
14	030409002001	接地母线					m			17. 000
		1.接地母线制作、安	表表							
15	030409001001	接地极					根			3.000
		1.接地极 版 、桩)纬	小作、安	装 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油剂				
16	030414002001	送配电装置系统					系统	र्छ		1.000
		系统调试								
/白生!		与+太。		□ +± .				<u></u>		

专业工程名称:电气设备安装工程 流庄 5

		Q
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
	-	

专业工程名称:采暖工程 -流庄 5

序号	项目编码		项	目	名	称	 计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电	.功率 :2000W/2	20V			组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程 -流庄 5

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼长围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 10

		装修工程 ·流庄 10	计量出伏	
序号			计量单位	工程量
	拆除工程			
2	191701006001异		樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异		m2	26. 000
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	26.000
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异		个	8. 000
		1 器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 330
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	26. 140
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土 分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 160
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	26.000
		1. PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	63. 630
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚萃 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	63. 630
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	,	「		1市 廿 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 10

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔版制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装 钉压条	m2	28. 030
21	190201008001异		m3	1. 210
(会生)		复核· 安核·		7

编制: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 10

	_程名称:装饰装 │	Nis I 10
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	L	<u> </u>

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 流庄 10

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 10

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m		1	3. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5压力试验 6.0	欠扫、 冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 见	欠扫、 冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			5.300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 见	欠扫、 冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			2.800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6见	欠扫、 冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			4. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.0	欠扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			8. 900
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.见	欠扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			8. 200
		1制作2安装					
9	040504001001异	水表井		座			1.000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、	养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5 井圈、井盖安装 6 盖版安装 7 踏步安装 8 防水、	止水				
10	031003013001	水表DN50		个			1.000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台			1.000
		1.安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1.000
		1.安装 2 二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2.000
		1.安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2.000
		1.安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1.000
		1安装 2.调试					
(会生)		毎核・			1 市		3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 10

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20		个			2.000
		1安装 2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个			2.000
		安装					
18	031003001005	水龙头		个			2. 000
		1 安装 2.调试					
19	031003013002	压力表		^			2.000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填		m3			4. 000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		1	0.800
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝	土排 和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检	验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160		m		1	0. 080
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力	试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110		m		2	0.500
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	试验6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75		m			6.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力	试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50		m			8. 900
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力	试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
27	040504001002昇	检查井		座			4. 000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输	、浇筑、养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装	8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座			1. 000
		1安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组			2.000
		1器具安装 2 附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆		组			2.000
		1器具安装 2 附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组			7. 000

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 10

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
		1.器具安装2.附件安	₹ 7							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式小	・便器				组			2.000
		1器具安装2附件安	表装							
33	031004014001	地漏					个			3.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			2.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(編集)				宙核:					_	· ++

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 流庄 10

		K及消防工程 -流圧 10
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
·		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o
		·

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 流庄 10

< <u>1</u> 1.	工1±口1小・モ t	设》安装上程 流圧 ⊤	10								
序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	エ	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 000
		保护管敷设,管道	挖填土0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	0.000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	1. 000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	8.000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	5.000
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩)	制作、安	装 2 基础接	地网安装	3.补刷 (喷	油漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1. 000
		系统调试									
/ 山 生山	1	-									

专业工程名称:电气设备安装工程 流庄 10

		Q备 安装工程 ·流圧 10
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒鼠温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称: 采暖工程 -流庄 10

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1		电暖气 N-1电功率 安装	:2000W/220V	I			组			2.000

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -流庄 10

	[程名称:采暖] │ <i></i>	
序号	项目编码 	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼桥围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	ļ	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 1

4 派	工作口物,农师	装修工程 ·郎洼 1 ⊤		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程		+ +	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	1			1 市 井 2 市

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔%制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装 钉压条	m2	25. 840
21	190201008001异		m3	1. 010
编制		复核: 宙核:		2页 共 2页

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 1

4 317 7	_程名称:装饰装 │	ASTIT WHI.
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境 # 护:现场施工机械设 M 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 # 护措施;(2)文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 1

序号	项目编码	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	给水						-			
2	031001006001	PP-R DN50					m			13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料	料卡固定 4	4.阻火圈安装	長5压力试验6吋	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
3	031001006002	PP-R DN40					m			0.700
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料	料卡固定 4	4.阻火圈安装	長5压力试验6.0	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
4	031001006003	PP-R DN32					m			5. 300
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料	料卡固定 4	4.阻火圈安装	長5压力试验6吋	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
5	031001006004	PP-R DN25					m			2.800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料	料卡固定 4	4.阻火圈安装	長5压力试验6吋	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
6	031001006005	PP-R DN20					m			4. 100
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料	料卡固定 4	4.阻火圈安装	長5压力试验6奶	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
7	031001006006	PP-R DN15					m			4.800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料	料卡固定4	4.阻火圈安装	長5压力试验6奶	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设								
8	031002001001	管道支架					kg			6.000
		1.制作 2.安装								
9	040504001001异						座			1.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装	装、拆除:	3.混凝土排利	」、运输、浇筑、	养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井	盖安装 6.記	盖板 安装 7 路	步安装 8.防水、	止水				
10	031003013001	 水表DN50					个			1.000
		组装								
11	031006004001		l=2.2Kw				台			1.000
		1.安装 2.调试								
12	030901301001		MP .				台			1.000
		1.安装 2二次灌浆								
13	031003001001	截止阀dn20					个			2.000
		1.安装 2.调试								
14	031003001002	闸阀DN50					个			2.000
		1.安装 2.调试								
15	031003001003	止回阀DN50					个			1.000
		1.安装 2.调试								
(会生)		与核·	宙核・					1 市		3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工和	星量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1安装2调试			
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个		2.000
		安装			
18	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
19	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
20	排水		,		
21	030408301001	电缆沟挖填	m3		6.000
		电缆沟挖填			
22	040501001001异	混凝土管DN300	m		9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160	m		8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
24	031001006008	PVC-U DN110	m		18.000
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006009	PVC-U DN75	m		1.500
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	031001006010	PVC-U DN50	m		10.000
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
27	040504001002昇	检查井	座		3.000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9m3)	座		1.000
		1安装			
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2 附件安装			
30	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2 附件安装			
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6. 000

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 1

序号	项目编码		项	目	名	称	ì	计量单位	I	程:	量
		1.器具安装 2.附件	安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器					组		:	2. 000
		1.器具安装2.附件	安装								
33	031004014001	地漏						个		:	2. 000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套		;	3.000
		1.制作 2.安装									
35	消防										
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具		4	4. 000
		设置									
/ 山 生山		↓ 与 +*··		□ ++.							

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 1 " (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时资通路铺设,临时
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	1

专业工程名称:电气设备安装工程 郎洼 1

序号	项目编码	设备 女表上往 协注	项	目	名	称		计量单位	エ	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道:	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
	•	1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĭ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 飯 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 3	:补刷 (喷)油落	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										

专业工程名称:电气设备安装工程 郎洼 1

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称: 采暖工程 郎洼 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功	力率:2000W/2	220V			组			2.000
		安装								
编制		旬核・						1 而		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称: 采暖工程 郎洼 1

	桯名称:米暖 	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) @ 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 3

		装修上程 -郎注 3 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		一 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
	•	 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
	•	8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		1	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
	•	方定) (1.8 米 以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		│ │1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		│ │外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层		
15	011201001003	 外墙面涂料	m2	61. 110
		 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16			1	
	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		230
んウ生山	ļ	CONTRACTOR	-	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 3

序号	工程名称:表饰: 项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程									
		厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	重制作、 运车	俞、安装2隔	魚 制作、运转	俞、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25. 840
21	190201008001异	砌蹲台	运输2砌	专3.勾缝4材	料运输			m3		1. 010
(編集)		复校·		田校・						# 2面

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 3

4 317 7	_1± ロ1か・ でいいて 	長修上程 -即注 3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设》降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药品健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		1	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4.800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	↑	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2.二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 3

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	エ	足 量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		↑		2.000
		1安装2.调试				
19	031003013002	压力表		↑		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		6.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		9. 330
		1垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装、拆除3	混凝土排 和、运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管	首道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5	压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5	压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		1. 500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5	压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5	压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		3.000
		1垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、	运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步	安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1. 000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背式污水盆		组		2.000
		1器具安装2附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		6.000
(急生)		毎核・			2市	出る市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	 F安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组		:	2.000
		1.器具安装2.附件	宇安装							
33	031004014001	地漏					\uparrow		:	2. 000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套		;	3. 000
		1.制作 2.安装								
35	消防	1								
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		•	4. 000
		设置								
/ 山 生山		€ + + +.						٠ <u>٠</u>		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 3

		K 及消防工程 - 即注 3
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急性,是核制、现场不足,也是是一度调整,是一种原理的
		数人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	ļ	

专业工程名称:电气设备安装工程 郎洼3

→ <u>11</u>	工1主口1小·モ t	设》安装上程 - 邸注 ⊤									
序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	エ	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
		1 本体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		:	2. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	7. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		:	2. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个		:	2. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根		;	3. 000
		1.接地极 (版 、 桩)	制作、安	装2基础接	进网安装	3.补刷 (喷)油漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1. 000
		系统调试									
/ 山 生山	<u> </u>	1									

专业工程名称:电气设备安装工程 郎洼3

		兌輪 安装工程 - 即注 3 → 「
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1) 环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒鼠温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 郎洼3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	V			组			2.000
		安装								
		= + + .		□+ * .				· 4 吾		

专业工程名称:采暖工程 郎洼3

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼桥围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒量温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动量护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 5

		装修上程 - 即注 5 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	1	-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	 	-	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 5

		装修 <u>↓程 - 即注 5</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔版制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装 钉压条	m2	25. 840
21	190201008001异		m3	1.010
		「ルン氷巾リト、 1年刊 2.14011年 3.40/2年 4.70/ 本土 1月 1日		
/ 山 生山	-	与	ļ	· 0.5 # 0.5

编制: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 5

	_程名称:装饰装 │	KISTIE WIE O
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	<u> </u>	1

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 郎洼 5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水	1		
2	031001006001	PP-R DN50	m	13.350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1 制作 2 安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1 安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1. 000
		1.安装 2.调试		
(会生)	,			1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼5

序号	项目编码	项 目 名 称	ì	计量单位	I	程 :	量
16	031003001004	止回阀DN20		个		2	2. 000
		1.安装2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		\uparrow		2	2. 000
		安装					
18	031003001005	水龙头		\uparrow		2	2. 000
		1.安装2.调试					
19	031003013002	压力表		\uparrow		2	2. 000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		ć	5. 000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		Ç	9. 330
		1垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装、拆除3混凝土	‡ 和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验	及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160		m		8	3. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试	验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18	3. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试	验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75		m		1	1.500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试	验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10	000)
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试	验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
27	040504001002昇	检查井		座		3	3. 000
		1.垫层铺筑 2.模帧制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、	浇筑、养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安装 8.1	防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1	1.000
		1安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆		组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		- 6	5. 000
编制				~~	2 页	#	

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	立 工	程量
		1.器具安装 2.附件	井安装						
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	忧小便器				组		2.000
		1.器具安装 2.附件	‡安装						
33	031004014001	地漏					个		2.000
		安装							
34	031003304001	清扫口DN100					套		3.000
		1.制作 2.安装							
35	消防	_							
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4.000
		设置							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 郎洼 5

		K及消防工程 -即注 5
序号	项目编码 —————	项 目 名 称
序 号	项目编码 031302001001	页 目 名 称 安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境影护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境影护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药影健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼影围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级影护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全影护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、病、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2 (031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:电气设备安装工程 郎洼5

序号	项目编码	以 又 及 工 往	项	目	名	称		计量单位	I	程量	
1	030404017001	AL1配电箱						台		1.	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1.	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4.	. 120
		保护管敷设,管道:	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2.	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54.	. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10.	. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套		4.	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4.	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2.	. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个		2.	. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ĺ					个		1.	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14.	. 400
		1.接地母线制作。	安装								
14	030409001001	接地极						根		3.	. 000
		1.接地极 飯 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	桼				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1.	. 000
		系统调试									
/白生!		与		中+ ★ .				24			-

专业工程名称:电气设备安装工程 郎洼 5

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时 排水沟、排水设施安研、维修、按除、其他临时设施塔设、维修、按除
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程 郎洼5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	V			组			2.000
		安装								
		= + + .		□+ * .				· 4 =		

专业工程名称: 采暖工程 郎洼 5

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场降与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场降与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场降与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场降与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施,其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场临时资施,其他安全防护措施;(4)临时设施,其他安全防护措施;(4)临时设施,其他安全防护措施;(6)临时设施,其他安全防护措施;(6)临时设施,其他安全防护措施;(6)临时设施,其他安全限,该是限,其他安全限,以及,是限度,以及,是限度,以及,是限度,以及,是限度,以及,是限度,以及,,以及,是限度,以及,,以及,以及,,以及,,以及,,以及,,以及,,以及,,以及,,以及,
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 小河 4

		装修上程 -小河 4 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	27. 800
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	27. 800
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	19. 600
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	27. 960
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 <i>(</i> 规格式样甲方定)		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	28. 160
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		-	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	27. 800
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	66. 170
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	66. 170
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 古	L	***************************************		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 小河 4

序号	工程名称:袋饰: 	— . —		—— 项	目	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	, 1	———— 称		计量单位	I	程	量
19	其他工程												
		1	重制作、	运输、	安装2隔版	制作、	运输、	安装3嵌缝、	塞口4装	m2		2	8. 790
21	190201008001异									m3			1. 258
		1.砂浆制作、	运输 2	.砌砖 3	.勾缝 4.材料	料运输_							
(編集)		复校·			安核·						. 2 页		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 小河 4

序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三氢"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢版,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道。临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时进入。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 小河 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 小河 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水	1	-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	6. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	3.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 200
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	8. 200
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5 井圏、井盖安装 6 盖版安装 7 踏步安装 8 防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1安装2调试		
(会生)	•	「		1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 小河 4

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位	工程	星量
16	031003001004	上回阀DN20			个		2.000
		1.安装 2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50			个		2.000
		安装					
18	031003001005	水龙头			个		2.000
		1.安装 2.调试					
19	031003013002	压力表			个		2.000
		组装					
20	排水					•	
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		4.000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	混凝土管DN300			m		10.800
		1.垫层、基础铺筑及养护 2.模版制作	F、安装、拆图	余3.混凝土排和、运输	渝、浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设	设6.管道接口:	7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160			m		10.500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	E 4.阻火圈安装	表5压力试验6吹扫。	冲洗		
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110			m		20.500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	定4.阻火圈安装	表5压力试验6吹扫。	冲洗		
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75			m		6.000
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定	直4.阻火圈安装	表5压力试验6吹扫。	冲洗		
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50			m		9.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	定4.阻火圈安装	表5压力试验6吹扫。	冲洗		
		7.警示带铺设					
27	040504001002异	检查井			座		4.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除	余3.混凝土排 和	印、运输、浇筑、养抗	∸4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6	6.盖版 安装 7.2	沓步安装 8.防水、止z	K		
28	040504008001异				座		1.000
		1.安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆			组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器			组		7.000
(急生)		有核 · 安核 ·			-	すっ市	# 3 而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 小河 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量.	单位	工和	呈量
		1.器具安装 2.附作	 牛安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	式小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附作	牛安装							
33	031004014001	地漏					个			3.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			2.000
		1.制作 2.安装								
35	消防	_								
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型	!				具			4.000
		设置								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 小河 4

序号 项	恒编码	项 目 名 称
1 03130	02001001	
1 03130		全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗湿建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污滤的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一品";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场底活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫、下咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急水及员员训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全相、安全所,在下途、全资,特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全相、安全所,在下途、全资,是一个发展,是一个一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个一个发展,是一个一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个发展,是一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个工作
2 03130	02301001	於不為、排水设施安砌、维修、拆除 ;其他临时设施搭设、维修、拆除。 於工验收存档资料编制 於工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 小河 4

序号	项目编码	以第 女衣上住 小川	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4.000
		保护管敷设,管道	挖填土0.	58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	2.000
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		18	31. 000
		1配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1 本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ì					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	5.000
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 低 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 3	补刷 (喷)油剂	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
									_	_	

专业工程名称:电气设备安装工程 小河 4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程 -小河 4

序号	项目编码	项	E	1	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:2000	V/220V				组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程 -小河 4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼侧围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒量温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动量护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 -小河 10

序号	项目编码	表修工程 · 小河 10	计量单位	工程量
1	 拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除 1落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘	樘	4. 000
3	19170101000年	天棚拆除 1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放	m2	27. 800
4	191701012001异	地面拆除 1拆除2控制扬尘3整理、堆放	m2	27. 800
5	200411003001异	蹲位拆除 1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除	个	6. 000
6	190102002001异	垃圾清运 堆放点装料运输至弃置点	m3	19. 600
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面 1素土夯实 2.300厚 3: 灰土 分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细石混凝土找坡不小于 0.5%%最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 面上撒黄沙 四周沿墙上翻 200高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平 水泥浆擦缝 (规格式样甲方定)	m2	27. 960
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面 1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲方定)(1.8米以上)	m2	28. 160
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶 1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨	m2	27. 800
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯板保温层 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯板保温层	m2	66. 170
15	011201001003	外墙面涂料 1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝	m2	66. 170
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗 1.窗制作、安装2.五金、玻璃安装	m2	1. 080
18	010802001001	断桥铝双玻门 1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装	m2	4. 200

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小河 10

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	工 程 量
19	其他工程	-						-	
20		厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	E制作、运输 、	安装2隔板	制作、运输	、安装3嵌缝、	塞口4装	m2	28. 79
21	190201008001异	砌蹲台	运输2砌砖3	3.勾缝 4.材料	斗运输			m3	1. 25
编制		复核:		田核·					2页 共 2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小河 10

		長修工程 -小河 10 │
序 号	│ 项目编码 │ □ □	项 目 名 称
		安全文明施工是指(1)环境&护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药&健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级&护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全&护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气&护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅料台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
2	011707302001	临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用 。
<u> </u>		

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -小河 10

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	, and the second

专业工程名称:给排水及消防工程 -小河 10

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13.350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	6. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	3.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 200
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	8. 200
		1 制作 2 安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.	砌	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1 安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 共 2市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小河 10

4.		项 目 名 称		计量单位	 程	重
16	031003001004	止回阀DN20		个		2.000
		1安装2调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		个		2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	压力表		个		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		4.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m	1	10.800
		1垫层、基础铺筑及养护2模版制作、安装、拆除3混凝土排和	、运输 、浇			
		筑、养护4预制管枕安装5管道铺设6管道接口7管道检验及试	验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m	1	10. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.	吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m	2	20. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.	吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		6.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.	吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		9.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.	吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		4.000
		1垫层铺筑 2模帧制作、安装、拆除 3混凝土排和、运输、浇筑	养护4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水	、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1.000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1.器具安装 2 附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆		组		2.000
		1.器具安装 2 附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		7.000

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小河 10

序号	项目编码		项	目	名	称	计量	単位	エ	程 量	里里
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	大小便器				至	且		2	. 000
		1.器具安装 2.附件	‡安装								
33	031004014001	地漏					/	^		3	. 000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100					1	E		2	. 000
		1.制作 2.安装									
35	消防	_									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					ļ	Į		4	. 000
		设置									

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小河 10

		K 及消防工程 - 小河 10
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境%护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除: 其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 -小河 10

序号	项目编码	以前 女衣上柱 小川	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4.000
		保护管敷设,管道:	挖填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	2.000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		18	31. 000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节制	(电子镇)	充器)				套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1 本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1 本体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	5.000
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩)	制作、安	装 2 基础接	地网安装3	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
_											
								. ——	_	_	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 -小河 10

		Q
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o
	-	+

专业工程名称:采暖工程 -小河 10

序号	项目编码	项	E	1	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:2000	V/220V				组			2.000
		安装								

专业工程名称: 采暖工程 -小河 10

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境账护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(图括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药账健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气账护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂、标、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 1

		表修上程 - 吉祥 1 	11 = 2	T 10 B
序号			计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001昇		樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001昇	大棚拆除	m2	26.000
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	26.000
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	8. 000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 330
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	26. 140
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土 ,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%。最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 160
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	26. 000
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	63. 630
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	63. 630
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程		 	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		│ │1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
编制	!	↓	***	1

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 1

序号	工程名称:表饰: 项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程量
19	其他工程							 		
		厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	E制作、运输	、安装2隔板	制作、运输	、安装 3.嵌缝、	塞口4装	m2		28. 030
21	190201008001异		运输 2.砌砖	3.勾缝 4.材料	斗运输			m3		1. 210
(編集)		复校·		宙核:						# 2而

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 1

		長修 <u>工程 ·若</u> 祥 1 │
序号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、 拆除,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设, 临时排水沟、排水设施安砌、维修、 拆除;其他临时设施搭设、维修、 拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用

编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		 	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 900
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	8. 200
		1 制作 2 安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1 安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1 安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
16	031003001004	上回阀DN20	个	2.000
		1安装 2.调试		
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个	2.000
		安装		
18	031003001005	水龙头	个	2.000
		1 安装 2.调试		
19	031003013002	压力表	个	2.000
		组装		
20	排水			
21	030408301001	电缆沟挖填	m3	4. 000
		电缆沟挖填		
22	040501001001异	混凝土管DN300	m	10. 800
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验		
23	031001006007	PVC-U DN160	m	10.080
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
24	031001006008	PVC-U DN110	m	20. 500
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
25	031001006009	PVC-U DN75	m	6. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
26	031001006010	PVC-U DN50	m	8. 900
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
27	040504001002异	检查井	座	4. 000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9m3)	座	1.000
		1 安装		
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组	2.000
		1器具安装 2 附件安装		
30	031004003002	附背 式污水盆	组	2.000
		1器具安装 2 附件安装		
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	7.000
编制	+	复核· 宙核·	**	2页 共 3页

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量9	单位	I	程量	量
		1.器具安装 2.附件	安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2	2. 000
		1.器具安装 2.附件	安装								
33	031004014001	地漏					个			3	3.000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100					套			2	2. 000
		1.制作 2.安装									
35	消防	•					,				
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4	1. 000
		设置									

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 1

	_1 <u> </u>	K及消防上程 -
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		 染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 P. 护措施; (2)文明施工:"五牌一
		 图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气紧护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 吉祥 1

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4.000
		保护管敷设,管道	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	50.000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	1.000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	8. 000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座				个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĭ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	5.000
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 (版 、 桩)	制作、安	装2基础接	地网安装	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
(会生)	+	毎校・		宙核・					1 市		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 吉祥 1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程 -吉祥 1

序号	工程台称:		项	目	名	称	计量单	单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1	电功率 :2000W/	220V			组				2.000
		安装									
ん中生山		€ ₩.							.		

专业工程名称:采暖工程 -吉祥 1

	柱名称:米暖	
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 2

<u> </u>		装修工程 <i>-</i> 吉祥 2 ┌────────────────────────────────────		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	27. 800
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	27. 800
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	↑	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	19. 600
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	27. 960
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	28. 160
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	27. 800
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	66. 170
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	66. 170
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	1			1市 廿 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 2

序号	项目编码	表修工柱 古代		—— 项	目	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	i	———— 称		计量单位	I	程	量
19	其他工程												
		厕所隔断 1.骨架及边框	重制作、	运输、	安装2隔板	制作、	运输、	安装3.嵌缝、	塞口4装	m2		2	28. 790
21	190201008001异	钉压条 砌蹲台								m3			1. 258
		1.砂浆制作、	运输 2	.砌砖3	.勾缝 4.材料	料运输_							
(編集)		复核·									・2百		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 2

4 317 7	_程名称:装饰装 │	NOTE THE
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》(健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼景围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全》,护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟,排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除,其他临时设施转设。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	<u> </u>

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 2

序号	项目编码	项 目 名 称	ì	十量单位	I	程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m		1	3. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			0. 700
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			6. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			3.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			4. 200
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			8.800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫	冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			8. 200
		1制作2安装					
9	040504001001异	水表井		座			1.000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护	4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水					
10	031003013001	水表DN50		个			1.000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw		台			1.000
		1 安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1.000
		1.安装 2.二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2.000
		1.安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2.000
		1 安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1.000
		1 安装 2.调试					
(急生)					1 市		3市

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 2

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	I	程量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		个		2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	玉力表		个		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		4. 000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		10.800
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模析制作、安装、	拆除 3.混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接	口 7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		10. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈	安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		20. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈	安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		6. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈	安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		9. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈	安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		4.000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土	拌和、运输、浇筑、养护4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装	7.踏步安装8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1.000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背式污水盆		组		2.000
		1 器具安装 2 附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		7. 000
编制				-	2市	出る市

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 2

序号	项目编码		项	目	名	称	भ	量单位	I	程 :	量
		1.器具安装 2.附件	 F安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器					组			2. 000
		1.器具安装 2.附件	宇安装								
33	031004014001	地漏						个		3	3.000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套		2	2. 000
		1.制作 2.安装									
35	消防										
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具		4	4. 000
		设置									

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 2

月 名 称 2031302001001 安全文明施工 安全文明施工 安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗 粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建油外运车辆防护措施等,现场污 染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境 护措施;(2)文明施工"五陆一 图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶类饰;现场厕所使槽刷的、贴面的 ,水泥砂浆地面或地转,建筑物内临时便游设施;其他施工现场临时设施的资龄装修、美化措施;现场 生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫 叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配合 医药尿 健器材、物品和急 救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备 及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工: 安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三3"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)、"五临边"(阳台围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架。重直防护架、外架对闭等防护;施工安全用中, 15 括配电船三级配电、两级4 护装置要求、外电防护措施;结和局处,统于配数电,是重机、结吊等起重设备(含并架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含整示标志)及如料平台的临边防护、施工安全防护通道;工设金果 门架)及外用电梯的安全防护措施(含整示标志)及如料平台的临边防护、居口安全外护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气系护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:其他安全防护措施;(4)临时设施:其他安全防护措施;(4)临时设施:其他安全防护措施;(4)临时设施:其中安全防护措施;(4)临时设施:其中安全防护措施;(4)临时设施:其中安全防护措施;(4)临时设施:其中安全防护措施;(4)临时设施:其中安全防护措施;(4)临时设施:其中安全防护措施;(4)临时设施:其中安全防护措施;(4)临时设施:其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全防护措施;(4)临时设施,其中安全所护措施;(4)临时设施,其中安全所护措施;(4)临时设施,其中安全所护措施;(4)临时设施,其中安全所护措施;(4)临时设施,其中安全的临时设施,其中安全所护措施;(4)临时设施,其中安全的标准,其中安全的标准,统计设定,统计、统计设定、统计、统计设定、统计、统计、统计、统计、统计、统计、统计、统计、统计、统计、统计、统计、统计、	序号		
安全文明施工是指(1)环境紧护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境紧护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷1、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷1、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴 消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药系健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工;安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级紧护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护措施;(4)临时设施;施工现场来下积水场临时设施;加、发生修、拆除,如临时宿舍、沙室全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施;施工现场来用彩色、定型钢板,底、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。		项目编码	项 目 名 称
排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 2 031302301001 竣工验收存档资料编制	1 03	31302001001	安全文明施工是指(1)环境级护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境级护措施; (2)文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药级健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三宝" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级处护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气处产、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除
	2 03	31302301001	竣工验收存档资料编制

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 吉祥 2

序号	项目编码	以前 女表上住 古件	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 000
		保护管敷设,管道:	挖填土 0.	58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	2.000
	•	1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		18	31. 000
	•	1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	 毛电子镇流	た器)				套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ĺ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	5.000
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 3	补刷 (喷)油剂	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
	•	+					-				

专业工程名称:电气设备安装工程 吉祥 2

		战 安装⊥程 吉祥 2 │
序 号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
·		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药尿 健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3) 安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全\ 护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气& 护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) 包 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程 -吉祥 2

序号	项目编码	项	E	1	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:2000	V/220V				组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -吉祥 2

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(图括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 3

		袋修上程·吉祥3 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	27.800
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	27. 800
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	19. 600
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	27. 960
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		1	
10	011201001001	涂料墙面	m2	28. 160
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮,磨平,刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	27. 800
		 1. PVC条型版		
13	外墙面		-	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	66. 170
		│ 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚券 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	66. 170
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	 门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1. 门制作、安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装		
/ 山 生山	L			

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 3

20 0		钉压条			隔板 制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装	计量单位 m2 m3		8. 790 1. 258
20 0	11210001001	1.骨架及边框 钉压条 砌蹲台				运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装			
21 1		钉压条 砌蹲台				之	又农 5.40%	至口 7 公	m3		 1. 258
21 1	19020100800		运输 2.砌	砖 3.勾缝 4	材料运输				m3		1. 258
		אוניוויאל		14 0.10 注 4	77 TT E 110				1		
									1		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 3

序号	项目编码	<u>廖大任 古件 3</u>]		目	———— 名	称			
1 01	1707001001								
1 01		安安粒染图,生叮救:、、,)筑全(场文、临全全统的;泥卫等员全全面括外地护临地际和的控现砂生措培资网围配用起用的强利,水后咬人安安屋间及工防4)临低济土是闭控现货。,当场全全面括外地护临,市场、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	取理化建要作防项楼卸两措测消易搭、覆外(筑求场暑方梯料级施;防采设加临盖运刨物的地降案口平账(施设用、工时措、括内饮的温的、台护含工施色维场供	医多对齿叉更 扁包柄装备几点 冬 想等地外时设化电制梯侧置示具消定 搅管;排粉便备;风,井)要标防防型拆拌线工水刷溺、现扇安口,求志护器钢除台、排线, 这淋场。全、水、)棚材板,、小型	扬措的;从化圆工道的电卸其配,临时临场措的;从化调工道的电卸其配,临时的出施、其消、等标口护防料围置。时简时洒;标他毒治设志、架护平栏;混宿易设水;语施等安量的预、措台的电源舍水施	;其等工设综及购留垂施的安气疑、塔等土他)现施合用置洞直;临全紧土办、;石球、场;治电及口防起边紧护砌公水施方爆压临生理;安)护重防护、块室池工、护罚时活;其全"架机护设安围〔等现	建措货及用见也宣誓 奄全挡食;汤渣施饰施洁场文传五外塔层;照的堂施规外;;的净配明;临架吊间施明安 工定运(场饶料施 "边封等安工设砌厨规范车 2)顺装;药措宝(等重广全;《《临内研》则装;药措宝(等重广全;《《临内	防文所修防紧施"阳防设、防其准厕时护明便、煤健;(台护》防护他修所设施工刷化中材3)全边施含棚道全拆诊的等:白措毒、安恒、工井等;防除疗搭、加、工井等;防除疗搭、物、发、楼安架设工护,所设	现五贴;防品全安板全、施人措施、场牌面现蚊和施全围用门;的施现临维污一砖场虫急工带边电架建安;、时修
2 01		竣工验收存档资料编制	指按城建档	当案管理规定	€,在竣工	验收后,应抗	是交的档案资	料所发生的编	制费用
-									

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 吉祥 3

序号	项目编码	项	[目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手	架3拆除	脚手架后材	料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 3

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	—— 程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m		1	3. 350
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验(6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m		(0. 700
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验	6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			6. 300
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验(6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			3. 000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验(6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			4. 200
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验	6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			8. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验	6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			8. 200
		1.制作2.安装					
9	040504001001异	水表井		座			1. 000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑	筑、养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防z	k、止水				
10	031003013001	水表DN50		个			1. 000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台			1. 000
		1安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1. 000
		1.安装 2 二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2. 000
		1.安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2. 000
		1.安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1. 000
		1.安装 2.调试					
(急生)		毎核・		-	1 而		3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 3

序号	项目编码	项 目 :	名 称	计量单位	工程	量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		个		2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	玉力表		个		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		4.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		10.800
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模析制作、安装	、拆除3混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道	接口7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		10. 500
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火	圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		20. 500
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火	圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		6. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火	圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		9. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火	圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		4. 000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝	土排和、运输、浇筑、养护4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安	装7踏步安装8防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1. 000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背式污水盆		组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		7. 000
编制					2 市 :	tt a而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1器具安装2附件	 安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	;小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			3.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			2.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(会生)	ļ			宙核・				3市		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 吉祥 3

_ <u> </u>	▂▜ᆂ▝█▜▜▘▗▝█▋▜▛▋ ▎	K及消防工程 ·
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药促健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		🛾 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 吉祥3

序号		以 文表工程 石杆	项	目	名	称		计量单位	I	程量	量
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	1. 000
		保护管敷设,管道:	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	2. 000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	1. 000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		12	2. 000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		181	. 000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套		4	1. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	1. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	2. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个		2	2. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ĺ					个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		15	5. 000
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根		3	3. 000
		1.接地极 飯 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/ 台 生 i	1	与+ * .		⇔ +⊁ .				**			

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 吉祥3

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动&护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u></u>		

专业工程名称:采暖工程 -吉祥3

序号	项目编码	项	E	1	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:2000	V/220V				组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程 吉祥3

	桯名称:米暖	
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气量护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 小黄洼 1

4 亜		装修工程 -小黄洼 1 ┌────────────────────────────────────		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	↑	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚≭ 析 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程		·	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	•	「		1市 廿 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 1

		表修上程 -小黄注 1 	N = V	
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断	m2	25. 840
		1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔%制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装		
		钉压条		
21	190201008001异	砌蹲台	m3	1.010
		1.砂浆制作、运输2.砌砖3.勾缝4材料运输		
/ 立 生 i	-	与		· 0 = + 0 =

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 1

		表修上程 -小黄注 1
序 号	□ 项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼侧围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时传统管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时传统等,施工现场地下的高道路铺设,
2	011707302001	临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1 制作 2 安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 品	J	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	^	2. 000
		1 安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1 安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(急生)			-	1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 1

序号	项目编码	项 目 名 称	7	计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20		个		:	2. 000
		1安装2调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		:	2. 000
		安装					
18	031003001005	水龙头		个		:	2.000
		1安装2.调试					
19	031003013002	压力表		个		:	2.000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		(6. 000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		(9. 330
		1垫层、基础铺筑及养护2模》制作、安装、拆除3混器	疑土排 和、运输、浇				
		筑、养护4预制管枕安装5管道铺设6管道接口7管道村					
23	031001006007	PVC-U DN160		m		:	8. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	口试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18	8. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	口试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75		m			1. 500
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	口试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10	0.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	口试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
27	040504001002昇	检查井		座		;	3. 000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输	俞、浇筑、养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安装	長8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座			1. 000
		1.安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		:	2. 000
		1.器具安装 2 附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆		组			2. 000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组			6. 000
(会生)					2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	工程	量
		1器具安装 2.附值	牛安装						
32	031004007001	手动冲洗阀落地	式小便器				组		2.000
		1器具安装2附	件安装						
33	031004014001	地漏							2.000
		安装							
34	031003304001	清扫口DN100					套		3.000
		1.制作2.安装							
35	消防	_							
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型	<u>Į</u>				具		4.000
		设置							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 1

序 号 项目编码	项 目 名 称
1 03130200100	
1 03130200100	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境级护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境级护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷1、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷1、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药品健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼侧围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气条护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢矿、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时商易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时商易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、增长、拆除,如临时仓库、加工场、增长、拆除,加工场、增长、拆除,加工时间,通过,100000000000000000000000000000000000
2 03130230100	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 小黄洼 1

1	序号	项目编码	以第 女表上柱 小典	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
2	1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
1.			1本 体安装									
3 030408003001 电缆泵 护管RC70	2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
4 8 护管數设,管道挖填土 0.58a3 m 2. 4 30411001001 明敷配管 JGC25 1 电线管路敷设 n 2. 5 30411001002 明敷配管 JGC20 1 电线管路敷设 n 54. 6 30411004001 配线BV - 4mm2 1 配线 m 10. 7 030411004002 配线BV2. 5mm2 1 配线 m 137. 8 030412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇流器) 本 体安装 套 4. 9 030404034001 防水型声光控开关 1 本 体安装 个 4. 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1 本 体安装 个 2. 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1 本 体安装 个 1. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1接地极 6、推 制作、安装 2 基础接地网安装 3.补刷 帻 jak 1. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.			1本 体安装									
4 030411001001 朗敷配管JDG25 1.电线管路敷设 m 2. 5 030411001002 明敷配管JDG20 1.电线管路敷设 m 54. 6 030411004001 配线BV-4mm2 1 配线 m 10. 7 030411004002 配线BV2.5mm2 1 配线 m 137. 8 030412001001 密闭防水灯 停节能电子镇流器) * 体安装 套 4. 9 030404034001 防水型声光控开关 1.4 体安装 个 4. 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1.4 体安装 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 * 体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1 接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地级 1 接地级 6、桩 制作、安装 2 基础接地网安装 3 补刷 倾 油漆 概 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.	3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
1 电线管路敷设			保护管敷设,管道:	挖填土 0.	. 58 m3							
5	4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
1 电线管路敷设 m 10.00000000000000000000000000000000000			1.电线管路敷设									
6 030411004001 配线BV-4mm2 10. 7 030411004002 配线BV2.5mm2 137. 8 030412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇流器) 套 4. * 体安装 个 4. 9 030404034001 防水型声光控开关 个 4. 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 个 2. 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 个 1. * 体安装	5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 940
1 配线			1.电线管路敷设									
7 030411004002 配线BV2.5mm2 1 配线 m 137. 8 030412001001 密闭防水灯 傑节能电子镇流器) 本 体安装 套 4. 9 030404034001 防水型声光控开关 1本 体安装 个 4. 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 2. 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1 接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1	6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
1配线 1配线 2030412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇流器)			1配线									
8 030412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇流器) 套 4. 9 030404034001 防水型声光控开关 1本 体安装 个 4. 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 2. 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1接地极 (、桩)制作、安装 2基础接地网安装 3.补刷 (磅)油漆 根 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.	7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
本体安装 030404034001 防水型声光控开关 个 4. 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 个 2. 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1接地极 低、桩 制作、安装 2基础接地网安装 3.补刷 (喷)油漆 根 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.			1配线									
9 030404034001 防水型声光控开关 1本 体安装 个 4. 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 2. 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1接地极 1接地极 依、桩 測作、安装 2 基础接地网安装 3 补刷 喷 油漆 根 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.	8	030412001001	密闭防水灯 (带节制	能电子镇流	允器)				套			4.000
10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 2. 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1接地极 、桩 制作、安装 2基础接地网安装 3.补刷 (砖)油漆 根 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.			▲ 体安装									
10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1 本 体安装 个 2. 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1 本 体安装 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1接地极 低、桩 制作、安装 2基础接地网安装 3.补刷 喷 油漆 根 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.	9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座			1本 体安装									
11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 2. 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本体安装 个 1. 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1接地极 依、桩 净作、安装 2基础接地网安装 3.补刷 债 油漆 根 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.	10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
1			1本 体安装									
12 030411005001 MEB总等电位连接箱	11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				↑			2.000
本体安装 m 14. 13 030409002001 接地母线 1 接地母线制作、安装 m 14. 14 030409001001 接地极 1 接地极 板、桩 制作、安装 2 基础接地网安装 3 补刷 (喷)油漆 根 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.			1本 体安装									
13 030409002001 接地母线 m 14. 14 030409001001 接地极 根 3. 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.	12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ì					↑			1.000
14 030409001001 接地极 根 3. 1接地极 低、桩 净作、安装 2 基础接地网安装 3.补刷 (喷 油漆 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.			▲ 体安装									
14 030409001001 接地极 根 3. 1 接地极 (, 柱)制作、安装 2 基础接地网安装 3.补刷 (喷)油漆 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.	13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
1 接地极 低 、桩)制作、安装 2 基础接地网安装 3.补刷 (喷)油漆 15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.			1.接地母线制作、	安装								
15 030414002001 送配电装置系统 系统 1.	14	030409001001	接地极						根			3.000
			1.接地极 飯 、桩)	制作、安	装2基础接	竞地网安装 3	:补刷 (喷)油流	泰				
系统调试	15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
			系统调试									

专业工程名称:电气设备安装工程 小黄洼 1

		Q备 安装工程 -小黄洼 1 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动&护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	V			组			2.000
		安装								
								1 市		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 小黄洼 1

	[程名称:采暖] │ <i></i>	
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动&护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	-	+

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 2

-		装修 <u>↓桯 -小黄洼 2</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		、 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
	•	│ │1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程		+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山	<u> </u>	•		

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 2

序号	项目编码	农廖工任 小英庄	项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程	-						+		
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制 钉压条	作、运输、	安装2隔板	制作、运输	、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25. 840
21	190201008001异		输 2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	 斗运输			m3		1. 010

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 2

		表修上程 -小黄注 2
序 号	□ 项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境影护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境影护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药聚健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级紧护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设整(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全紧护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气紧护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢版,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
2	011707302001	临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>		+

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5.300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1.垫层铺筑2.模版制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:		第	1页 共 3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个			2.000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个			2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头	个			2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	压力表	个			2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填	m3			6. 000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300	m			9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模划制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇				
		筑、养护4预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160	m			8. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110	m		1	8. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75	m			1. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50	m		1	0.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井	座			3. 000
		1 垫层铺筑 2 模质制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座			1. 000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组			6. 000
编制			~~	2 而		3 页

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 2

33 0. 34 0. 35 }}	D31004007001 D31004014001 D31003304001 肖防 D30901013001	1器具安装 2 附件等手动冲洗阀落地式小 1器具安装 2 附件等地漏安装 清扫口DN100 1.制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型设置	・便器			组个套		2. 000 2. 000 3. 000
33 0. 34 0. 35 }}	031004014001 031003304001 消防	1 器具安装 2 附件安地漏安装 清扫口DN100 1 制作 2 安装				↑		2.000
34 0. 35 済)31003304001	地漏 安装 清扫口DN100 1 制作 2 安装 灭火器MF/ABC4型	安装					
34 0. 35 済)31003304001	安装 清扫口DN100 1 制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型						
35 洋	肖防	清扫口DN100 1 制作 2 安装 灭火器MF/ABC4型				套		3.000
35 洋	肖防	1 制作 2 安装 灭火器MF/ABC4型				套		3.000
		灭火器MF/ABC4型						
36 0	030901013001				1			
		设置				具		4.000
_								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 小黄洼 2

		K及消防工程 -小黄洼 2
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境 # 护:现场施工机械设 # 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 # 护措施; (2)文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(图 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设 * 、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配 医药 * 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设 * 及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 * "(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼 § 围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图 括配电箱三级配电、两级 # 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设 * (含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全 # 护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气 # 护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L	L	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-小黄洼2

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土(0.58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	10. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇	 流器)				套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	原热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	原插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	á					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	14. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 (版 、 桩)	制作、多	表表 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
(会生)	+			宙核・				-	1 市		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-小黄洼2

		Q
序 号 ———	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1) 环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气量护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼 2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	V			组			2.000
		安装								
								1 市		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼 2

	_桯名杯:米暖」 ⊺	L任 小英在 Z
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气紧护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动账护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o
/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 3

		袋修 <u>上程 -</u> 小黄洼 3 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
	•	 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山	<u> </u>	•		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 3

序号	项目编码		项		目	名	l	称		计量单位	エ	程	量
19	 其他工程												
		厕所隔断								m2		2	5. 840
		1.骨架及边框	制作、运	输、安装	長 2 .隔板	制作、	运输、	安装3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条								_			
21	190201008001异		`= <i>t</i> A o 74T	utt o <i>Ent</i>	夕 4 十十 小	N'=#A				m3			1. 010
		1.砂浆制作、	冱制 ∠.砌	145 3.公項	至 4.1/1 不	平 运制							

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 3

		表修上程 ·小黄洼 3
序 号	│ 项目编码 ├───────	项 目 名 称
		安全文明施工是指(1)环境&护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境&护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药&健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼侧围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级&护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气&护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,将、如临时设施等;施工现场和时简易道路铺设,
2	011707302001	临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水		-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作 2.安装		
9	040504001001异		座	1.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水	_	
10		水表DN50	个	1.000
		组装	-	
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试	-	
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1.安装 2.二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个			2.000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个			2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头	个			2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	压力表	个			2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填	m3			6.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300	m			9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模划制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇				
		筑、养护4预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160	m			8. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110	m		1	8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75	m			1. 500
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50	m		1	0.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
27	040504001002异	检查井	座			3.000
		1 垫层铺筑 2 模质制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座			1. 000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背式污水盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组			6. 000
编制			~~	2 而		3 页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	工利	呈量
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装						
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	大小便器				组		2.000
		1.器具安装 2.附件	‡安装						
33	031004014001	地漏					个		2.000
		安装							
34	031003304001	清扫口DN100					套		3.000
		1.制作 2.安装							
35	消防						·		
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4.000
		设置							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-小黄洼3

		K及消防工程 -小黄洼 3
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境账护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药品健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章" (安全帽、安全带、安全网)、"四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边" (阳台围边、楼阁围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气账护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢账,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L	L	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 小黄洼3

序号	项目编码	以重义农工往 小英/	项	目	名	称		计量单位	I	程』	
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	. 120
		保护管敷设,管道技	空填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇					套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个		2	. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 400
		1.接地母线制作、多	安装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 低 、桩)#	訓作、妄	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/白生!		+ 		中+ ★ .				22			-

专业工程名称:电气设备安装工程-小黄洼3

		战 安装上程 小黄洼 3 │
序 号 ———	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1) 环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级R 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设A (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全\\\ 护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气&护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) ® 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
<u></u>		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	V			组			2.000
		安装								
(会生)				日本女・				1 市		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼3

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境队护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药员健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级队护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全队护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用 。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 4

-		表修上程 -小黄洼 4 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	19. 760
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	19. 760
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	13. 930
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 980
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮,磨平,刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定)(1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	19. 760
	•	 1. PVC条型版		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 基板 保 温层	m2	54. 330
		│ │外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层		
15	011201001003	 外墙面涂料	m2	54. 330
		 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16			1	
	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
-		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		300
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
. •		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		200
んつ生山	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 4

序号	工程名称:袋饰: 			 项	目	——— 名	 1	———— 称		计量单位	I	程	 量
	其他工程												
		厕所隔断								m2		2	20. 660
		1	E制作 、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 040
		1.砂浆制作、	运输 2	2.砌砖3	3.勾缝 4.材料	斜运输							
(会生)		旬 校・			田核·						っ市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 4

		表修 <u>上程 -</u> 小黄注 4
序 号	│ 项目编码 ├───────	项 目 名 称
		安全文明施工是指(1)环境&护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境&护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药&健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼侧围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级&护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全&护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气&护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅料台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地下的简易道路铺设,
2	011707302001	临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用 。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 4

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	程 量	[
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m		12.	650
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m		1.	000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验	6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m		5.	100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验	6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m		2.	800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m		4.	000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m		6.	500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg		5.	000
		1制作2安装					
9	040504001001异	水表井		座		1.	000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇	系统、养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防	冰、止水				
10	031003013001	水表DN50		个		1.	000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台		1.	000
		1安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台		1.	000
		1安装2二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个		2.	000
		1安装2调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个		2.	000
		1安装 2.调试					_
15	031003001003	止回阀DN50		个		1.	000
		1安装 2.调试					_
(急生)					1 市	# 3	

编制: 审核: 第1页 共3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
16	031003001004	止回阀DN20	个	2.00
		1.安装 2.调试		
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个	2.00
		安装		
18	031003001005	水龙头	个	4.00
		1.安装 2.调试		
19	031003013002	压力表	个	2.00
		组装		
20	排水			
21	030408301001	电缆沟挖填	m3	5. 61
		电缆沟挖填		
22	040501001001异	混凝土管DN300	m	8. 26
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模版制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、	浇	
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验		
23	031001006007	PVC-U DN160	m	12. 10
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、产		
		7.警示带铺设		
24	031001006008	PVC-U DN110	m	13. 20
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、产		
		7.警示带铺设		
25	031001006009	PVC-U DN75	m	5. 20
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、产		
		7.警示带铺设		
26	031001006010	PVC-U DN50	m	7. 20
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、产		
		7.警示带铺设		
27	040504001002昇	检查井	座	3.00
		1.垫层铺筑 2.模》制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护。	1.砌	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座	1.00
		1安装		
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组	2.00
		1.器具安装 2.附件安装		
30	031004003002	附背式污水盆	组	2.00
		1.器具安装 2.附件安装		
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	5.00
编制			***	2页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 4

序号	项目编码		项	目	名	称	i	计量单位	エ	程 量	1
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	大小便器					组		2.	000
		1.器具安装 2.附件	‡安装								
33	031004014001	地漏						个		2.	000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套		2.	000
		1.制作 2.安装									
35	消防										
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具		4.	000
		设置									
											_

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 4

		K及消防工程·小黄洼 4
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
		安全文明施工是指(1)环境量护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境量护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药量健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	ļ	

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:电气设备安装工程-小黄洼4

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			3. 000
		保护管敷设,管道	挖填土 0). 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2. 000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	1. 000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m			9. 000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15.	2.000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	能电子镇	流器)				套			5. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404034002	防水型单联开关						个			1. 000
		1本体安装2接线									
11	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	原热水器插座	<u> </u>			个			2. 000
		1本 体安装									
12	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	原插座				个		;	3. 000
		1本 体安装									
13	030411005001	MEB总等电位连接箱	 首					个			1. 000
		▲ 体安装									
14	030409002001	接地母线						m		1	7. 000
		1.接地母线制作、	安装								
15	030409001001	接地极						根			3. 000
		1.接地极 版 、桩)	制作、多	表 2 基础接	竞地网安装 3	3.补刷 (喷)油流	*				
16	030414002001	送配电装置系统						系统			1. 000
		系统调试									
/ 古 生 i	-	≠ +★ .		⇔ +∻ .				-			

专业工程名称:电气设备安装工程-小黄洼4

		段 安装工程 小黄洼 4 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1) 环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		lel 括配电箱三级配电、两级kk 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设kki (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全\\\ 护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气&护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) ® 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
<u></u>		

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	I			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼 4

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境队护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药、健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全队护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气队护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 6

		装修上桯 -小黄洼 6 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		1	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程	1	+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	 	+	

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 6

序号	项目编码	农修工任 引唤庄	项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程							 		
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作 钉压条	乍、运输、	安装2隔板	制作、运输	渝、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25. 840
21	190201008001异		俞 2.砌砖 :	3.勾缝 4.材料	 斗运输			m3		1. 010

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 6

		表修上程 -小黄注 6
序 号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼阁围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架筑及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		0

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料搬运2搭拆服	却手架3.拆除	除脚手架后标	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 6

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1.制作 2.安装		
9	040504001001异		座	1. 000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10		水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装 2二次灌浆	•	
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
	224 222 224 222	1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
15	021002021022	1.安装 2.调试	_	4 000
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
编制		1.安装 2.调试 ————————————————————————————————————	, -	1页 共 3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 6

序号	项目编码	项 目 名 称	计量	量单位	エ	程	量
16	031003001004	止回阀DN20		个			2.000
		1安装 2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个			2.000
		安装					
18	031003001005	水龙头		个			2.000
		1.安装 2.调试					
19	031003013002	压力表		\uparrow			2.000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填	n	m3			6.000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	混凝土管DN300		m			9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2模》制作、安装、拆除3混凝土排和、运	渝、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验					
23	031001006007	PVC-U DN160		m			8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110		m		1	8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75		m			1.500
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50		m		1	0.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
27	040504001002昇	检查井	J.	座			3.000
		1.垫层铺筑 2.模、制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养	沪4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止	水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	J	座			1.000
		1安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	ž	组			2.000
		1.器具安装2.附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆	4	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	ź	组			6.000
编制				~~	2 而		3 页

专业工程名称:给排水及消防工程 小黄洼 6

序号	项目编码		项	目	名	称	计	·量单位	I	程 :	量
		1.器具安装 2.附件	 F安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器					组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件	宇安装								
33	031004014001	地漏						\uparrow		2	2. 000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套		3	3. 000
		1.制作 2.安装									
35	消防										
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具		4	4. 000
		设置									

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-小黄洼6

		K及消防工程 <i>-</i> 小黄洼 6
序号	│ 项目编码 ├───────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境账护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药品健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼底围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢账,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-小黄洼6

序号	项目编码	以軍 女表上任 小典	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道技	空填土 0.	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	i					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 飯 、桩 角	制作 、安	装2基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油%	K.				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
	l	+									

专业工程名称:电气设备安装工程-小黄洼6

		B 安装工程 ·小黄洼 6
序号	项目编码 	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼桥围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒保温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼 6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	I			组			2.000
		安装								
(会生)		をおい		三林玄・				1 市		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼 6

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境队护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药业健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全队护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 7

		装修上桯 -小黄洼 7 ├────────────────────────────────────		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	25. 640
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	25. 640
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		 1素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		 高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		 1.页岩多孔砖墙		
		 方定)(1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		 1.PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层		
15	011201001003	 外墙面涂料	m2	62. 230
		 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	 门窗工程			
	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
-		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		300
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
. •		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		200
んつ生山	<u> </u>	· 1 / 19 / 11 / AN		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 7

序号	工程名称:表证: 项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程							-		
		厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	制作、运输、	安装2隔板	制作、运输	、安装3.嵌缝、	塞口4装	m2		25.650
21	190201008001异		运输2砌砖:	3.勾缝 4.材料	斗运输			m3		1. 010

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 7

4 711 7	_程名称:装饰裳 │	KISTE (1992)
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设》降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》(健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设。(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全》,护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气》,安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设,增修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -小黄洼 7

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 7

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	工 程 量
1	给水			· ·	
2	031001006001	PP-R DN50		m	13. 850
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压	力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
3	031001006002	PP-R DN40		m	0.700
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压	力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
4	031001006003	PP-R DN32		m	7.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压	力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
5	031001006004	PP-R DN25		m	1. 400
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压	力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
6	031001006005	PP-R DN20		m	4.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压	力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
7	031001006006	PP-R DN15		m	8. 300
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压	力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
8	031002001001	管道支架		kg	6.000
		1制作2安装			
9	040504001001异	水表井		座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模樣制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运	输、浇筑、养护4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5 井圏、井盖安装 6 盖版安装 7 踏步安	装8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50		个	1.000
		组装			
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台	1.000
		1安装2调试			
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台	1.000
		1.安装 2 二次灌浆			
13	031003001001	截止阀dn20		\uparrow	2.000
		1.安装 2.调试			
14	031003001002	闸阀DN50		\uparrow	2.000
		1安装2.调试			
15	031003001003	止回阀DN50		个	1.000
		1.安装 2.调试			
编制	:	复核: 审核:		第	1页 共 3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 7

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位		程 量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
18	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
19	排水				
20	030408301001	电缆沟挖填	m3		4. 000
		电缆沟挖填			
21	040501001001异	混凝土管DN300	m		8. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验			
22	031001006007	PVC-U DN160	m		9. 900
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
23	031001006008	PVC-U DN110	m		20. 700
		 1.			
		7.警示带铺设			
24	031001006009	PVC-U DN75	m		5. 800
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006010	PVC-U DN50	m		8. 200
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	040504001002昇	检查井	座		3. 000
		 1.垫层铺筑 2.模帧制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌			
		 筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖kk 安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
27	040504008001异	 预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)	座		1. 000
		 1安装			
28	031004003001	■ 単柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2. 000
		 1.器具安装2附件安装			
29	031004003002	附背 式污水盆	组		2. 000
		 1.器具安装2附件安装			
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6. 000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组		3. 000
编制		复核· 宙核·		2 而	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 7

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	工程	量
		1器具安装2附件	井安装						
32	031004014001	地漏					个		3.000
		安装							
33	031003304001	清扫口DN100					套		2.000
		1.制作 2.安装							
34	消防								
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4.000
		设置							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -小黄洼 7

		K及消防工程·小黄洼 7
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药尿 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备 及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:电气设备安装工程-小黄洼7

序号	项目编码		项	目	名	称	 计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱					台			1.000
		1 本体安装								
2	030404017002	GSB水泵 控制箱					台			1.000
		1 本体安装								
3	030408003001	电缆保护管RC70					m			3. 710
		保护管敷设,管道	[挖填土0.	. 58 m3						
4	030411001001	明敷配管JDG25					m			2. 140
		1.电线管路敷设								
5	030411001002	明敷配管JDG20					m		4	17. 800
		1.电线管路敷设								
6	030411004001	配线BV-4mm2					m		1	10. 700
		1.配线								
7	030411004002	配线BV2.5mm2					m		15	55. 500
		1.配线								
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	 能电子镇沿	 流器)			套			4.000
		▲ 体安装								
9	030404034001	防水型声光控开关					个			4.000
		1本体安装								
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座			个			2.000
		1本体安装								
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座			个			2.000
		1本体安装								
12	030411005001	MEB总等电位连接和	·····································				个			1.000
		▲ 体安装								
13	030409002001	接地母线					m		1	14.500
		1.接地母线制作、	安装							
14	030409001001	接地极					根			3.000
		1.接地极 版 、桩	制作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油漆				
15	030414002001	送配电装置系统	<u> </u>				系统			1.000
		系统调试								
		1								

专业工程名称:电气设备安装工程 小黄洼 7

		Q& 安装工程 -小黄洼 7
序号	项目编码	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境级护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境级护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药处健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级级护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气发护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼7

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	V			组			2.000
		安装								
								1 市		

专业工程名称:采暖工程 -小黄洼 7

	. —		٠.						
序号 项目编码	项 ————————————————————————————————————	目 名 ————	称 ————————————————————————————————————						
1 031302001001 安全文明旅	iΙ								
安全文明旅	江是指(1)环境保护):现场施工机械;	路 降低噪声、防护	忧民措施;水泥和其他易飞扬细颗					
粒建筑材料	粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施								
染源的控制	l、生活垃圾清理外运、	场地排水排污措	施; 其他环境保护	□措施;(2)文明施工:"五牌一					
图";现场	围挡的墙面美化(刨:	括内外粉刷、刷白	标语等)、压顶	装饰;现场厕所便槽刷4 、 贴面砖					
, 水泥砂浆	[地面或地砖,建筑物	内临时便溺设施;	其他施工现场临时 [。]	设施的装饰装修、美化措施;现场					
生活卫生设	生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊								
叮咬等措施	叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药量健器材、物品和急								
救人员培训	救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:								
安全资料、	安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、								
安全网)、	安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、								
屋面围边、	槽坑围边、卸料平台	两侧),水平防护	架、垂直防护架、统	外架封闭等防护;施工安全用电,					
包括配电箱	三级配电、两级保护:	装置要求、外电防	护措施;起重机、:	塔吊等起重设备(含井架、门架)					
及外用电材	及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑								
工地起重机	.械的检验检测;施工	机具防护棚及其围	栏的安全保护设施	;施工安全防护通道;工人的安全					
防护用品、	用具购置;消防设施	与消防器材的配置	; 电气保护、安全!	照明设施;其他安全防护措施;(
4) 临时设	施:施工现场采用彩色	2、定型钢板 ,砖、	混凝土砌块等围挡	的安砌、维修、拆除 施工现场临					
时建筑物、	构筑物的搭设、维修、	拆除,如临时宿	舍、私公室,食堂、	厨房、厕所、诊疗所、临时文化					
福利用房、	临时仓库、加工场、	搅拌 台、临时简易	水塔、水池等;施	工现场临时设施的搭设、维修、拆					
除,如临时	供水管道、临时供电	管线、小型临时设	施等;施工现场规划	定范围内临时简易道路铺设,临时					
排水沟、排	水设施安砌、维修、	拆除 其他临时设施	5搭设、维修、拆除	À .					
2 031302005001 冬季施工增	מלו								
冬季施工增	加是指(1)冬季施工	时增加的临时设施	医(防寒保温)的搭	答设、拆除;(2)冬季施工时,施					
工现场的阶	i滑处理、对影响施工(的雨雪的清除;(3) 包括冬季施工时	付增加的临时设施。施工人员的劳					
动保 护用品	、 冬季施工劳动效率	降低等。							
3 031302301001 竣工验收存	档资料编制								
竣工验收存	档资料编制是指按城	建档案管理规定,	在竣工验收后,应:	提交的档案资料所发生的编制费用					
0									