招标工程量清单

工程项目名称:静海区沿庄镇农村厕所改造建设项目(张村王匡双楼东元)

招	村	<u>.</u>	人	(全称、	盖章)
法	定代	表	人	<u>(</u> 签字或	盖章)
编	制	单	位	· (•全称、	_{盖章)} 天津友诚达建设工程管理咨询有限公司
法	定代	表	人	(<u>*</u> 签字或	盖章)
编		制	:	(<u>签字、</u>	加盖资格章)
审		核	:	(签字、)	加盖注册造价工程师执业章)

编制日期: 2019 年 12 月 12 日

编制说明

工程项目名称:静海区沿庄镇农村厕所改造建设项目((张村王匡双楼东元)

 编制:
 复核:
 审核:
 第 1页

专业工程名称:装饰装修工程 张村 1

		装修 <u>↓桯 ·张村 1</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	↑	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		-	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山	<u> </u>		 	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张村 1

		接修工程·张村1		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20		厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔隙制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装 钉压条	m2	25. 840
21	190201008001异		m3	1.010

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张村 1

	_程名称:装饰装 ┌	メトラエ 1 E 1 M 1 3 I
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境账护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(图括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药聚健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼景围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,转、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除,
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张村 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		 	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4.800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2	2. 000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个		2	2. 000
		安装				
18	031003001005	水龙头	个		2	2. 000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	压力表	个		2	2. 000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填	m3		ϵ	6. 000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300	m		ç	9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模板制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160	m		8	8. 000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110	m		18	8. 000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75	m		1	1. 500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50	m		10	0.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井	座		3	3. 000
		1.垫层铺筑2.模版制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)	座		1	1. 000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆	组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		- 6	6. 000
		•				

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 1

32		. DD D chat a RUM.			,			
32		1器具安装2附件	安装					
	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器			组		2.000
		1.器具安装2.附件	安装					
33	031004014001	地漏				个		2.000
		安装						
34	031003304001	清扫口DN100				套		3.000
		1.制作 2.安装						
35	消防							
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型				具		4.000
		设置						

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 11 " (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级条 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,格、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时时间
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:电气设备安装工程 张村 1

<u> ~ т</u>		设备安装上程 张村 ⊤	'								
序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	エ	程 :	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1 本体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
		1 本体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	2. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	4. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	7. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套		4	4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u></u>			个		2	2. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个		2	2. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根		;	3. 000
		1.接地极 (版 、 桩)	制作、安	装2基础接	接地网安装	3.补刷 (喷	油漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1. 000
		系统调试									
/亡 生il	-	4									

专业工程名称:电气设备安装工程 张村 1

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时 排水沟、排水设施安砌、维修、按除、其他临时设施塔设、维修、按除
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程 张村 1

序号	项目编码	项		目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:200	OW/220V				组			2.000
		安装								

专业工程名称: 采暖工程 张村 1

	桯名称:米暖	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境》护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 张村 2

4 亜		装修工程 -张村 2 ┌────────────────────────────────────		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	26.000
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	26.000
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	8.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 330
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	26. 140
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 160
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	26. 000
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚≭ 板 保 温层	m2	63. 630
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	63. 630
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程	•	 	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
(会生)		「		1 市 井 2 市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张村 2

序号	工程名称:袋饰: 			 项	目	——— 名	 1	———— 称		计量单位	I	程	量
	其他工程												
		厕所隔断								m2		2	28. 030
		1	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 210
		1.砂浆制作、	运输 2	2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	料运输							
(会生)	·	毎 核・	· <u></u>		宙核・						っ市	_	_

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张村 2

	_程名称:装饰裳 │	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设》降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》(健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设。(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全》,护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气》,安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设。维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L		<u> </u>

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张村 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 2

031001006002	PP-R DN50 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、7.警示带铺设 PP-R DN40 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、7.警示带铺设 PP-R DN32 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、	m 冲洗 m	13. 350 0. 700 5. 300
031001006002	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、7.警示带铺设PP-R DN40 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、7.警示带铺设PP-R DN32	冲洗 m	0.700
	7.警示带铺设 PP-R DN40 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、7.警示带铺设 PP-R DN32	m 冲洗 m	
	PP-R DN40 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、7.警示带铺设 PP-R DN32	冲洗 m	
	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、7.警示带铺设PP-R DN32	冲洗 m	
031001006003	7.警示带铺设 PP-R DN32	m	5 300
031001006003	PP-R DN32		<u> </u>
031001006003			5 3 00
	1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、	\$ 1 S/I	5. 500
		冲洗	
	7.警示带铺设		
31001006004	PP-R DN25	m	2. 800
	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、	冲洗	
	7.警示带铺设		
31001006005	PP-R DN20	m	4. 100
	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6 吹扫、	冲洗	
	7.警示带铺设		
31001006006	PP-R DN15	m	8. 900
	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6 吹扫、	冲洗	
	7.警示带铺设		
31002001001	管道支架	kg	8. 200
	1.制作2.安装		
040504001001异	水表井	座	1.000
	1.垫层铺筑2.模版制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护	4.砌	
	筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水	,	
31003013001	水表DN50	↑	1.000
	组装		
31006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
	1.安装 2.调试		
30901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
	1.安装 2 二次灌浆		
31003001001	截止阀dn20	↑	2.000
	1.安装 2.调试		
031003001002	闸阀DN50	↑	2.000
	1.安装 2.调试		
031003001003	止回阀DN50	↑	1.000
	1.安装 2.调试		
	31001006005 31001006006 31002001001 040504001001 31003013001 31003001001 31003001002	7.警示带铺设 31001006004 PP-R DN25 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、 7.警示带铺设 31001006005 PP-R DN20 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、 7.警示带铺设 31001006006 PP-R DN15 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、 7.警示带铺设 6.直安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、 7.警示带铺设 6.直支架 1.制作 2.安装 1.制作 2.安装 1.制作 2.安装 1.40504001007 1.次表井 1.全层铺筑 2.模版 制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安装 8.防水、止水 31003013001 给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw 1.安装 2.调试 30901301001 隔膜式气压水罐 800*0.5MP 1.安装 2.调试 31003001001 截止阀dn20 1.安装 2.调试 31003001002 闸阀DN50 1.安装 2.调试 31003001003 止回阀DN50 1.安装 2.调试 31003001003 止回阀DN50 1.安装 2.调试	31001006004 PP-R DN25

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 2

序号	项目编码	项 目	名	称		计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20				个			2.000
		1.安装 2.调试							
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50				个			2.000
		安装							
18	031003001005	水龙头				个			2.000
		1.安装 2.调试							
19	031003013002	玉力表				个			2.000
		组装							
20	排水								
21	030408301001	电缆沟挖填				m3			4.000
		电缆沟挖填							
22	040501001001异	混凝土管DN300				m		1	10.800
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模版制作、	安装、拆除	3.混凝土排和、	运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6	.管道接口7	.管道检验及试验					
23	031001006007	PVC-U DN160				m		1	10.080
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4	阻火圈安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
24	031001006008	PVC-U DN110				m		2	20. 500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4	阻火圈安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
25	031001006009	PVC-U DN75				m			6.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4	阻火圈安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
26	031001006010	PVC-U DN50				m			8. 900
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4	阻火圈安装	5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
27	040504001002昇					座			4.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3	混凝土排 和	l、运输、浇筑、	养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.急	版 安装7.路	步安装8.防水、	止水				
28	040504008001异	────────────────────────────────────				座			1.000
		1.安装							
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆				组			2.000
		1.器具安装2.附件安装							
30	031004003002	附背 式污水盆				组			2.000
		1.器具安装2附件安装							
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器				组			7.000
(会生)		与校· 安核·				+	2市		3 市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	忧小便器				组			2.000
		1.器具安装 2.附件	‡安装							
33	031004014001	地漏					↑			3.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			2.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
		旬校・						2 而		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 2

		K及消防工程 ·张村 2
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
r		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 排措施; (2)文明施工:"五牌
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷)、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷)、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急力
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 张村 2

序号	项目编码	以第 女表上往 凯们	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4.000
		保护管敷设,管道:	挖填土 0.	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	50.000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	1.000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	8. 000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇 流	 流器)				套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ì					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	5.000
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩)	制作、安	装 2 基础接	地网安装 3	补刷 (喷)油流	桼				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
	•	+									

专业工程名称:电气设备安装工程 张村 2

		兌輪 安装工程 - 张村 2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
	· ·	

专业工程名称:采暖工程 张村 2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率 安装	:200 0 W/220\	I			组			2.000

专业工程名称:采暖工程 张村 2

4 377	_桯名杯:米暖」 ⊺	L1主 JN13 Z
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》於:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		🛾 括配电箱三级配电、两级 》 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设 🕻 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气量护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 张村3

		装修上程 ·张村 3 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 面上撒黄沙 四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚≭ 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程	1	+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	+	+	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张村3

序号	工程名称:袋饰: 项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程	1						+		
	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	E制作、运 约	输、安装2隔	板 制作、运	输、安装 3.嵌缝	、塞口4装	m2		25. 840
21	190201008001异	砌蹲台	运输 2.砌	砖 3.勾缝 4.材	料运输			m3		1. 010
编制		复校 :		宙核·						# 2页

专业工程名称:装饰装修工程 张村3

		長修工程 -张村 3 │
序 号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼底围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅炸台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张村3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量					
1	给水								
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350					
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲流	t						
		7.警示带铺设							
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700					
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	₹						
		7.警示带铺设							
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300					
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	t						
		7.警示带铺设							
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800					
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ						
		7.警示带铺设							
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100					
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ						
		7.警示带铺设							
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800					
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ						
		7.警示带铺设							
8	031002001001	管道支架	kg	6.000					
		1制作2安装							
9	040504001001异	水表井	座	1.000					
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 系	ח						
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水							
10	031003013001	水表DN50	个	1.000					
		组装							
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000					
		1.安装 2.调试							
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000					
		1 安装 2 二次灌浆							
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000					
		1.安装 2.调试							
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000					
		1.安装 2.调试							
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000					
		1.安装 2.调试							
(会生)				1市 共 3市					

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 3

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位	I	程 量
16	031003001004	上回阀DN20			个		2.000
		1.安装 2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50			↑		2.000
		安装					
18	031003001005	水龙头			↑		2.000
		1.安装 2.调试					
19	031003013002	玉力表			↑		2.000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		6.000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	昆凝土管DN300			m		9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模板制作、3	安装、拆除	3.混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.稳	管道接口 7.	管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160			m		8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.原	阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110			m		18.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.原	阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75			m		1.500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.原	阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50			m		10.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.原	阻火圈安装	5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设					
27	040504001002昇				座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 況	昆凝土排 和、	运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板	安装7.踏	步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	项制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)			座		1.000
		1.安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆			组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器			组		6.000
编制		复核· 审核·	<u> </u>	-	~~	2 而	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1器具安装2附件	安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(会生)		∮		宙核・				3市		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村3

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼桥围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全条护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气条护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,底、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时代水管道、临时代电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时代水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时资易道路铺设,临时
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	1	

专业工程名称:电气设备安装工程 张村3

序号	项目编码	以前 女衣上住 坑削	项	目	名	称	i	计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
	•	1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土0.	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
	•	1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 (6 、 桩)	制作、安	装 2 基础接	地网安装 3	补刷 (喷)油漆	E				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									

专业工程名称:电气设备安装工程 张村3

		兌輪 安装工程 - 张村 3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
		·

专业工程名称:采暖工程 张村3

序号	项目编码	项	E	1	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:2000	V/220V				组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程 张村3

- 4 ボコ	_桯名杯:米暖」 ⊺	L作 TK作り 3
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		🛾 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除:施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

专业工程名称:装饰装修工程 张村 4

		装修上程 ·张村 4 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面	·	+	
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		│ 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		 高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 企 生山	<u> </u>	fit. pt.	<u> </u>	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张村 4

序号	工程名称:袋饰: 			 项	目	——— 名	 1	———— 称		计量单位	I	程	
	其他工程												
		厕所隔断								m2		2	25. 840
		1.骨架及边框	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1.010
		1.砂浆制作、	运输 2	2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	斗运输							
(編集)		旬校・			 田核・						っ古		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张村 4

4 317 7	_程名称:装饰装 │	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境 # 护:现场施工机械设 M 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 # 护措施;(2)文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设 M 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配 医药 《健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设 M 及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章 "(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边"(阳台围边、楼 围边、
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张村 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		+	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	5	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲洗	5	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗	,	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 疏]	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	↑	2. 000
		1安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	^	1.000
		1安装 2.调试		
(会生)	•	「	~~	1市 井 3市

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 4

序号	项目编码	项 目	名	称		计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20				个			2.000
		1.安装 2.调试							
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50				个			2.000
		安装							
18	031003001005	水龙头				个			2.000
		1.安装 2.调试							
19	031003013002	压力表				个			2.000
		组装							
20	排水								
21	030408301001	电缆沟挖填				m3			6.000
		电缆沟挖填							
22	040501001001异	混凝土管DN300				m			9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护 2.模版制作	F、安装、拆	余3.混凝土排和、	运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设	26.管道接口	7.管道检验及试验	ì				
23	031001006007	PVC-U DN160				m			8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定	E 4.阻火圈安	装5压力试验6吋	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
24	031001006008	PVC-U DN110				m		1	8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定	E4.阻火圈安	装5压力试验6奶	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
25	031001006009	PVC-U DN75				m			1.500
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定	E4.阻火圈安	装5压力试验6奶	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
26	031001006010	PVC-U DN50				m		1	0.000
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定	E4.阻火圈安	装5压力试验6奶	(扫、冲洗				
		7.警示带铺设							
27	040504001002异	检查井				座			3.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除	余3.混凝土排:	和、运输、浇筑、	养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6	6.盖版 安装 7.	踏步安装8.防水、	止水				
28	040504008001异	———— 预制三格钢筋混凝土化粪池(9m3)				座			1.000
		1.安装							
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆				组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装							
30	031004003002	附背 式污水盆				组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装							
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器				组			6.000
(会生)		复核· 安核·					2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量	量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	大小便器				ž	组			2.000
		1.器具安装 2.附件	宇安装								
33	031004014001	地漏						\uparrow			2.000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100					1	套			3.000
		1.制作 2.安装									
35	消防										
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					اِ	具			4.000
		设置									

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张村 4

	▂▞ᆂ▜⊒▜▜▘▗▝▆▋▜▛▟ ▎	K及消防上程 ·张村 4 ⊤
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		 除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
/	1	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 张村4

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程量	4
1	030404017001	AL1配电箱						台		1.	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1.	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4.	. 120
		保护管敷设,管道技	空填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2.	050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54.	940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10.	250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137.	500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇	 充器)				套		4.	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4.	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2.	. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个		2.	. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1.	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14.	400
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根		3.	. 000
		1.接地极 & 、桩 角]]作、安	装 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1.	. 000
		系统调试									
							_				
/白生!	•	+ − − − − − − − − − − − − − − − − − − −		□ +★ .				24			-

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 张村 4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时 排水沟、排水设施安砌、维修、按除、其他临时设施塔设、维修、按除
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程 张村 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220V	1			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第 1页 共 1页

专业工程名称:采暖工程 张村 4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;插工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程-王匡1

		装修 <u>↓桯 -土匡 1</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		一 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
	•	8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮,磨平,刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定)(1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		 1. PVC条型版		
13	外墙面		-	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		│ 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚券 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	 门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1. 门制作、安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装		
んさ生』	L		L	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡1

序号	工程名称:表饰:			 项	目	——— 名	, ,	 称		计量单位	I	程	 量
	其他工程						•			11 — 1 .			
		厕所隔断								m2		2	5. 840
		1	王制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异									m3			1. 010
		1.砂浆制作、	运输 2	.砌砖3	3.勾缝 4.材料	斗运输							
(会生)	_	毎 核・			宙核・					-	っ市	_	_

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡1

4 317 7	_程名称:装饰装 ┌	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境 # 护:现场施工机械设 M 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 # 护措施;(2)文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设 M 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配 医药 《健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设 M 及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章 "(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边"(阳台围边、楼 围边、
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -王匡 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	

专业工程名称:给排水及消防工程 -王匡 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1.垫层铺筑2.模版制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	- 复核: 审核:	—— 第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -王匡 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位		程量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个		2.000
		安装			
18	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
19	031003013002	压力表	↑		2.000
		组装			
20	排水				
21	030408301001	电缆沟挖填	m3		6.000
		电缆沟挖填			
22	040501001001异	混凝土管DN300	m		9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模數制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160	m		8. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
24	031001006008	PVC-U DN110	m		18.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006009	PVC-U DN75	m		1.500
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	031001006010	PVC-U DN50	m		10.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
27	040504001002异	检查井	座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模帧制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9m3)	座		1.000
		1 安装			
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6.000
编制			**	2 页	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -王匡 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	 -安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2. 000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1.制作 2.安装								
35	消防	1								
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4. 000
		设置								
/ 山 生山		5 + 2 .								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 *** "(安全帽、安全带、安全网)、" 四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时供的管线、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时的格式、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场临时资施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时的资水塔、水池等;施工现场临时资施的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时供水管道、临时的资水塔、水池等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施;
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:电气设备安装工程 -王匡 1

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程量	量
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	1. 120
		保护管敷设,管道挖	填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	2. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	1. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10). 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	7. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能)	电子镇流					套		4	1. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	1. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	2. 000
		1 本体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源	插座				个		2	2. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	1. 400
		1.接地母线制作、安	装								
14	030409001001	接地极						根		3	3. 000
		1.接地极 低 、桩 净]作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)泊	油漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/白生!				□ +★ .				22			-

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 王匡 1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼长围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护禁施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程-王匡1

序号	项目编码		项	目	名	称	 计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电]	功率:200 0 W/2	20V			组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程-王匡1

	桯名称:米暖 ┃	
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1) 环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全\ 护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气& 护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
	20122221221	动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
<u> </u>		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 王匡 2

4 市	<u> </u>	装修工程 -王匡 2 ⊤		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	↑	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		 	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		-	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		-	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6.勾分格缝		
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	1		·	1市 井 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡2

序号	工程名称:装饰: 			—— 项	目	——— 名	, 1	 称		计量单位	I	程	 量
	其他工程						-						
		厕所隔断								m2		2	5. 840
		1	E制作 、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 010
		1.砂浆制作、	运输 2	.砌砖3	勾缝4材料	斗运输							
(会生)		毎 核・			宙核・						・ 2 而		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡2

	_程名称:装饰装 	NETH TEL
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境影护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境影护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药聚健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时商易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路路设,临时时水沟,排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>		

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-王匡2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7 警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7 警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7 警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)			-	1市 井 3市

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡2

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	エ	程	量
16	031003001004	止回阀DN20		个			2.000
		1.安装2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个			2.000
		安装					
18	031003001005	水龙头		个			2.000
		1.安装 2.调试					
19	031003013002	压力表		个			2.000
		组装					
20	排水		,				
21	030408301001	电缆沟挖填		m3			6.000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	混凝土管DN300		m			9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装、拆除3.混凝土	拌 和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5管道铺设6管道接口7管道检验	众 试验				
23	031001006007	PVC-U DN160		m			8.000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力设	忧硷 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110		m		1	8. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试	【验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75		m			1. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试	忧硷 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50		m		1	0.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试	【验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					1
27	040504001002昇	检查井		座			3. 000
		1垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、	浇筑、养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8	.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座			1. 000
		1安装					1
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组			2.000
		1.器具安装 2 附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆		组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组			6. 000
(会生)	!			-	2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装 2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(会生)	-			宙核・				3市		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡2

	▂▞ᆂ▜⊒▜▜▘▗▝▆▋▜▛▟ ▎	K及消防上程 -土匡 2 ⊤
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		 福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		 除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		 排水沟、排水设施安砌、维修、拆除 其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
(中生)。	ļ	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-王匡2

序号	项目编码	以前 女衣上柱 士庄	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土 0.	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
	•	1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	。 能电子镇流	·····································				套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 (6 、 桩)	制作、安	装 2 基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油剂	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									

专业工程名称:电气设备安装工程-王匡2

		Q盤 安装工程 -王匡 2 │────────────────────────────────────
序号	项目编码	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境级护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境级护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药处健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级级护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气发护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程-王匡2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单	位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功	率:2000W/2	20V			组				2.000
		安装									

专业工程名称:采暖工程-王匡2

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 病、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程-王匡3

		装修上桯 -±匡 3 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	1	-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-		1	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡3

序号	工程名称:表饰: 项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程							-		
		厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	重制作、 运轴	俞、安装2隔	板 制作、运输	渝、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25.840
21	190201008001异	砌蹲台	运输2.砌石	专3.勾缝4材	料运输			m3		1. 010
(編集)		复校·		宙核・						# 2页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡3

	_程名称:装饰装 │	大岭工作 工匠 U
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	<u> </u>	1

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-王匡3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 疏]	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	↑	2.000
		1安装 2.调试		
	I .	止回阀DN50	个	1 000
15	031003001003		1	1.000

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡3

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	エ	程 量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.000
		1.安装2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		个		2.000
		1安装2.调试				
19	031003013002	压力表		个		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		6.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		9. 330
		1垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装、拆除3	混凝土排 和、运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管	道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5	压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18. 000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5	压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		1.500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5	压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5	压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、	运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖标安装 7.踏步	安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1.000
		1.安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1.器具安装2附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆		组		2.000
		1器具安装2附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		6.000
(会生)	•				2市	# 3 而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单	位 工	程 量
		1.器具安装 2.附件	井安装						
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	忧小便器				组		2.000
		1.器具安装2.附件	‡安装						
33	031004014001	地漏					个		2.000
		安装							
34	031003304001	清扫口DN100					套		3.000
		1.制作2.安装							
35	消防	_							
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4. 000
		设置							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡3

- 4 ボコ	▂▞ᆂ▝▆▞까▗╶⋍⋻⋽ਜ⊦┘ ▎	K及消防上程 -土匡 3 □
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		 染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2) 文明施工:" 五牌—
		 图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		 福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		 除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		 排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
——	1	!

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-王匡3

1 配线 8 030412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇流器) 套 4 体安装 个 9 030404034001 防水型声光控开关 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 个 本 体安装 本 本 13 030409002001 接地母线 m 1接地母线制作、安装 m	1. 000 1. 000 4. 120 2. 050 54. 940 10. 250
2 030404017002 GSB水東控制箱 1.本 体安装 台 3 030408003001 电缆泉 护管RC70 度 护管敷设,管道挖填土 0.58h3 m 4 030411001001 明敷配管JDG25 1.电线管路敷设 m 5 030411004002 明敷配管JDG20 1.电线管路敷设 m 6 030411004001 配线BV-4mm2 1.配线 m 7 030411004002 配线BV2.5mm2 1.配线 m 8 030412001001 密闭防水灯 停节能电子镇流器) 套 体安装 套 9 030404034001 防水型声光控开关 1.本 体安装 个 10 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1.本 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1.本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1.接地母线制作、安装 m	4. 120 2. 050 54. 940
1	4. 120 2. 050 54. 940
3	2. 050 54. 940
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	2. 050 54. 940
1	54. 940
1.电线管路敷设 m 6 030411004001 配线BV-4mm2 1 配线 m 7 030411004002 配线BV-4mm2 1 配线 m 8 030412001001 密闭防水灯 带节能电子镇流器)本体安装 套 9 030404034001 防水型声光控开关 1 体安装 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本体安装 个 13 030409002001 接地母线 1 接地母线制作、安装 m	54. 940
5 030411001002 明敷配管JDG20 1 电线管路敷设 m 6 030411004001 配线BV-4mm2 1 配线 m 7 030411004002 配线BV2.5mm2 1 配线 m 8 030412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇流器) * 体安装 套 9 030404034001 防水型声光控开关 1 本 体安装 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1 本 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1 本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	
1.电线管路敷设 m 6 030411004001 配线BV-4mm2	
6 030411004001 配线BV-4mm2 1 配线 m 7 030411004002 配线BV2.5mm2 1 配线 m 8 030412001001 空闭防水灯 (带节能电子镇流器) 套 体安装 套 9 030404034001 防水型声光控开关 1 体 体安装 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1 体 体 安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1 体 体 安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱	10. 250
1 配线 1 配线 7 030411004002 配线BV2.5mm2	10. 250
7 030411004002 配线BV2.5mm2 m 8 030412001001 密闭防水灯 带节能电子镇流器) 套 4 体安装 个 9 030404034001 防水型声光控开关 1本 体安装 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	
8 030412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇流器) 套 4 体安装 个 9 030404034001 防水型声光控开关 1本 体安装 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	
8 030412001001 密闭防水灯 (带节能电子镇流器) 套 4 体安装 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	37. 500
4 体安装 9 030404034001 防水型声光控开关 1本 体安装 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	
9 030404034001 防水型声光控开关 1本 体安装 个 10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	4.000
10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	
10 030404035001 IP54型单相两孔、三孔电源热水器插座 1本 体安装 个 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	4.000
1本 体安装 11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座	
11 030404035002 IP54型单相两孔、三孔电源插座 1本 体安装 个 12 030411005001 MEB总等电位连接箱 本 体安装 个 13 030409002001 接地母线 1接地母线制作、安装 m	2.000
12 030411005001 MEB总等电位连接箱 个 体安装 个 体安装 13 030409002001 接地母线	
12 030411005001 MEB总等电位连接箱	2.000
13 030409002001 接地母线 m 1 接地母线制作、安装 m	
13 030409002001 接地母线 m 1接地母线制作、安装	1.000
1.接地母线制作、安装	
	14. 400
44 00040004004 +54447	
14 030409001001 接地极 根	3.000
1.接地极 ⑥ 、桩 净作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷 (喷)油漆	
15 030414002001 送配电装置系统 系统	1.000
系统调试	

专业工程名称:电气设备安装工程-王匡3

		兌輪 安装工程 - 土匡 3
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-王匡3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率 安装	:200 0 W/220V	I			组			2.000

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-王匡3

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护护、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡4

序号	项目编码	表修工程·士连 4 项 目 名 称	计量单位	工程量
1	上 拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除 1.落扇、剔墙、落框整理、码放2.拆木楞、堆放3.控制扬尘	樘	4.000
3	191701010001异		m2	24. 380
4	19170101200保		m2	24. 380
5	200411003001异	蹲位拆除 1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除	个	6. 000
6	190102002001异	垃圾清运 堆放点装料运输至弃置点	m3	17. 190
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面 1素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细石混凝土找坡不小于0.59%%。最薄处不小于30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻200高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(规格式样甲方定)	m2	24. 540
9	内墙面		1	
10	011201001001	涂料墙面 1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲方定)(1.8米以上)	m2	26. 260
11			1	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶 1. PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨	m2	24. 380
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
15	011201001003	外墙面涂料 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝	m2	61. 110
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗 1.窗制作、安装 2.五金、玻璃安装	m2	1.080
18	010802001001	断桥铝双玻门 1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装	m2	4. 200

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡4

序号	项目编码	表修工柱 土色		 页	目	2	, i	 称		计量单位	エ	程	
	 其他工程												
		厕所隔断								m2		2	5. 840
		1.骨架及边框	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 010
		1.砂浆制作、	运输 2.	砌砖 3	.勾缝 4.材料	科运输							

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-王匡4

4 317 7	_程名称:装饰装 │	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》(健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼景围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设。(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全影护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设,维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设,维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-王匡4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2.二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	^	2. 000
		1 安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1 安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1 安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -王匡 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单	位 工	程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个			2.000
		1安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个			2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头	个			2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	压力表	个			2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填	m3			6.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300	m			9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装、拆除3混凝土排和、	运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验	ì			
23	031001006007	PVC-U DN160	m			8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.奶	(扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110	m			18. 000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.奶	(扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75	m			1.500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.奶	(扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50	m			10.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.购	(扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇		座			3.000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、	养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、	止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9m3)	座			1.000
		1.安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组			6.000
编制	•	复核· 宙核·	+	第 2 页		3 页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单	位 工	程	量
		1.器具安装 2.附件	安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装 2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1.制作 2.安装								
35	消防	•					*	,		
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-王匡4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包 括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药縣 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 皇" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全脉护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅片台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时资通路铺设,临时
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-王匡4

序号	项目编码	又农工住 工匠	项	目	名	称		计量单位	I	程量	
1	030404017001	AL1配电箱						台		1.	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1.	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4.	. 120
		保护管敷设,管道技	空填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2.	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54.	. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10.	. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇	 充器)				套		4.	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4.	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2.	. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个		2.	. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1.	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14.	. 400
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根		3.	. 000
		1.接地极 低 、桩 角]]作、安	装 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1.	. 000
		系统调试									
/白生!		+ 		□ +★ .				22			-

专业工程名称:电气设备安装工程-王匡4

- 4 ボコ	_イ堊台イカン・巴乁レ │	处 安装上程 ·土匡 4 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
60年11。		

专业工程名称:采暖工程-王匡4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220V	/			组			2.000
		安装								
								1 市		

编制: 复核: 审核: 第 1页 共 1页

专业工程名称:采暖工程-王匡4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 病、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程-双楼1

	工程名称:装饰		计量分件	T 10 B
序号			计量单位	工程量
	拆除工程			
2	191701006001昇		樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001昇		m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001昇	地面拆除	m2	24. 380
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001昇		个	6. 000
		1 器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001昇	² 垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面		Т	
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土 分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1. 写聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定)(1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
(会生)	,	「		1市 廿 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼1

		装修 <u>↓桯 -双楼 1</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔k 制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装	m2	25. 840
		1.		
21	190201008001异		m3	1.010
		1.砂浆制作、运输2.砌砖3.勾缝4材料运输		
		与+tr . 中tr .		· 0 = + 0 =

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼1

	_程名称:装饰装 │	KISTIE MIKI
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-双楼1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		 	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7 警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7 警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1 制作 2 安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1 安装 2 调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼1

31003010001 31003001005 31003013002 記水 30408301001 40501001001年	此回阀DN20 1.安装 2.调试 橡胶软接头 (软管)DN50 安装 水龙头 1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排 和、运输、浇	↑ ↑ ↑ ↑ m3 m		2. 000 2. 000 2. 000 6. 000
31003001005 31003013002 i水 30408301001 40501001001年	橡胶软接头 (软管)DN50 安装 水龙头 1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填	↑ ↑ m3		2.000
31003001005 31003013002 i水 30408301001 40501001001年	安装 水龙头 1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300	↑ ↑ m3		2.000
31003001005 31003013002 示水 30408301001 40501001001异	水龙头 1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300	↑ m3		2.000
31003013002 示水 30408301001 40501001001异	1.安装 2.调试 压力表 组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300	↑ m3		2.000
31003013002 :水 30408301001 40501001001年	压力表组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300	m3		
·水 30408301001 40501001001异	组装 电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300	m3		
水 30408301001 40501001001异	电缆沟挖填 电缆沟挖填 混凝土管DN300			6.000
80408301001 40501001001异	电缆沟挖填 混凝土管DN300			6. 000
40501001001异	电缆沟挖填 混凝土管DN300			6.000
40501001001异	混凝土管DN300	m		
		m		
	1垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装、拆除3混凝土排和、运输、浇			9. 330
1	筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验			
31001006007	PVC-U DN160	m		8. 000
	1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗			
	7.警示带铺设			
31001006008	PVC-U DN110	m		18.000
	1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗			
	7.警示带铺设			
31001006009	PVC-U DN75	m		1. 500
	1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗			
	7.警示带铺设			
31001006010	PVC-U DN50	m		10.000
	1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗			
	7.警示带铺设			
40504001002昇	检查井	座		3.000
	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌			
	筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
40504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)	座		1. 000
	1.安装			
31004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
	1.器具安装 2.附件安装			
31004003002	附背式污水盆	组		2.000
	1.器具安装 2 附件安装			
31004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器 自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6. 000
31 31 31 31	1001006009 1001006010 10504001002异 10504008001异 1004003001	1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 1001006009 PVC-U DN75 1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 1001006010 PVC-U DN50 1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗 7 警示带铺设 10504001002异 检查井 1. 垫层铺筑 2 模质制作、安装、拆除 3 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4 砌 筑、勾缝、抹面 5 井圈、井盖安装 6 盖板 安装 7 踏步安装 8 防水、止水 10504008001异 预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3) 1 安装 1004003001 单柄水嘴立柱式洗脸盆 1. 器具安装 2 附件安装 1004003002 Nf 武污水盆 1. 器具安装 2 附件安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.整示带铺设	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7.警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7. 等示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗7. 等示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 m 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7. 等。

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -双楼 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	 -安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1器具安装2附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2. 000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套		;	3. 000
		1.制作2.安装								
35	消防	1								
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4. 000
		设置								
/ 台		∮		□ ++ .						

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼1

		K及消防工程 -双楼 1
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境 # 护:现场施工机械设 # 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 # 护措施; (2)文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设 * 、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配 医药 * 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设 * 及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 * "(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼 * 围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级 # 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设 * (含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全 # 护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气 # 护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 # 成,混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	L	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼1

→ <u>11</u>		设》安装上程 -双楼 T	'								
序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	エ	程 :	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
		1 本体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	2. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	4. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	7. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	。 地子镇》					套		4	4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	2. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个		2	2. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ì					个			1. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根		3	3. 000
		1.接地极 (版 、 桩)	制作、安	装2基础接	送地网安装	3.补刷 (喷	油漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1. 000
		系统调试									
/ 山 生山	 	ļ									

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称: 采暖工程-双楼1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220V	1			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第 1页 共 1页

专业工程名称:采暖工程-双楼1

序号	_程名称:采暖」	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境&护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药& 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 ** " (安全帽、安全带、安全网)、"四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边" (阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级&护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全&护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气&护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时供水管道、临时的资格、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时设施等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时销路等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,施工现场临时设施等,加工场域。1000000000000000000000000000000000000
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
(会生) ・		复核· 安核· 第 1 页 # 1 页

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼2

-		装修 <u>↓桯 -</u> 刈楼 2 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	-	-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	 	-	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼2

序号	工程名称:袋饰: 			 项	I	2	, 1			计量单位	I	程	量
19	其他工程												
		厕所隔断								m2		2	25. 840
		1	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异									m3			1.010
		1.砂浆制作、	运输 2	!.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	斗运输							
(点生)	!				田核・					-	っ市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼2

4 317 7	_程名称:装饰装 │	CISTIE WIX 2
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》(健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼景围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设。(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-双楼2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水	1		
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1 制作 2 安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模质制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 驱	切	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1.安装 2.二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	^	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1 安装 2 调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1 安装 2 调试		
(会生)			-	1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -双楼 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个		2.000
		安装			
18	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
19	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
20	排水				
21	030408301001	电缆沟挖填	m3		6.000
		电缆沟挖填			
22	040501001001异	混凝土管DN300	m		9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、	浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160	m		8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
24	031001006008	PVC-U DN110	m		18.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
25	031001006009	PVC-U DN75	m		1.500
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
26	031001006010	PVC-U DN50	m		10.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
27	040504001002昇	检查井	座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 3	砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座		1.000
		1安装			
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004003002	附背式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6.000
编制			**	2页 #	3 页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1器具安装2.附件	安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1.制作2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼2

		K及消防工程 -双楼 2
序号	项目编码 —————	项 目 名 称
1 (安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制。生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷1、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷1、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配多医药》健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护排施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影、底、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
\longrightarrow		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼2

序号	项目编码	以童 女 衣 上住 -	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
	•	1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道技	空填土 0.	58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流	器)				套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 低 、桩 角	訓作、安	装2基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油流	桼				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
											_

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼2

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u></u>		

专业工程名称:采暖工程-双楼2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率 安装	:2000W/220\	I			组			2.000

编制: 复核: 审核: 第 1页 共 1页

专业工程名称:采暖工程-双楼2

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼侧围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程-双楼 4

		装修	计量带件	
序号			计量单位	工程量
	拆除工程	L		
2	191701006001昇		樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001昇		m2	25. 640
		│1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001昇	地面拆除	m2	25. 640
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001昇	遵位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土 分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	62. 230
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程	•	1	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
编制	+	↓	***	1页 共 2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼 4

		表修 <u>工程 -</u> 以楼 4		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 ———————————————————————————————————
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断	m2	25. 650
		1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔線制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装		
		钉压条		
21	190201008001异	砌蹲台	m3	1.010
		1.砂浆制作、运输2.砌砖3.勾缝4材料运输		
/ 古生』	-			· 0 = + 0

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼4

	_程名称:装饰装 │	KISITIE MIKT
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》(健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼景围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设。(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-双楼 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 -双楼 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13.850
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	复核:	—— 第	5 1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -双楼 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程 量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
18	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
19	排水		,		
20	030408301001	电缆沟挖填	m3		4. 000
		电缆沟挖填			
21	040501001001异	混凝土管DN300	m		8. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模數制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4 预制管枕安装 5 管道铺设 6 管道接口 7 管道检验及试验			
22	031001006007	PVC-U DN160	m		9. 900
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
23	031001006008	PVC-U DN110	m		20. 700
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
24	031001006009	PVC-U DN75	m		5. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006010	PVC-U DN50	m		8. 200
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	040504001002昇	检查井	座		3. 000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
27	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座		1. 000
		1 安装			
28	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
29	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6. 000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组		3.000
编制	!	│	-	2 而	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -双楼 4

序号		项	目	名	称	计量单位	工程	呈 量
		1.器具安装 2.附件安装						
32	031004014001	地漏 安装				个		3. 000
33	031003304001	清扫口DN100 1.制作 2.安装				套		2. 000
34	消防					+		
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型 设置				具		4. 000
/ 亡 生山							. o =	

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 11" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全紧护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气紧护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢矿、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时供水管道、临时供水管道、临时时被称误。
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼4

序号	项目编码	以童 女 衣 上住 ·双俊	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			3. 710
		保护管敷设,管道:	挖填土 0.	58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		4	17. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 700
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	5. 500
	•	1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流	:				套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ĺ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 500
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 3	补刷 (喷)油剂	ž.				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
	•	+						+			

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程-双楼4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220V	1			组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程-双楼4

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场降与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场降与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场降与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场降与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施,其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场临时资施,其他安全防护措施;(4)临时设施,其他安全防护措施;(4)临时设施,其他安全防护措施;(6)临时设施,其他安全防护措施;(6)临时设施,其他安全防护措施;(6)临时设施,其他安全限,该位、增加,其他安全限,,该位、增加,该域,以该域,该域,以该域,该域,该域,该域,该域,该域,该域,该域,该域,该域,该域,该域,该域,该
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程-双楼5

4 派	工作为你,农训	装修工程 -双楼 5 ⊤		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	25. 640
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	25. 640
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 080
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	25. 790
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 200
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	25. 640
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	62. 230
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
(会生)		「		1市 井 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼5

序号	工程名称:袋饰: 			 项	I	2	, 1			计量单位	I	程	量
19	 其他工程												
		厕所隔断								m2		2	25. 650
		1	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
	40000400004	钉压条											
21	190201008001异	伽蹲台 1.砂浆制作、	に 松っ	ᅋᇎ) / 7 /终 / ****	ᇸᆕᄻ				m3			1. 010
		1.10万米市11下、	△ 棚 ∠	.1401114 3).4] (建 4 /约 /	7位制							
-						-					-		
(会生)		复核·									っ市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼5

4 711 7	_程名称:装饰裳 │	NETT MIX O
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境
2	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
ļ	<u> </u>	4

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-双楼5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13.850
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	₹	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 颈	ת	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1 安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1. 000
		1安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -双楼 5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程 :	量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2	2. 000
		1.安装 2.调试				
17	031003001005	水龙头	个		2	2. 000
		1.安装 2.调试				
18	031003013002	压力表	个		2	2. 000
		组装				
19	排水		,			
20	030408301001	电缆沟挖填	m3		4	4. 000
		电缆沟挖填				
21	040501001001异	混凝土管DN300	m		8	3. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模數制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇				
		筑、养护 4 预制管枕安装 5 管道铺设 6 管道接口 7 管道检验及试验				
22	031001006007	PVC-U DN160	m		Ç	9. 900
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
23	031001006008	PVC-U DN110	m		20). 700
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
24	031001006009	PVC-U DN75	m		Ę	5. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
25	031001006010	PVC-U DN50	m		8	3. 200
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
26	040504001002异	检查井	座		3	3. 000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水				
27	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座		1	1.000
		1 安装				
28	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件安装				
29	031004003002	附背 式污水盆	组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6	5. 000
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组		3	3. 000
编制	 	│	***	2 页	#	- T

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装2.附件	‡安装							
32	031004014001	地漏安装					个			3.000
33	031003304001	清扫口DN100 1.制作2.安装					套			2.000
34	消防	+					-			
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型 设置					具			4.000

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼5

	▂▜▆▜▜▞▗▗▀▆▜▛▗▁ ▔	K及消防工程 -XX
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼5

序号		以重义农工任 双接、	项	目	名	称		计量单位	I	程量	皇
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		3	. 710
		保护管敷设,管道挖	遠 填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		47	. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 700
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		155	5. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流	 				套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源	插座				个		2	. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 500
		1.接地母线制作、安	袭								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 版 、桩)纬	训作 、安	装 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/ 台 生 i	1	与+ 大 .		⇔ +⊁ .				24			

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼5

1 031302001001 安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞; 粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等, 染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施;(2)文明施工:"图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施	现场污 五牌一 贴面砖 远; 现蚊虫
粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2) 文明施工:"图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、	现场污 五牌一 贴面砖 远; 现蚊虫
生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药品健器材、物效人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临阳温利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、排除,加临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临阳福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、加收时设施等,统工现场临时设施的搭设、维修、加收时设施等,统工现场临时设施的搭设、维修、加收时设施等,统工现场临时设施的搭设、维修、加收时设施,经过设施等,统工现场临时设施的搭设、维修、加收时设施,经过设施,经过设施等。	施全围用门;的施现时修工带边电架建安;临化东:、,)筑全(临化拆
除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设	ζ,ηЩΗΊ
排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 2 031302005001 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工 工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人。 动 护用品、冬季施工劳动效率降低等。	
3 031302301001 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编。	制费用

专业工程名称:采暖工程-双楼5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	I			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-双楼5

	桯名称:米暖 	
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程-双楼6

序号	项目编码	表修工程 -XX	计量单位	工程量
1	振除工程			
2	191701006001异	门窗拆除 1.落扇、剔墙、落框整理、码放2.拆木楞、堆放3.控制扬尘	樘	4.000
3	191701010001异		m2	25. 640
4	191701012001异	地面拆除 1拆除2控制扬尘3整理、堆放	m2	25. 640
5	200411003001异	蹲位拆除 1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除	个	6.000
6	190102002001异	垃圾清运 堆放点装料运输至弃置点	m3	18. 080
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面 1素土夯实 2.300厚 3:	m2	25. 790
9	内墙面		1	
10	011201001001	涂料墙面 1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲方定)(1.8米以上)	m2	27. 200
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶 1. PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨	m2	25. 640
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	62. 230
15	011201001003	外墙面涂料 1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝	m2	62. 230
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗 1.窗制作、安装 2.五金、玻璃安装	m2	1.080
18	010802001001	断桥铝双玻门 1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装	m2	4. 200

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼6

序号	项目编码	表修工柱 -双位		 项	目	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	, 1	 称		计量单位	I	程	量
19	 其他工程												
		厕所隔断								m2		2	5. 650
		1.骨架及边框	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异									m3			1.010
		1.砂浆制作、	运输 2	!.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	斗运输							
(会生)		毎校・			宙核・						・ 2 而		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-双楼6

		接修 <u>工程</u> -以楼 6 │
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
·		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷)、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷)、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药服健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架
)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-双楼6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼6

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水	1		
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 850
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	7. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	1. 400
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 300
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1安装2调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1安装2调试		
(会生)	,			1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼6

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程 量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
18	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
19	排水				
20	030408301001	电缆沟挖填	m3		4.000
		电缆沟挖填			
21	040501001001异	混凝土管DN300	m		8. 220
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验			
22	031001006007	PVC-U DN160	m		9. 900
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
23	031001006008	PVC-U DN110	m		20. 700
		 1.			
		7.警示带铺设			
24	031001006009	PVC-U DN75	m		5. 800
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
25	031001006010	PVC-U DN50	m		8. 200
		 1管道安装2管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设			
26	040504001002昇	检查井	座		3.000
		 1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌			
		 筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
27	040504008001异	 预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)	座		1.000
		 1安装			
28	031004003001	■ 単柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2. 000
		 1.器具安装2附件安装			
29	031004003002	附背 式污水盆	组		2. 000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6. 000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	组		3.000
编制		复核· 宙核·		2 而	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -双楼 6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程 :	量
		1.器具安装2.附件	安装							
32	031004014001	地漏安装					个		;	3. 000
22	031003304001	清扫口DN100					套			2. 000
33	031003304001	1.制作 2.安装					長		4	2. 000
34	消防	1.1011- 2.82								
	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4. 000
		设置								
/ 山 生山	 			⇔ +★ .			L			

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-双楼6

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药縣 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 11" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼桥围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时供水管道、临时时的流通路铺设,临时
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼6

序号	项目编码	以前 女表上住 - 双俊	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
	•	1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			3. 710
		保护管敷设,管道	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2. 140
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		4	17. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 700
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	5. 500
	•	1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇 液					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			\uparrow			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 500
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 3	补刷 (喷)油漆	Tik				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
								+			

专业工程名称:电气设备安装工程-双楼6

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时 地水沟、排水设施安积、维修、按除、详他临时设施塔设、维修、按除
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动&护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程-双楼6

序号	项目编码		项	目	名	称	 计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	☑:2000W/22	20V			组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程-双楼6

序号	_住石桥:未废」 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配金医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒量温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动量护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 东元 1

序号	项目编码	表修工程 ·尔 尤 1 项 目 名 称	计量单位	工程量
1	 拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2.拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	19. 760
		1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	19. 760
		1.拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	13. 930
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 980
		1.素土夯实 2.300厚 3: 灰土 分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%% 最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻200		
		高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定)(1.8米以上)		
11	八			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	19. 760
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	54. 330
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	54. 330
		1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1.窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		1 市 # 2 市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东元 1

原子 项目編码 項目 名 称 计量单位 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日		Т					.上桯名称:装饰: 	
20	工程量	计量单位	称	目 名	项 ————		项目编码	序号
1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装 钉压条 21 190201008001异 砌蹲台 m3							其他工程	19
21 190201008001异 砌蹲台 m3	20.660		1、安装3嵌缝、塞口4装	安装 2 隔析制作、	匡制作、运输、	1.骨架及边框	011210001001	20
	1. 040	m3		 3.勾缝 4 材料运输		砌蹲台	190201008001异	21

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东元 1

		長修 <u>工程 ·</u> 不 元 1
序 号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境影护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境影护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药影健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护、第二等的产生所护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅煤台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅煤台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅煤台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场城市设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,经验、标准,如临时设施等,施工现场城市设施的搭设,维修、拆除,如临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施的搭设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
		·
<u></u>		

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 东元 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	, and a second

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	12. 650
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	1. 000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗	;	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	6. 500
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	5. 000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1 安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	^	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)			-	1市 井 3市

专业工程名称:给排水及消防工程-东元1

序号	项目编码	项 目	名	称	-	计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20				个			2.000
		1.安装 2.调试							
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50				个			2.000
		安装							
18	031003001005	水龙头				个			4.000
		1.安装 2.调试							
19	031003013002	玉力表				个			2.000
		组装							
20	排水								
21	030408301001	电缆沟挖填				m3			5. 610
		电缆沟挖填							
22	040501001001异	混凝土管DN300				m			8. 260
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模版制作、	安装、拆除	3.混凝土排和、	运输、 浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6	.管道接口7	.管道检验及试验					
23	031001006007	PVC-U DN160				m		1	12. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4	.阻火圈安装	5压力试验6吹	3、冲洗				
		7.警示带铺设							
24	031001006008	PVC-U DN110				m		1	13. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4	.阻火圈安装	5压力试验6吹	3、冲洗				
		7.警示带铺设							
25	031001006009	PVC-U DN75				m			5. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4	.阻火圈安装	5压力试验6吹	3、冲洗				
		7.警示带铺设							
26	031001006010	PVC-U DN50				m			7. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4	.阻火圈安装	5压力试验6吹	3、冲洗				
		7.警示带铺设							
27	040504001002昇					座			3.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3	:混凝土排和	、运输、浇筑、	养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.急	飯 安装 7.路	步安装8.防水。	上水				
28	040504008001异	── 预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)				座			1.000
		1.安装							
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆				组			2.000
		1.器具安装2.附件安装							
30	031004003002	附背 式污水盆				组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装							
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器				组			5.000
编制					<u> </u>	-	2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 东元 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程 量	
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	大小便器				组		2. (000
		1.器具安装 2.附件	宇安装							
33	031004014001	地漏					个		2. (000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套		2.0	000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4. (000
		设置								

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 1

	▂▞ᆂ▜⊒▜▜▘▗▝▆▋▜▛▟ ▎	K及消防上程· 东 元1 ⊤
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		 除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
/中生』。	1	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 东元1

序号	项目编码	以前 女表上任 ·朱兀! []	———— 页	目	名	称	计	量单位	I	程	量
1	030404017001							台			1. 000
		1本体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
		 1▲ 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			3. 000
		保护管敷设,管道挖:	填土 0.	58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2. 000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	1. 000
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m			9. 000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		15	2.000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能电	子镇流	:器)				套			5. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404034002	防水型单联开关						个			1. 000
		1本体安装2接线									
11	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源热	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
12	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源抗	插座				个			3.000
		1本 体安装									
13	030411005001	MEB总等电位连接箱						个			1.000
		▲ 体安装									
14	030409002001	接地母线						m		1	7. 000
		1.接地母线制作、安	装								
15	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩)制	作、安都	長2基础接	竞地网安装 3	.补刷 (喷)油湯	K K				
16	030414002001	送配电装置系统					j	系统			1.000
		系统调试									
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·					-				

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 东元1

序号 项目编码 项目 名 称 1 031302001001 安全文明施工	
│ 1	
1 001002001001 XXXXIIIBX	
安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民	措施;水泥和其他易飞扬细颗
粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建筑	查外运车辆防护措施等,现场污
染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措	施;(2)文明施工:"五牌一
图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰	饰;现场厕所便槽刷4 、 贴面砖
,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施	施的装饰装修、美化措施;现场
生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、 消毒等设施;生活用流	吉净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场	汤配》医药保健器材、物品和急
救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文	明施工措施;(3)安全施工:
安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;	;"三宝"(安全帽、安全带、
安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五顺	临边"(阳台围边、楼》围边、
屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外势	架封闭等防护;施工安全用电 ,
包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔瓦	吊等起重设备 (含井架、门架)
及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间	间安全门、防护棚等设施;建筑
工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;旅	施工安全防护通道;工人的安全
防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明	明设施;其他安全防护措施;(
4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的多	安砌、维修、拆除 施工现场临
时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨	f房、厕所、诊疗所、临时文化
福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现	现场临时设施的搭设、维修、拆
除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定就	范围内临时简易道路铺设,临时
排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。	
2 031302005001 冬季施工增加	
冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设	大、拆除;(2)冬季施工时,施
工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增	加的临时设施。施工人员的劳
动保 护用品、冬季施工劳动效率降低等。	
3 031302301001 竣工验收存档资料编制	
竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提到	交的档案资料所发生的编制费用
•	

专业工程名称: 采暖工程 -东元 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220V	1			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第 1页 共 1页

专业工程名称: 采暖工程 -东元 1

	桯名称:米暖 	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) <a>图 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 东元2

-		装修上程 -东元 2 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	19.800
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	19. 800
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	4. 000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	13. 960
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 950
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		-	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	19. 800
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 400
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 400
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	1	-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 台 生山	-		 	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东元2

序号	工程名称:表饰:	12.12.13.0		 项	目	——— 名	, ,	 称		计量单位	I	程	 量
	其他工程						-			71-11-			
		厕所隔断								m2			16. 390
		1	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			0. 670
		1.砂浆制作、	运输 2	2.砌砖3	3.勾缝 4.材料	斜运输							
(会生)		毎 核・			宙核・						: 2 而		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东元2

	_程名称:装饰3	大学工生 5/7/12
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
r		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架
)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0
<u> </u>	l	

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 东元2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程	量
1	给水				
2	031001006001	PP-R DN50	m		9. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
3	031001006002	PP-R DN40	m		0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
4	031001006003	PP-R DN32	m		9. 700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
5	031001006004	PP-R DN25	m		2. 400
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
6	031001006005	PP-R DN20	m		2. 900
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
7	031001006006	PP-R DN15	m		4. 400
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
8	031002001001	管道支架	kg		7. 200
		1 制作 2 安装			
9	040504001001异	水表井	座		1. 000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.	砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
10	031003013001	水表DN50	个		1. 000
		组装			
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台		1. 000
		1 安装 2.调试			
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台		1.000
		1安装2二次灌浆			
13	031003001001	截止阀dn20	个		2.000
		1.安装 2.调试			
14	031003001002	闸阀DN50	个		2.000
		1安装 2.调试			
15	031003001003	止回阀DN50	个		1. 000
		1安装 2.调试			
(会生)				1 市 出	- 2 而

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 2

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20			个			2.000
		1.安装 2.调试						
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50			个			2.000
		安装						
18	031003001005	水龙头			↑			2.000
		1.安装 2.调试						
19	031003013002	玉力表			↑			2.000
		组装						
20	排水							
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		1	4.000
		电缆沟挖填						
22	040501001001异	混凝土管DN300			m		1	1. 200
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模析制作、安	· 装、拆除 3	混凝土排 和、运输、浇				
		筑、养护4预制管枕安装5管道铺设6管	道接口7.管	道检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160			m			6. 650
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 四	1火圈安装5	压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
24	031001006008	PVC-U DN110			m		1	1. 670
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 四	1火圈安装5	压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
25	031001006009	PVC-U DN75			m			1.800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 四	1火圈安装5	压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
26	031001006010	PVC-U DN50			m			7. 400
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻	1火圈安装5	压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
27	040504001002昇	检查井			座			5.000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混	凝土排和、	运输、浇筑、养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖板	安装7.踏步	安装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)			座			1.000
		1安装						
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装						
30	031004003002	附背 式污水盆			组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装						
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器			组			4.000
编制						2百		3亩

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
		1.器具安装 2.附件安装		
32	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器 1.器具安装 2.附件安装	组	3.000
33	031004014001	世漏 安装	↑	2.000
34	消防	<u> </u>		
	030901013001	灭火器MF/ABC4型 设置	具	4.000
		WE.		
/ 公		5+t. D+t.		05 + 05

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 2

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三皇" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全条护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气条护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、小型临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时时间
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 东元2

序号		又	项	目	名	称	计量单	单位 工	程	量
1	030404017001	AL1配电箱					台			1. 000
		1 本 体安装								
2	030404017002	GSB水泵 控制箱					台			1. 000
		1 本体安装								
3	030408003001	电缆保护管RC70					m			3. 040
		保护管敷设,管道技	挖填土 0	. 58 m3						
4	030411001001	明敷配管JDG25					m			1. 720
		1.电线管路敷设								
5	030411001002	明敷配管JDG20					m		4	5. 800
		1.电线管路敷设								
6	030411004001	配线BV-4mm2					m			8. 600
		1配线								
7	030411004002	配线BV2.5mm2					m		14	8. 100
		1配线								
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇				套			5.000
		▲ 体安装								
9	030404034001	防水型声光控开关					个			2. 000
		1本 体安装								
10	030404034002	防水型单联开关					个			1. 000
		1本体安装2.接线								
11	030404035001	IP54型单相两孔、3	E孔电源	热水器插座	<u> </u>		个			2.000
		1本 体安装								
12	030404035002	IP54型单相两孔、3	E孔电源	插座			个			2.000
		1本 体安装								
13	030411005001	MEB总等电位连接箱					个			1. 000
		▲ 体安装								
14	030409002001	接地母线					m		1	7. 300
		1.接地母线制作、3	安装							
15	030409001001	接地极					根			3.000
		1.接地极 & 、桩 #	訓作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆			
16	030414002001	送配电装置系统					系统	5		1.000
		系统调试								
/白生1	-	与tt.		⇔ +⊁ .		-		~~ . _		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 东元 2

		处验 安装上程 ·东元 2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程-东元2

序号	工程名称:未废 项目编码		 页	目	名	称		计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率 :2	200 0 W/220V					组			2.000
		安装									
2	030701301001	壁式换气扇						台			2.000
		1.安装 2.减震台座制	作、安装3	.设备 支	架制作、	安装 4 软管	接口制作、安装	ŧ			
	L										

专业工程名称:采暖工程-东元2

4 11 7	_桯名杯:米暖」 ⊺	L性 示儿 Z
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		🛾 括配电箱三级配电、两级队护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除:施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
/ 山 生』。		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 东元 4

		装修上程 ·东元 4 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	19.800
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	19. 800
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	4. 000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	13. 960
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 950
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1. 厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		1	
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮,磨平,刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定)(1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	19. 800
		 1. PVC条型版		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 400
		│ 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚券 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 400
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	 门窗工程		-	
	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1. 门制作、安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装		
/ 山 生山	L			

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东元 4

		医修工程 · 东元 4		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20		厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2 隔析制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装 钉压条	m2	16. 390
21	190201008001异		m3	0. 670

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东元 4

	_桯名称:装饰氡	大ド工任 - 示儿 4
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧) , 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		, 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
. —		

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 东元 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	, and a second

专业工程名称:给排水及消防工程-东元4

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m			9. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫	l、冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			0. 700
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫	l、冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			9. 700
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫	l、冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			2. 400
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫	l、冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			2. 900
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫	l、冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			4. 400
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫	l、冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			7. 200
		1 制作 2 安装					
9	040504001001异	水表井		座			1.000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养	护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止	:水				
10	031003013001	水表DN50		个			1.000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw		台			1. 000
		1.安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1.000
		1.安装 2.二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2.000
		1 安装 2 调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2.000
		1 安装 2 调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1.000
		1 安装 2 调试					
(会生)			-		1 市		3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
16	031003001004	止回阀DN20	个	2.000
		1.安装 2.调试		
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个	2.000
		安装		
18	031003001005	水龙头	^	2.000
		1安装 2.调试		
19	031003013002	压力表	个	2.000
		组装		
20	排水			
21	030408301001	电缆沟挖填	m3	14.000
		电缆沟挖填		
22	040501001001异	混凝土管DN300	m	11. 200
		1.垫层、基础铺筑及养护 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验		
23	031001006007	PVC-U DN160	m	6. 650
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
24	031001006008	PVC-U DN110	m	11. 670
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
25	031001006009	PVC-U DN75	m	1. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
26	031001006010	PVC-U DN50	m	7. 400
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
27	040504001002昇	检查井	座	5. 000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5 井圏、井盖安装 6 盖版安装 7 踏步安装 8 防水、止水		
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座	1.000
		1安装		
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组	2.000
		1.器具安装2附件安装		
30	031004003002	附背 式污水盆	组	2.000
		1.器具安装2附件安装		
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	4.000
编制		复核· 宙核·	~~	2页 共 3页

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 4

序号	项目编码	项		目	名	称	计量单位	エ	程	量
		1器具安装2附件安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式小便器	居				组			3.000
		1器具安装2附件安装								
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	消防									
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三皇" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时传、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时的资,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供水管道、临时的资,施工现场临时设施的搭设,维修、拆除,如临时供水管道、临时的资,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施等,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时资施,增修,拆除,加速设施,加速设施,加速设施,加速设施,加速设施,加速设施,加速设施,加速设施
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 东元 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计	量单位	I	程:	里里
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1 本体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		;	3. 040
		保护管敷设,管道指	宮填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			1. 720
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		4!	5. 800
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		8	3. 600
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		148	3. 100
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流	充器)				套		į	5. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		:	2. 000
		1 本 体安装									
10	030404034002	防水型单联开关						个			1.000
		1本体安装2接线									
11	030404035001	IP54型单相两孔、E	E孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		:	2. 000
		1 本 体安装									
12	030404035002	IP54型单相两孔、E	E孔电源	插座				个		:	2. 000
		1 本 体安装									
13	030411005001	MEB总等电位连接箱						个			1.000
		▲ 体安装									
14	030409002001	接地母线						m		1	7. 300
		1.接地母线制作、安	表装								
15	030409001001	接地极						根		;	3. 000
		1.接地极 版 、 桩)#]作、安	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	桼				
16	030414002001	送配电装置系统					j	系统			1.000
		系统调试									
/白生』	-			⇔ +★ .				-	_		_

专业工程名称:电气设备安装工程 东元 4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程-东元4

序号	项目编码	项	目	名	称		计量单位	I	程 量	
1	031005001001	电暖气 N-1电功率:2000	1/220V				组		2.0)00
		安装								
2	030701301001	壁式换气扇					台		2.0	000
		1.安装 2.减震台座制作、	安装 3.设备	支架制作、	安装 4 软管接口制	作、安装				

专业工程名称:采暖工程-东元4

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护装施,起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动器护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 东元 5

-		装修上程 -东元 5 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	26.000
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	26.000
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	8.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	18. 330
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	26. 140
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 面上撒黄沙 四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	27. 160
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	26.000
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		1	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	63. 630
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	63. 630
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程	1	+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		 1.窗制作、安装2五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	+	+	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东元 5

序号	项目编码		IJ	Į.	目	2	, 1	 称		计量单位	エ	程	量
	其他工程			•			•			11 — 1 .		<u> </u>	
		厕所隔断								m2		2	8. 030
			運制作、 対	三输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 210
		1.砂浆制作、	运输 2.6	彻砖 3	.勾缝 4 材料	斗运输							

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 东元5

_ <u> </u>	፲程名称:装饰∛ ፲	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境账护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药系健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼景围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢账,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除,
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	ļ	1

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 东元 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量					
1	给水								
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350					
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ						
		7.警示带铺设							
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700					
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ						
		7.警示带铺设							
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300					
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ						
		7.警示带铺设							
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800					
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ						
		7.警示带铺设							
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100					
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲流	ŧ						
		7.警示带铺设							
7	031001006006	PP-R DN15	m	8. 900					
		 1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲;	ŧ						
		7.警示带铺设							
8	031002001001	管道支架	kg	8. 200					
		1制作2安装							
9	040504001001异	水表井	座	1.000					
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 號	ij)						
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水							
10	031003013001	水表DN50	个	1.000					
		组装							
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1.000					
		1安装 2.调试							
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000					
		1安装2二次灌浆							
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000					
		1 安装 2.调试							
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000					
		1安装 2.调试							
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000					
		1 安装 2 调试							
(会生)	 		-	1 市 井 3 市					

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-东元5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
16	031003001004	止回阀DN20	个	2.000
		1安装2调试		
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个	2. 000
		安装		
18	031003001005	水龙头	个	2.000
		1安装 2.调试		
19	031003013002	压力表	个	2.000
		组装		
20	排水		,	
21	030408301001	电缆沟挖填	m3	4.000
		电缆沟挖填		
22	040501001001异	混凝土管DN300	m	10.800
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模板制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、	浇	
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验		
23	031001006007	PVC-U DN160	m	10. 080
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
24	031001006008	PVC-U DN110	m	20. 500
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
25	031001006009	PVC-U DN75	m	6.000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
26	031001006010	PVC-U DN50	m	8. 900
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
27	040504001002昇	检查井	座	4.000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.	砌	
		筑、勾缝、抹面 5 井圏、井盖安装 6 盖版安装 7 踏步安装 8 防水、止水		
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座	1.000
		1安装		
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组	2.000
		1.器具安装 2.附件安装		
30	031004003002	附背 式污水盆	组	2.000
		1器具安装 2 附件安装		
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	7.000
编制	•		笋	2页 共 3页

编制: 审核: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计	量单位	エ	程 量
		1.器具安装 2.附值	牛安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地	式小便器					组		2.00
		1.器具安装 2.附值	牛安装							
33	031004014001	地漏						个		3.00
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100						套		2.00
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型	!					具		4.00
		设置								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东元 5

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药除 健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼桥围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级条护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全条护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气条护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,底、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时合库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时代水管道、临时代电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时代水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时资易道路铺设,临时
2	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 东元5

序号	项目编码	以重义农工住 57.70 5	项	目	名	称		计量单位	I	程量	量
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	1. 000
		保护管敷设,管道挖	填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	2. 000
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		50	000).
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		11	1.000
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		158	3. 000
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能)	电子镇流	 充器)				套		4	1. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	1. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	2. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、三	孔电源	插座				个		2	2. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		15	5. 000
		1.接地母线制作、安	装								
14	030409001001	接地极						根		3	3. 000
		1.接地极 低、桩)制]作、安	装 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	1.000
		系统调试									
/白生!				□ +★ .				22			

专业工程名称:电气设备安装工程 东元5

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时 排水沟、排水设施安砌、维修、按除、其他临时设施塔设、维修、按除
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程-东元5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	I			组			2.000
		安装								

专业工程名称:采暖工程-东元5

序号	_住石桥:未废_ 项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼侧围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场解与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场将物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页