序号	项目名称	单位	数量
1	机械开挖管线沟槽及外运	m3	2668
2	切割路面	m	2320
3	人工铺筑 18cm 厚二灰碎石	m2	6800
4	人工铺筑 18cm 厚二灰碎石	m2	6800
5	透层油	m2	8000
6	人工铺筑 4.5cm 中粒式沥青砼	m2	8000
7	人工铺筑 3.5cm 细粒式沥青砼	m2	8000
8	路缘石	m	1163