

工 程 量 清 单 招 标 控 制 价

工程项目名称 :静海区 2020年困难村美丽村庄项目 道路
工程

招标控制价(大写 壹佰 柒拾伍万玖仟玖佰 柒拾贰元整

(小写)1,759,972元

招 标 人 : (全称、盖章) _____

法定代表人 : (签字或盖章) _____

编 制 单 位 : (全称、盖章) _____

法定代表人 : (签字或盖章) _____

编 制 : (签字、加盖资格章) _____

审 核 : (签字、加盖注册造价工程师执业章) _____

编制日期： 年 月 日

编 制 说 明

工程项目名称：静海区 2020年困难村美丽村庄项目 道路工程

一、工程概况：

1.静海区 2020年困难村美丽村庄项目 沿庄镇西港村

二、编制范围：

1.静海区 2020年困难村美丽村庄项目 沿庄镇西港村主干道路、里巷道路

三、编制依据：

1.甲方提供的图纸；

2.与建设工程有关的标准、规范、技术资料；其他相关资料。

3.《天津市市政工程预算基价》DBD29-401-2016 2019.11月信息价、市场价。

四、其他：

1.路面胀缝等，实际施工时确定具体位置。在路面综合单价中考虑。

2.路边石、平缘石、平缘石混凝土垫层、平缘石石灰稳定土等实际施工时确定具体位置。在路面综合单价中考虑。

3.路面加宽、台阶等实际施工时确定具体位置。在路面综合单价中考虑。

工程量清单总价汇总表

工程项目名称：静海区 2020年困难村美丽村庄项目-道路工程

金额单位：元

[illegible]

表 1

工程量清单计价汇总表

专业工程名称：沿庄镇西港村 道路工程

金额单位：元

[illegible]

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单 计 价 表

专业工程名称：沿庄镇西港村 道路工程

金额单位：元

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量	金 额		
					综合单价	合 价	其中：规费
1	一、主干路路面 道路硬化						
2	040203007001	200厚 C30水泥混凝土 项目特征：200厚 C30水泥混凝土，水泥混凝土抗弯抗拉设计强度为 4.0MPa。1. 水泥混凝土路面胀缝、传力杆等综合考虑在此项中，详图路面结构设计图二。2. 路基加宽处理、台阶等综合考虑在此项中。详图道路横断面加宽设计图、台阶布置示意图。3.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范 工作内容：1. 模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 9. 完成本 项目所需全部工作内容	m2	6208.000	73.41	455729	19368.96
3	040202002001	150厚 2:8石灰改良土 项目特征：150厚 2:8石灰改良土，石灰改良土需分层碾压。未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范 工作内容：1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6. 养护 7.完成本 项目所需全部工作内容	m2	6208.000	22.16	137569	21687.65
4	040202002002	150厚 2:8石灰改良土 项目特征：150厚 2:8石灰改良土，石灰改良土需分层碾压。未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范 工作内容：1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6. 养护 7.完成本 项目所需全部工作内容	m2	6208.000	22.16	137569	21687.65
5	040201002001	路基碾压 压实度 93% 项目特征：路基碾压 压实度 93%。未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范 工作内容：1.铺设夯填材料 2.强夯 3.夯填材料运输 4.完成本 项目所需全部工作内容	m2	6208.000	1.24	7698	434.56
6	二、里巷路面 面包 砖面层						
7	040203008001	60厚面包 砖 项目特征：60厚面包 砖，50厚中砂 (有	m2	10360.000	34.22	354519	39160.80
本 页 小 计 (结 转 至 本 表 合 计)						1093085	102339.62

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单 计 价 表

专业工程名称：沿庄镇西港村 道路工程					金额单位：元		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量	金 额		
					综合单价	合 价	其中：规费
		停车要求处为 100厚 C20素混凝土）。 1.人行道广场砖型号、尺寸、规格、铺装图案由业主选定。 2.停车要求处为 100厚 C20素混凝土，根据现场确定位置，综合考虑在此项中 3.路边石、平缘石等做法综合考虑在此项中，详图路面结构设计图三、路面结构设计图一 4.路基加宽处理、台阶等综合考虑在此项中。详图道路横断面加宽设计图、台阶布置示意图。 5.未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范 工作内容： 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 4.完成本 项目所需全部工作内容					
8	040202002003	150厚 2:8石灰改良土 项目特征： 150厚 2:8石灰改良土，石灰改良土需分层碾压。未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范 工作内容： 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 7.完成本 项目所需全部工作内容	m2	10360.000	22.16	229578	36192.66
9	040202002004	150厚 2:8石灰改良土 项目特征： 150厚 2:8石灰改良土，石灰改良土需分层碾压。未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范 工作内容： 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 7.完成本 项目所需全部工作内容	m2	10360.000	22.16	229578	36192.66
10	040201002002	路基碾压 压实度 93% 项目特征：路基碾压 压实度 93%。未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范 工作内容： 1.铺设夯填材料 2.强夯 3.夯填材料运输 4.完成本 项目所需全部工作内容	m2	10360.000	1.24	12846	725.20
本 表 合 计（结转至工程量清单计价汇总表）						1565087	175450.14

表 1(2)

措施项目清单（一）计价表

专业工程名称：沿庄镇西港村 道路工程				金额单位：元	
序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 说 明	金 额	其中：规费
1	041109001001	安全文明施工	人工费、材料费、机械费× 1.89% 0.9724 1.0081	25161	1240.09
		安全文明施工是指（1）环境保护：施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、废弃物与材料运输的防护、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施；其他环境保护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现场设置企业标志、工程项目简介牌、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产记数牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌、卫生须知牌及工地施工总平面布置图、安全警示标志牌，施工现场围挡以及为符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全施工：根据相关规定设置安全防护措施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、垂直交叉作业与高空作业安全防护措施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工具）的安全防护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转；其他临时设施搭设、维修、拆除。			
2	041109302001	竣工验收存档资料编制	人工费、材料费、机械费合计× 0.10% 0.9894 1.0106	1289	0.00
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。			
3	041109004001	冬雨季施工	人工费、材料费、机械费合计× 1.54% 0.9724 0.9974	23116	3748.94
		冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保温、防雨设施）的搭设、拆除；（2）冬雨季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动防护用品、冬雨季施工劳动效率降低等。			
4	041109801001	其他措施费		0	0.00
本表合计（结转至工程量清单计价汇总表）				49566	4989.03