

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称 :天津市静海区团泊镇人民政府农村厕所改
造建设项目 -公厕一

招 标 人 (全称、盖章) _____

法定代表人 (签字或盖章) _____

编 制 单 位 (全称、盖章) _____

法定代表人 (签字或盖章) _____

编 制 : (签字、加盖资格章) _____

审 核 : (签字、加盖注册造价工程师执业章) _____

编制日期 : 2020 年 8 月 3 日

编 制 说 明

工程项目名称：天津市静海区团泊镇人民政府农村厕所改造建设项目-公厕一

一、 编制依据：

- 1 《 天津市建设工程计价办 法》 （ DBD29-001-2016） ；
- 2 《 天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》 （ DBD29-910-2016） ；
- 3 《 天津市安装工程工程量清单计价指引》 （ DBD29-903-2016） ；
- 4 《 天津市房屋修缮工程预算基价》 （ DBD29-701~704-2016） ；
- 5 《 天津市安装工程预算基价》 （ DBD29-301~313-2016） ；
- 6 委托方提供的天津华厦建筑设计有限公司设计的《 天津市静海区团泊镇人民政府农村厕所改造
建设项目 张家房子村三类农村公厕改造》 施工图纸； 7 设计答复及其他相关资料；
- 8 国家和天津市有关现行造价咨询法律、 法规、 文件及要求等；
- 9 建设方的相关要求并结合现场情况；

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	拆除工程			
2	191701003001	原砌体墩台拆除 1 砌体墩台拆除 2 具体详 见设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制 扬尘 3. 整理、 堆放等完成本 项目所需全 部工作内容	m3	2. 750
3	191701003002	原砖砌散水、 台阶拆除 1 拆墙、 拆落整窗门窗 2 控制扬尘 3 材料整理、 堆放、 归堆	m3	2. 280
4	191701012001	原地砖地面拆除 1 地砖地面拆除 2 具体详见 设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制扬 尘 3. 整理、 堆放等完成本 项目所需全部 工作内容	m2	60. 180
5	191701011001	原墙砖外墙面拆除至结构层 1 墙砖外墙面拆除 2 具体详 见设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制 扬尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全 部工作内容	m2	125. 090
6	191701011002	原墙砖内墙面拆除至结构层 1 墙砖内墙面拆除 2 具体详 见设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制 扬尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全 部工作内容	m2	141. 980
7	191701006001	原塑钢门拆除 1 塑钢门拆除 2 具体详见 设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制扬 尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全部 工作内容	m2	4. 200
8	191701006002	原塑钢窗拆除 1 塑钢窗拆除 2 具体详见 设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制扬 尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全部	m2	7. 280
9	191701005001	原屋面拆除 项目特征：1 屋面拆除 2 具体详见设 计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制 扬尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全部工作 内容	m2	88. 110
10	191701017001	原地面混凝土垫层拆除 项目特征：1 地面混凝土垫层拆除 原垫 层 100mm厚 2 具体详见设计图纸 工程 内容：1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、 堆放 等完成本 项目所需全部 工作内容	m3	6. 018
11	190101002001	原地面灰土垫层拆除 1 排地表水 2 土方开挖 3 围护 (挡土板) 支撑 4 基底钎探 5 运输	m3	30. 090
12	190101002002	渣土清运 渣土集中点整理，装车、 苫 盖、 运输及场地、 车箱清理等 运距：渣 土 清运按 5KM考虑	m3	75. 059
13	新建工程			
14	191002003001	块料楼地面 地面 1: 地砖地面 项目特征：1. 10厚全瓷防滑地砖铺实拍 平，水泥浆擦缝	m2	60. 178

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		(规格样式甲方定) 2. 25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚 聚氨酯防水涂料, 面上撒黄沙, 四周沿 墙上翻 200高 卷起面积 : 8.48m2 4.刷基 层处理剂一遍 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.50厚 C15细石混凝土找坡不小于 0.5% , 最薄 处不小于 30 7.80厚 C15混凝土 8.30 0厚 3:7灰土, 分两步夯 9.素土夯实 10 具体详见设计图纸 工程内容 : 1.基层 清理、 抹找平层 2. 垫层铺设 3.面层铺设 、 磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、 打 蜡 7.材料运输等完成本 项目所需全部工		
15	190904003001	内墙 1: 釉面砖墙面 内墙 1: 釉面砖墙面 项目特征 : 1.5厚釉面砖 (规格样式甲方 定) , 白水泥浆擦缝, 高至 1.8米 2.4厚 1:1水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘层 3. 刷素水泥浆一遍 (用专用胶粘剂粘贴时无 此道工序) 4.1.5厚合成高分子防水涂 料 5.6厚 1:0.5:2.5水泥砂浆 6.9厚 1:3 水泥砂浆打底或挂出纹道 7.具体详见 设计图纸 工程内容 : 1.基层清理 2.砂 浆制作、 运输 3. 粘结层铺贴 4.面层安装 5 嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、 酸洗、 打蜡 8.材 料运输等完成本 项目所需全部工作	m2	52.900
16	190901001001	内墙 2: 涂料墙面 项目特征 : 1.喷涂内墙涂料 (规格样式 甲方定) 1.8米以上 2.3厚柔性耐 水腻子 分遍批刮, 磨平, 刷专用界面剂一遍 3. 6厚 1:2水泥砂浆抹平 4. 9厚 1:3水泥砂浆 5.具体详见设计图纸 工程内容 : 1.基 层清理 2.砂浆制 作、 运输 3.底层抹灰 4. 抹面层 5.抹装饰面等完成本 项目所需全 部工作 内容	m2	89.080
17	190901001002	外墙 1: 涂料墙面 项目特征 : 1.喷涂主层涂料 2.涂饰底层 涂料 3.刮柔性耐水腻子 4.20厚 抗裂砂 浆, 压入耐碱玻璃纤维网布 5.80厚钢丝 网架挤塑聚苯 保温板 , 板 筋固定钢丝网 架 (具体做法厂家配套提供) 窗侧壁及 檐口 30厚保 温砂浆 : 30.79m2 6.15厚 1:3 水泥砂浆找平 7.具体详见设计图纸 工 程内容 : 1.基层清理 2.砂浆制作、 运 输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 等完 成本 项目所需全部工作内容	m2	125.086
18	190802001001	顶棚 1: PVC条形板 吊顶 项目特征 : 1.铝合金专用配套龙骨 2.PV C条形板 3.具体详见设计图纸 工程内 容 : 1.基层清理、 吊杆安装 2.龙骨安装 3 基层板 铺贴 4.面层铺 贴等完成本 项目所 需全部工作内容	m2	60.610
19	190402001001	屋面 1: 不上人平屋面 项目特征 : 1.20厚 1:2.5水泥砂浆保 护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.3厚 SBS 改性沥 青防水卷材二道 (聚酯胎) 带砂 4.30厚 C20细石混凝土找平层 5 .80厚模塑石墨 聚苯 板 (具体做法厂家配套提供) 6.20 厚 1:2.5水泥	m2	88.114

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		砂浆找平层 7 最薄处 20 厚 1 :8 水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层 2 坡 8. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 9 现浇钢筋 混凝土板 （原有混凝土屋面） 9 具体详 见设计图纸 工程内容： 1 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、 接缝等完成本 项 目所需全部工作内容		
20	190307001001	室外散水 项目特征：参照 12J9-1-95-3 1.60 厚 C20 混凝土，撒 1:1 水泥细砂压实赶光 2.150 厚 3:7 灰土 3.素土夯实，向外坡 3%-5% 4 具体详见设计图纸 工程内容： 1 模 板 及支撑制作、 安装、 拆除、 堆放、 运 输及清理模 板内杂物、 刷隔离剂等 2 混凝土制作、 运输、 浇筑、 振捣、 养护等 完 成本 项目所需全部工作内容	m3	16.640
21	190307003001	室外台阶 项目特征：参照 12J9-1-102-4 1.20 厚 1: 2 水泥砂浆抹面赶光 2 素水泥浆 结合层 一道 3.60 厚 C20 混凝土 4.300 厚 3:7 灰土 分两步夯实 5 素土夯实 7 具体详见设 计图纸 工程内容： 1 模板 及支撑制 作、 安装、 拆 除、 堆放、 运输及清理模 板内杂物、 刷隔离剂等 2 混凝土制作、 运	m2	4.120
22	190201001001	砖砌墩台 项目特征： 1 砖砌墩台 2 具体详见 设计图纸 工程内容： 1 砂浆制作、 运 输 2 铺设垫层 3 砌砖 4 材料运等完成本 项目所需全部工作内容输	m3	2.750
23	190907001001	室内明管采用轻钢龙骨石膏板 封包 项目 1 室内明管采用轻钢龙骨石 膏板 封包 （面刷涂料） 2 具体详 见设计图 纸 工程内容： 1 基层清理 2. 龙骨制作、 运输、 安装 3. 钉隔离层 4 基 层 铺钉 5. 面层铺贴等完成本 项目所需全 部工作内容输	m2	11.880
24	190910005001	蹲便器隔断 1 参照 12J11-102-1 2 具体 详见设计图纸 工程内容： 1 隔断运输 、 安装 2 嵌缝、 塞口等完成本 项目所需 全部工作内容输	m2	54.140
25	190910005002	小便器隔断 1 参照 12J11-106-4 2 具体 详见设计图纸 工程内容： 1 隔断运输 、 安装 2 嵌缝、 塞口等完成本 项目所需 全部工作内容输	m2	1.630
26	190602001001	断桥铝平开门 1. 门安装 2 五金安装 3 玻璃安装	m2	4.200
27	190607001001	断桥铝窗 1. 窗安装 2 五金、 玻璃安装	m2	7.280

表 1(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：公厕房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 1(3)

措施项目清单 (二)

专业工程名称：公厕房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修电气、 给排水拆除工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	电气拆除			
2	200110002001	配电箱 (盘)及控制设备 拆除 1 配电箱、 柜、 盘拆除 2 端子板 拆除等	台	1.000
3	200110007001	电气线管 (槽)拆除 1 刨沟槽 2 拆除	m	119.000
4	200110009001	座灯口拆除 1 灯具及相关支持物的拆除 2 更换部 件 3 排除隐患	套	5.000
5	给排水拆除			
6	200411001001	塑料给水管道拆除 (不分室内外、 管外径 25mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	2.000
7	200411001002	塑料给水管道拆除 (不分室内外、 管外径 50mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	40.000
8	200411001003	塑料给水管道拆除 (不分室内外、 管外径 75mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	20.000
9	200411001004	一般 铸铁管道拆除 (不分室内外、 公称直 径 50~75mm) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	60.000
10	200411001005	一般 铸铁管道拆除 (不分室内外、 公称直 径 100mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	23.000
11	200411001006	一般 铸铁管道拆除 (不分室内外、 公称直 径 150mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	20.000
12	200411003001	蹲式大便器拆除 1 器具、 水箱、 附件拆除 2 连接管、 支架拆除	个	14.000
13	200411003002	小便器拆除 器具、 水箱、 附件拆除 2 连接管、 支 架拆除	个	6.000
14	200411003003	脸盆拆除 1 器具、 水箱、 附件拆除 2 连接管、 支 架拆除	个	2.000
15	200411003004	拖布池拆除 1 器具、 水箱、 附件拆除 2 连接管、 支 架拆除	个	2.000

表 2(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：公厕房修电气、给排水拆除工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修电气工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	200102009001	配电箱 AL1(防水型) 本 体安装 2.基础型钢制作、 安装 3.焊 、 压接线端子 4.端子接线 5.补刷 (喷)油 漆 6.接地	台	1.000
2	200102008001	水泵 控制箱 本 体安装 2.基础型钢制作、 安装 3.焊 、 压接线端子 4.端子接线 5.补刷 (喷)油 漆 6.接地	台	1.000
3	200103002001	电缆保 护管 RC70 保 护管敷设	m	3.000
4	200107001001	配管 JG25 1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置 安 装)3.预留沟槽 4.接地	m	6.000
5	200107001002	配管 JG20 1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置 安 装)3.预留沟槽 4.接地	m	113.000
6	200107004001	管内配线 BV2.5mm ² 1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置 管内配线 BV2.5mm ² 1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支 持体 (夹板 、 绝缘子、 槽板 等)安装	m	308.000
7	200107004002	管内配线 BV4mm ² 1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装 管内配线 BV4mm ² 1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支 持体 (夹板 、 绝缘子、 槽板 等)安装	m	39.000
8	200108002001	LED密闭防水灯 1*18W 本 体安装	套	4.000
9	200108002002	LED密闭防水灯 1*11W 本 体安装	套	1.000
10	200102022001	单联密闭开关 1.开关安装 2.接线	个	3.000
11	200102022002	声控单联密闭开关 1.开关安装 2.接线	个	2.000
12	200102023001	型单相两孔 、 三孔电源插座 1.插座安装 2.接线	个	3.000
13	200107006001	接线盒 本 体安装	个	28.000
14	200102025001	低压交流异步电动机 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	1.000
15	200107005001	ME总等电位 300*200*120 本 体安装	个	1.000
16	200104001001	镀锌角钢接地极 L50*50*5 1.接地极 (板 、 桩)制作、 安装 2.基础接地网安装 3.补刷 (喷)油漆	根	3.000

表 3(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：公厕房修电气工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1		给水系统		
2	200401006001	塑料管 Dn63 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	18.850
3	200401006002	塑料管 Dn50 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	30.550
4	200401006003	塑料管 Dn40 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.640
5	200401006004	塑料管 Dn25 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.740
6	200401006005	塑料管 Dn20 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.000
7	200403001001	闸阀 DN50 安装	个	2.000
8	200403001002	止回阀 DN50 安装	个	1.000
9	200403001003	止回阀 DN20 安装	个	2.000
10	200403001004	截止阀 DN20 安装	个	2.000
11	200403009001	水泵 1.本 体安装 2.泵 拆装检查 3.电动机安装 二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷 (喷)油漆	个	1.000
12	200403009002	气压罐 1.安装 2.调试	个	1.000
13	200403009003	橡胶软接头 DN50 安装	个	2.000
14	200406008001	压力表 1.本 体安装 2.调整 3.核验、试水	套	2.000
15	200403011001	水表 DN50 1.组成 2.安装	组	1.000
16	200403009004	大小头 DN50 安装	个	2.000
17	200402002001	钢套管 DN100 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1.000
18	200402002002	水表井 DN50 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1.000

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
19	排水系统			
20	200401006006	排水塑料管 Dn160 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	20.000
21	200401006007	排水塑料管 Dn110 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	23.000
22	200401006008	排水塑料管 Dn50 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.000
23	200404007001	地漏 DN50 1.器具安装 2.附件安装	组	4.000
24	200404007002	扫除口 DN10 1.器具安装 2.附件安装	组	2.000
25	200404005001	蹲便器 1.器具安装 2.附件安装	组	14.000
26	200404006001	小便器 1.器具安装 2.附件安装	组	5.000
27	200404007003	拖布池 1.器具安装 2.附件安装	组	2.000
28	200404003001	洗脸盆 1.器具安装 2.附件安装	组	2.000
29	200402002003	钢套管 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	3.000
30	200402002004	钢套管 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1.000
31	室外排水			
32	200401006009	排水塑料管 DN300 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.000
33	200404003002	污水井 1.器具安装 2.附件安装	组	4.000
34	200404003003	立化粪池 1.器具安装 2.附件安装	组	1.000
35	190101002001	挖一般土方 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板) 支撑 4.基底钎探 5.运输	m3	32.425
36	190102001001	回填方 1.运输 2.回填 3.压实	m3	32.425

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 2 页

表 4(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：公厕房修给排水工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称 :天津市静海区团泊镇人民政府农村厕所改
造建设项目 -公厕三

招 标 人 (全称、盖章) _____

法定代表人 (签字或盖章) _____

编 制 单 位 (全称、盖章) _____

法定代表人 (签字或盖章) _____

编 制 : (签字、加盖资格章) _____

审 核 : (签字、加盖注册造价工程师执业章) _____

编制日期 : 2020 年 8 月 3 日

编 制 说 明

工程项目名称：天津市静海区团泊镇人民政府农村厕所改造建设项目-公厕三

一、 编制依据：

- 1 《 天津市建设工程计价办 法》 （ DBD29-001-2016） ；
- 2 《 天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》 （ DBD29-910-2016） ；
- 3 《 天津市安装工程工程量清单计价指引》 （ DBD29-903-2016） ；
- 4 《 天津市房屋修缮工程预算基价》 （ DBD29-701~704-2016） ；
- 5 《 天津市安装工程预算基价》 （ DBD29-301~313-2016） ；
- 6 委托方提供的天津华厦建筑设计有限公司设计的《 天津市静海区团泊镇人民政府农村厕所改造
建设项目 张家房子村三类农村公厕改造》 施工图纸； 7 设计答复及其他相关资料；
- 8 国家和天津市有关现行造价咨询法律、 法规、 文件及要求等；
- 9 建设方的相关要求并结合现场情况；

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	拆除工程			
2	191701003001	原砌体墩台拆除 1 砌体墩台拆除 2 具体详 见设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制 扬尘 3. 整理、 堆放等完成本 项目所需全 部工作内容	m3	2. 317
3	191701003002	原砖砌散水、 台阶拆除 1 拆墙、 拆落整樘门窗 2 控制扬尘 3 材料整理、 堆放、 归堆	m3	2. 340
4	191701012001	原地砖地面拆除 1 地砖地面拆除 2 具体详见 设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制扬 尘 3. 整理、 堆放等完成本 项目所需全部 工作内容	m2	56. 970
5	191701011001	原墙砖外墙面拆除至结构层 1 墙砖外墙面拆除 2 具体详 见设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制 扬尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全 部工作内容	m2	43. 070
6	191701011002	原墙砖内墙面拆除至结构层 1 墙砖内墙面拆除 2 具体详 见设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制 扬尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全 部工作内容	m2	25. 000
7	191701011003	原内墙面抹灰拆除至结构层 1 内墙面抹灰拆除至结构层 2 具体详见设计图纸 工程内容：1. 拆除 2 控制扬尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全部工作内容	m2	230. 320
8	191701006001	原塑钢门拆除 1 塑钢门拆除 2 具体详见 设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制扬 尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全部 工作内容	m2	7. 290
9	191701006002	原塑钢窗拆除 1 塑钢窗拆除 2 具体详见 设计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制扬 尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全部	m2	2. 900
10	191701005001	原屋面拆除 项目特征：1 屋面拆除 2 具体详见设 计图纸 工程内容：1 拆除 2 控制 扬尘 3 整理、 堆放等完成本 项目所需全部工作 内容	m2	9. 854
11	191701017001	原地面混凝土垫层拆除 项目特征：1 地面混凝土垫层拆除 原垫 层 100mm厚 2 具体详见设计图纸 工程 内容：1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、 堆放 等完成本 项目所需全部 工作内容	m3	5. 694
12	190101002001	渣土清运 渣土集中点整理，装车、 苫 盖、 运输及场地、 车箱清理等 运距：渣 土 清运按 5KM考虑	m3	56. 420
13	新建工程			
14	191002003001	地面 1: 地砖地面	m2	56. 970

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		地面 1: 地砖地面 项目特征：1.10厚全瓷防滑地砖铺实拍 平，水泥浆擦缝（规格样式甲方定） 2. 25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚 聚氨酯防水涂料，面上撒黄沙，四周沿 墙上翻 200高 卷起面积：8.48m2 4.刷基 层处理剂一遍 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.50厚 C15细石混凝土找坡不小于 0.5%，最薄 处不小于 30 7.80厚 C15混凝土 8.30 0厚 3:灰土，分两步夯 9素土夯实 10 具体详见设计图纸 工程内容：1.基层 清理、 抹找平层 2. 垫层铺设 3.面层铺设 、 磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、 打 蜡 7.材料运输等完成本 项目所需全部工		
15	190904003001	内墙 1: 釉面砖墙面 内墙 1: 釉面砖墙面 项目特征：1.5厚釉面砖（规格样式甲方 定），白水泥浆擦缝，高至 1.8米 2.4厚 1:1水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层 3. 刷素水泥浆一遍 (用专用胶粘剂粘贴时无 此道工序) 4.1.5厚合成高分子防水涂 料 5.6厚 1:0.5:2.5水泥砂浆 6.9厚 1:3 水泥砂浆打底或挂出纹道 7.具体详见 设计图纸 工程内容：1.基层清理 2.砂 浆制作、 运输 3. 粘结层铺贴 4.面层安装 5 嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、 酸洗、 打蜡 8.材 料运输等完成本 项目所需全部工作	m2	155.060
16	190901001001	内墙 2: 涂料墙面 项目特征：1.10厚全瓷防滑地砖铺实拍 平，水泥浆擦缝（规格样式甲方定） 2 25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚 聚氨酯防水涂料，面上撒 黄沙，四周沿 墙上翻 200高 卷起面积：12.59m2 4.刷 基层处理剂一遍 5 .15厚 1:2水泥砂浆找 平 6.50厚 C15细石混凝土找坡不小于 0. %，最薄 处 不小于 30 7.80厚 C15混凝土 .300厚 3:灰土，分两步夯 9素土夯实 10. 具体详见设计图纸 工程内容：1. 基层清理、 抹找平层 2.垫层铺设 3.面 层 铺设、 磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗 打蜡 7.材料运输等完成本 项目所需全 部工作内容	m2	100.260
17	190901001002	外墙 1: 涂料墙面 项目特征：1.喷涂主层涂料 2.涂饰底层 涂料 3.刮柔性耐水腻子 4.20厚 抗裂砂 浆，压入耐碱玻璃纤维网布 5.80厚钢丝 网架挤塑聚苯 保温板，板 筋固定钢丝网 架（具体做法厂家配套提供）窗侧壁及 檐口 30厚保 温砂浆：30.79m2 6.15厚 1:3 水泥砂浆找平 7.具体详见设计图纸 工程内容：1.基层清理 2.砂浆制作、 运 输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 等完 成本 项目所需全部工作内容	m2	144.754
18	190802001001	顶棚 1: PVC条形板 吊顶 项目特征：1.铝合金专用配套龙骨 2.PV C条形板 3.具体详见设计图纸 工程内 容：1.基层清理、 吊杆安装 2.龙骨安装 3 基层板 铺贴 4.面层铺 贴等完成本 项目所 需全部工作内容	m2	56.970

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
19	190402001001	屋面 1: 彩色压型钢板 坡屋面 项目特征：1.20厚 1:2.5水泥砂浆保 护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.3厚 SBS 改性沥 青防水卷材二道（聚酯胎）带砂 4.30厚 C20细石混凝土找平层 5 .80厚模塑石墨 聚苯 板 （具体做法厂家配套提供） 6.20 厚 1:2.5水泥 砂浆找平层 7最薄 处 20厚 1 :8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层 2坡 8. 20 厚 1:2.5水泥砂浆找平层 9 现浇钢筋 混凝土板 （原有混凝土屋面） 9 具 体详 见设计图纸 工程内容：1.基层处理 2. 刷底油 3.铺油毡卷材、 接 缝等完成本 项 目所需全部工作内容	m2	98.855
20	190307001001	室外散水 项目特征：参照 12J9-1-95-3 1.60厚 C20 混凝土，撒 1:1水泥细砂压实赶光 2.150 厚 3:7灰土 3素土夯实，向外坡 3%-5% 4 具体详见设计图纸 工 程内容：：1模 板 及支撑制作、 安装、 拆除、 堆放、 运 输及清理 模内杂物、 刷隔离剂等 2混凝 土制作、 运输、 浇筑、 振捣、 养护等 完 成本 项目所需全部工作内容	m3	17.176
21	190307003001	室外台阶 项目特征：参照 12J9-1-102-4 1.20厚 1: 2水泥砂浆抹面赶光 2素水泥浆 结合层 一道 3.60厚 C20混凝土 4.300厚 3:7灰土 分两步夯实 5素土夯实 7具体详见设 计图纸 工程内容：：1模板 及支撑制 作、 安装、 拆 除、 堆放、 运输及清理模 内杂物、 刷隔离剂等 2混凝土制作、 运	m2	5.710
22	190201001001	砖砌墩台 项目特征：1.砖砌墩台 2具体详见 设计图纸 工程内容：1.砂浆制作、 运 输 2.铺设垫层 3.砌砖 4.材料运等完成本 项目所需全部工作内容输	m3	2.310
23	190907001001	室内明管采用轻钢龙骨石膏板 封包 项目 1.室内明管采用轻钢龙骨石 膏板 封包 （面刷涂料） 2.具体详 见设计图 纸 工程内容：1.基层清理 2. 龙骨制作、 运输、 安装 3.钉隔离层 4.基 层 铺钉 5.面层铺贴等完成本 项目所需全 部工作内容输	m2	3.568
24	190910005001	蹲便器隔断 1.参照 12J11-102-1 2.具体 详见设计图纸 工程内容：1.隔断运输 、 安装 2.嵌缝、 塞口等完成本 项目所需 全部工作内容输	m2	49.000
25	190910005002	小便器隔断 1.参照 12J11-106-4 2.具体 详见设计图纸 工程内容：1.隔断运输 、 安装 2.嵌缝、 塞口等完成本 项目所需 全部工作内容输	m2	1.363
26	190602001001	断桥铝平开门 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	7.292
27	190607001001	断桥铝窗 1.窗安装 2.五金、 玻璃安装	m2	2.900

表 1(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：公厕房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 1(3)

措施项目清单 (二)

专业工程名称：公厕房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修电气、 给排水拆除工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	电气拆除			
2	200110002001	配电箱 (盘)及控制设备 拆除 1 配电箱、 柜、 盘拆除 2 端子板 拆除等	台	1.000
3	200110007001	电气线管 (槽)拆除 1 刨沟槽 2 拆除	m	139.000
4	200110009001	座灯口拆除 1 灯具及相关支持物的拆除 2 更换部 件 3 排除隐患	套	7.000
5	给排水拆除			
6	200411001001	塑料给水管道拆除 (不分室内外、 管外径 25mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	2.000
7	200411001002	塑料给水管道拆除 (不分室内外、 管外径 50mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	40.000
8	200411001003	塑料给水管道拆除 (不分室内外、 管外径 75mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	20.000
9	200411001004	一般 铸铁管道拆除 (不分室内外、 公称直 径 50~75mm) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	60.000
10	200411001005	一般 铸铁管道拆除 (不分室内外、 公称直 径 100mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	23.000
11	200411001006	一般 铸铁管道拆除 (不分室内外、 公称直 径 150mm以内) 管道、 管件及卡子拆除 2 套管拆除 3. 管道绝热及保 护层拆除	m	20.000
12	200411003001	蹲式大便器拆除 1 器具、 水箱、 附件拆除 2 连接管、 支架拆除	个	14.000
13	200411003002	小便器拆除 器具、 水箱、 附件拆除 2 连接管、 支 架拆除	个	5.000
14	200411003003	脸盆拆除 1 器具、 水箱、 附件拆除 2 连接管、 支 架拆除	个	4.000
15	200411003004	拖布池拆除 1 器具、 水箱、 附件拆除 2 连接管、 支 架拆除	个	2.000

表 2(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：公厕房修电气、给排水拆除工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修电气工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	200102009001	配电箱 AL1(防水型) 本 体安装 2.基础型钢制作、 安装 3.焊 、 压接线端子 4.端子接线 5.补刷 (喷)油 漆 6.接地	台	1.000
2	200102008001	水泵 控制箱 本 体安装 2.基础型钢制作、 安装 3.焊 、 压接线端子 4.端子接线 5.补刷 (喷)油 漆 6.接地	台	1.000
3	200103002001	电缆保 护管 RC70 保 护管敷设	m	3.000
4	200107001001	配管 JG25 1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置 安 装)3.预留沟槽 4.接地	m	6.000
5	200107001002	配管 JG20 1.电线管路敷设 2.钢索架设 (拉紧装置 安 装)3.预留沟槽 4.接地	m	133.000
6	200107004001	管内配线 BV2.5mm2 1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置 管内配线 BV2.5mm2 1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支 持体 (夹板 、 绝缘子、 槽板 等)安装	m	368.000
7	200107004002	管内配线 BV4mm2 1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装 管内配线 BV4mm2 1.配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3.支 持体 (夹板 、 绝缘子、 槽板 等)安装	m	37.000
8	200108002001	LED密闭防水灯 1*18W 本 体安装	套	4.000
9	200108002002	LED密闭防水灯 1*11W 本 体安装	套	3.000
10	200102022001	单联密闭开关 1.开关安装 2.接线	个	3.000
11	200102022002	声控单联密闭开关 1.开关安装 2.接线	个	5.000
12	200102023001	型单相两孔 、 三孔电源插座 1.插座安装 2.接线	个	5.000
13	200107006001	接线盒 本 体安装	个	28.000
14	200102025001	低压交流异步电动机 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	1.000
15	200107005001	ME总等电位 300*200*120 本 体安装	个	1.000
16	200104001001	镀锌角钢接地极 L50*50*5 1.接地极 (板 、 桩)制作、 安装 2.基础接地网安装 3.补刷 (喷)油漆	根	3.000

表 3(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：公厕房修电气工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水系统			
2	200401006001	塑料管 Dn63 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	23.000
3	200401006002	塑料管 Dn50 塑料管 Dn25 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	32.550
4	200401006003	塑料管 Dn25 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10.940
5	200401006004	塑料管 Dn20 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.000
6	200403001001	闸阀 DN50 安装	个	2.000
7	200403001002	止回阀 DN50 安装	个	1.000
8	200403001003	止回阀 DN20 安装	个	2.000
9	200403001004	截止阀 DN20 安装	个	2.000
10	200403009001	水泵 1.本体安装 2.泵 拆装检查 3.电动机安装 二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷 (喷)油漆	个	1.000
11	200403009002	气压罐 1.安装 2.调试	个	1.000
12	200403009003	橡胶软接头 DN50 安装	个	2.000
13	200406008001	压力表 1.本体安装 2.调整 3.核验、试水	套	2.000
14	200403011001	水表 DN50 1.组成 2.安装	组	1.000
15	200403009004	大小头 DN50 安装	个	2.000
16	200402002001	钢套管 DN100 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1.000
17	200402002002	水表井 DN50 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1.000
18	排水系统			

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：公厕所修给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
19	200401006005	排水塑料管 Dn160 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	20.000
20	200401006006	排水塑料管 Dn110 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	23.000
21	200401006007	排水塑料管 Dn50 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	11.000
22	200404007001	地漏 DN50 1.器具安装 2.附件安装	组	3.000
23	200404007002	扫除口 DN10 1.器具安装 2.附件安装	组	2.000
24	200404005001	蹲便器 1.器具安装 2.附件安装	组	14.000
25	200404006001	小便器 1.器具安装 2.附件安装	组	5.000
26	200404007003	拖布池 1.器具安装 2.附件安装	组	2.000
27	200404003001	洗脸盆 1.器具安装 2.附件安装	组	4.000
28	200402002003	钢套管 DN200 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	3.000
29	200402002004	钢套管 DN150 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2.000
30	室外排水			
31	200401006008	排水塑料管 DN300 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	18.000
32	200404003002	污水井 1.器具安装 2.附件安装	组	7.000
33	200404003003	立化粪池 1.器具安装 2.附件安装	组	1.000
34	190101002001	挖一般土方 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板) 支撑 4.基底钎探 5.运输	m3	33.920
35	190102001001	回填方 1.运输 2.回填 3.压实	m3	33.920

表 4(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：公厕房修给排水工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

