招标工程量清单

工程项目名称:静海区沿庄镇农村厕所改造建设项目(东 禅房罗庄子南元张庄子)控

招	杨	Ī	人	全称、盖章)
法	定代	表	人	《签字或盖章)
编	制	单	位	(全称 盖章)天津友诚达建设工程管理咨询有限公司
法	定代	表	人	. 金字或盖章)
编		制	:	(签字、加盖资格章)
审		核	:	(签字、加盖注册造价工程师执业章)

编制日期: 2019 年 12 月 12 日

编制说明

	口上供水剂则州以运建设	则日(
	F 14		** -
编制:	复核:	审核:	第 1页

专业工程名称:装饰装修工程 -东禅房 6

		装修上程 - 东		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6. 000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面	·	+	
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		│ 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		 高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝		
9	内墙面		 	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 古	L	***************************************	<u> </u>	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -东禅房 6

		表修 <u>工程 - </u>		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔kk 制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装	m2	25. 840
		钉压条		
21	190201008001异	砌蹲台	m3	1. 010
		1.砂浆制作、运输2.砌砖3.勾缝4材料运输		
/白生J	-	与+tr . 中tr .		· 0 = + 0 =

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 -东禅房 6

		き修 <u>工程・</u>
序 号	项目编码	项 目 名 称
		安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境縣 护:现场施工机械设备 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境縣 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药腺 健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章" (安全帽、安全带、安全网)、" 四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边" (阳台围边、楼阁围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅煤台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设, 临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	域工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 -东禅房 6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 -东禅房 6

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲流	ŧ	
		7.警示带铺设		•
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1 制作 2 安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 强	ij 📗	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 -东禅房 6

序号	项目编码	项 目 名	名 称	计量	单位	C 程	量
16	031003001004	上回阀DN20		介			2.000
		1安装 2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		1			2.000
		安装					
18	031003001005	水龙头		1			2.000
		1.安装 2.调试					
19	031003013002	玉力表		1	`		2.000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填		m3	3		6.000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	昆凝土管DN300		m			9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模數制作、安装。	拆除 3.混凝土排和、运	输、浇			
		筑、养护4预制管枕安装5.管道铺设6.管道	接口 7.管道检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160		m			8. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火	圈安装5压力试验6吹扫	、冲洗			
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110		m			18. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火	圈安装5压力试验6吹扫	、冲洗			
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75		m			1. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火	圈安装5压力试验6吹扫	、冲洗			
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50		m			10.000
	•	1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火	圈安装5压力试验6吹扫	、冲洗			
	•	7.警示带铺设					
27	040504001002昇	检查井		座	<u> </u>		3.000
		1垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝	土排 和、运输、浇筑、养	护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安	装 7.踏步安装 8.防水、止	水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9m3)		座	<u> </u>		1.000
		1.安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组	l		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆		组	ı		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组	ı		6. 000
(会生)	!				第 2 7		- 2 市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-东禅房6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	工 程	量
		1.器具安装 2.附件	牛安装						
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	式小便器				组		2.000
		1.器具安装2.附件	牛安装						
33	031004014001	地漏					个		2.000
		安装							
34	031003304001	清扫口DN100					套		3.000
		1.制作 2.安装							
35	消防						, ,		
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4.000
		设置							
		1							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 东禅房 6

		K及消防工程 ·东禅房 6
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L	L	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-东禅房6

序号	项目编码	以前 女表上住 宏伴	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道:	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔。:	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔。	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	ĺ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 & 、桩);	制作、安	装2基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油剂	桼				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
		!						-			

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-东禅房6

		Q
序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o
	•	+

专业工程名称:采暖工程-东禅房6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	I			组			2.000
		安装								
(編集)		复校 :		=				1 而		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-东禅房6

	桯名称:米暖 	
序号	│ 项目编码 ├───────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 南元1

序号	项目编码	表修 <u>」程 南元 1</u> 	计量单位	工程量
1	 拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		 1.落扇、剔墙、落框整理、码放 2.拆木楞、堆放 3.控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1.素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.59%% 最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻200		
		高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平 水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定)(1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元1

序号	工程名称:袋饰: 			 项	目	——— 名		———— 称		计量单位	I	程	 量
	其他工程												
		厕所隔断								m2		2	25. 840
		1.骨架及边框	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1.010
		1.砂浆制作、	运输 2	2.砌砖3	3.勾缝 4.材料	料运输							
(点生)		旬 校・			────────────────────────────────────						っ市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元1

	_程名称:装饰3	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药品健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架
)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
<u> </u>	l	1

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 南元1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水		+	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6. 000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1.垫层铺筑2.模版制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5 井圏、井盖安装 6 盖版安装 7 踏步安装 8 防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	\uparrow	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2. 000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	\uparrow	2. 000
		1安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1. 000
		1安装2调试		
编制	:	复核: 审核:	第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元1

序号	项目编码	项 目 名	称	计量	单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20		1	·			2.000
		1 安装 2.调试						
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		1	-			2.000
		安装						
18	031003001005	水龙头		1	\			2.000
		1.安装 2.调试						
19	031003013002	玉力表		1	\			2.000
		组装						
20	排水							
21	030408301001	电缆沟挖填		m	3			6.000
		电缆沟挖填						
22	040501001001异	混凝土管DN300		n	ı			9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模、制作、安装、	拆除 3.混凝土排和、运	渝、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道	6口7.管道检验及试验					
23	031001006007	PVC-U DN160		n	ı			8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火图	图安装5压力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设						
24	031001006008	PVC-U DN110		n	ı		1	8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火图	图安装5压力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设						
25	031001006009	PVC-U DN75		n	1			1.500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火图	图安装5压力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设						
26	031001006010	PVC-U DN50		n	ı		1	0.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火图	图安装5压力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设						
27	040504001002昇	检查井		Æ	Ē			3.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝=	排 和、运输、浇筑、养	护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装	表7踏步安装8防水、止	水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		<u> </u>	Ē			1.000
		1安装						
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		丝	1			2.000
		1.器具安装 2.附件安装						
30	031004003002	附背式污水盆		ž.	1			2.000
		1.器具安装 2.附件安装						
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		到	1			6.000
(会生)				+	笋			3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1器具安装2附件	安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1器具安装2附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1.制作2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元1

		K及消防工程 ·南元 1
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
·		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o
		·

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 南元1

序号	项目编码	以第 女表上性 销几	项	目	名	称	i	计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	10000000000000000000000000000000000000					套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 (版 、 桩)	制作、安	装2基础接	地网安装3	系补刷 (喷)油流	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
		+									

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 南元1

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、 外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、 两级保护装置要求、 外电防护措施;起重机、 塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、 层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、 用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、 办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:采暖工程 南元1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000\(\frac{2}{2}\)	<i>-</i>			组			2.000
		安装								
		5 + 5 .		□+ * .				: 4 =		

专业工程名称: 采暖工程 南元 1

	桯名称:米暖 	
序号	│ 项目编码 ├───────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 南元2

2 亚	工作 工作	装修工程 ·南元 2 ┌────────────────────────────────────		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	拆除工程			
2	191701006001昇	门窗拆除	樘	4.000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3.控制扬尘		
3	191701010001昇	天棚拆除	m2	19.800
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	19.800
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	4.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	13. 960
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 950
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	19. 800
		1. PVC条型板 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层	m2	61. 400
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 400
		1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
(会生)				1市 廿 2市

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元2

序号	工程名称:袋饰: 	1		 项	目	——— 名	, ,	———— 称		计量单位	I	程	 量
	其他工程						•			71—11		<u> </u>	
		厕所隔断								m2			16. 390
		1	E制作 、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			0. 670
		1.砂浆制作、	运输 2	.砌砖3	3.勾缝4材料	斗运输							
		_											
(会生)		毎 核・			宙核・					-	っ市		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元2

		長修上程 南元2 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧) , 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		, 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
. —		

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 南元2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 2

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m			9. 800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			0. 700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			9. 700
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			2. 400
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			2. 900
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			4. 400
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹	扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	一 管道支架		kg			7. 200
		1制作2安装					
9	040504001001异	水表井		座			1. 000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、	养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、	止水				
10	031003013001	水表DN50		个			1.000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台			1. 000
		1.安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1.000
		1安装2二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2.000
		1安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2.000
		1安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1.000
		1安装 2.调试					
(会生)					1 市		3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 2

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20			个			2.000
		1.安装 2.调试						
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50			个			2.000
		安装						
18	031003001005	水龙头			个			2.000
		1.安装 2.调试						
19	031003013002	玉力表			个			2.000
		组装						
20	排水							
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		1	4.000
		电缆沟挖填						
22	040501001001异	混凝土管DN300			m		1	1. 200
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安	装、拆除3.	昆凝土排 和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管	道接口7.管	直检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160			m			6. 650
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻	火圈安装 5.	玉力试验6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
24	031001006008	PVC-U DN110			m		1	1. 670
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻	火圈安装 5.	玉力试验6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
25	031001006009	PVC-U DN75			m			1. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻	火圈安装 5.	玉力试验6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
26	031001006010	PVC-U DN50			m			7. 400
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻	火圈安装 5.	玉力试验6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
27	040504001002昇	检查井			座			5.000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混	凝土排和、	运输、浇筑、养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版	安装7.踏步	安装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)			座			1. 000
		1安装						
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装						
30	031004003002	附背 式污水盆			组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装						
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器			组			4.000
编制		毎核・				2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 2

序号		水及消防上程 南元	项	目	 名	 称	计量单位	ı I	程 量
		1.器具安装2.附件3							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式人					组		3.000
		1.器具安装2.附件3							
33	031004014001	地漏					个		2.000
		安装							
34	消防	-					-		
35	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4. 000
		设置							
/ 公	ļ	∮						-	

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 2

		K 及消防工程 · 南元 2
序号	│ 项目编码 ├───────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药解健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o
. —	. —	

专业工程名称:电气设备安装工程 南元 2

序号	项目编码	攻象女长工任 将元 2 万 项		目	名	称	计量单位	ı I	程量	畫
1	030404017001	AL1配电箱					台		1	. 000
		1本 体安装								
2	030404017002	GSB水泵 控制箱					台		1	. 000
		1本 体安装								
3	030408003001	电缆保护管RC70					m		3	. 040
		保 护管敷设,管道挖填	生 0.5	8 m3						
4	030411001001	明敷配管JDG25					m		1	. 720
		1.电线管路敷设								
5	030411001002	明敷配管JDG20					m		45	. 800
		1.电线管路敷设								
6	030411004001	配线BV-4mm2					m		8	8. 600
		1配线								
7	030411004002	配线BV2.5mm2					m		148	3. 100
	•	1配线								
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能电	子镇流器	器)			套		5	. 000
		▲ 体安装								
9	030404034001	防水型声光控开关					个		2	2. 000
		1本 体安装								
10	030404034002	防水型单联开关					个		1	. 000
		1本体安装2接线								
11	030404035001	IP54型单相两孔、三孔	电源热	水器插座	<u> </u>		个		2	2. 000
		1本 体安装								
12	030404035002	IP54型单相两孔、三孔	电源插	座			个		2	2. 000
		1本 体安装								
13	030411005001	MEB总等电位连接箱					个		1	. 000
		▲ 体安装								
14	030409002001	接地母线					m		17	. 300
		1.接地母线制作、安装	ŧ							
15	030409001001	接地极					根		3	. 000
		│ │1.接地极 版 、 桩)制作	、安装	2基础接	竞地网安装 3	.补刷 (喷)油漆	<u> </u>			
16	030414002001	送配电装置系统					系统		1	. 000
		系统调试								
	ļ	ļ								

专业工程名称:电气设备安装工程 南元 2

		兌輪 安装工程 ·南元 2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 南元2

- 7 立 序号	工程名称:采暖 项目编码		———— 项	目	名	——— 称		计量单位	т	程	
	031005001001	由呼信 N 1中				101				1±	
1	031005001001	电暖气 N-1电流	·贝쪽∶2000	W/22UV				组			2.000
2	030701301001	安装 壁式换气扇						台			2.000
2	030701301001		ᄼᇞᆀᄯ	安 类 2 记》	古如生化	安装 4 软管接	口制作 空港				∠. 000
		1.女衣 2.爬辰	口 <i>怪</i> 的11F、	女表 3.以前	义未削计。	女衣 4 扒 目按	山町下、女衣				
(会生)		毎 校・		宙核・					1 而		

专业工程名称:采暖工程 南元2

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 \$ "(安全帽、安全带、安全网)、" 四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除。施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 南元3

-		装修上程 ·南元 3 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	1	-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	 	-	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元3

序号	上柱名称:装饰: 			 项	目	——— 名	 1	———— 称		计量单位	I	程	 量
	 其他工程												
		厕所隔断								m2		2	5. 840
		1.骨架及边框	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 010
		1.砂浆制作、	运输 2	2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	斗运输							
(編集)		旬校・			 田核・						っ古		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元3

	_程名称:装饰装 │	XIP工作 HDU 0
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 南元3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元3

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m		1	13. 350
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫	冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			0.700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫	冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			5.300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫	冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫	冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			4. 100
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫	冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			4.800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫	冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			6.000
		1 制作 2 安装					
9	040504001001异	水表井		座			1.000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养	护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止	水				
10	031003013001	水表DN50		个			1.000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw		台			1.000
		1.安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1.000
		1 安装 2 二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2.000
		1.安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2.000
		1.安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1.000
		1 安装 2.调试					
(会生)					1 市		3五

专业工程名称:给排水及消防工程 南元3

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位	工 程	量
16	031003001004	上回阀DN20			个		2.000
		1.安装 2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50			个		2.000
		安装					
18	031003001005	水龙头			个		2.000
		1.安装 2.调试					
19	031003013002	压力表			个		2.000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		6.000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异				m		9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模版制作	、安装、拆除	3.混凝土排和、运输、	浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设	6.管道接口 7	.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160			m		8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4.阻火圈安装	55压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110			m		18.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4.阻火圈安装	5.压力试验6.吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75			m		1.500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4.阻火圈安装	長5压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50			m		10.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4.阻火圈安装	5.压力试验6.吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设					
27	040504001002昇				座		3.000
		1.垫层铺筑 2.模、制作、安装、拆除	3.混凝土排和]、运输、浇筑、养护 4	.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.	盖版安装 7.蹈	货安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	───── 预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)			座		1.000
		1.安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆			组		2.000
		1.器具安装2.附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器			组		6.000
(会生)		复核· 安核·			+ +	2 而 ±	t a 而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元3

33 03 34 03 35 消	31004014001 31003304001 首防 30901013001	1.器具安装 2.附件 手动冲洗阀落地式 1.器具安装 2.附件 地漏 安装 清扫口DN100 1.制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型 设置	式小便器 井安装		组个套		2.000 2.000 3.000
33 03 34 03 35 消	31004014001 31003304001 首防 30901013001	1.器具安装 2.附价 地漏 安装 清扫口DN100 1.制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型	‡安装		^		2.000
34 03 ³ 35 消	31003304001 当防 30901013001	地漏 安装 清扫口DN100 1制作2安装 灭火器MF/ABC4型					
34 03 ³ 35 消	31003304001 当防 30901013001	安装 清扫口DN100 1.制作2.安装 灭火器MF/ABC4型					
35 消	31003304001 当防 30901013001	清扫口DN100 1.制作 2.安装 灭火器MF/ABC4型			套		3.000
35 消	当防 30901013001	1 制作 2 安装 灭火器MF/ABC4型			套		3.000
	30901013001	灭火器MF/ABC4型					
	30901013001						
36 030							
		设置			具		4.000

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元3

- 4 ボコ	_作主 台 4小 · 给招7/ 	K及消防工程 ·南元 3 T
序号	项目编码	项 目 名 称
	· 以目編的 031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,底、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
ļ	<u> </u>	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 南元3

序号	项目编码	以第 女衣上柱 销几	项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土 0.	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
	•	1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1 本体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 (6 、 桩)	制作、安	装 2 基础接	地网安装 3	3.补刷 (喷)油湯	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									

专业工程名称:电气设备安装工程 南元3

		兌輪 安装工程 ·南元 3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒鼠温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程 南元3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220	V			组			2.000
		安装								
		€ +* .		□+ / : .				· 4 =		

专业工程名称:采暖工程 南元3

序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼长围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒量温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动量护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 南元 4

-		装修上程 ·南元 4 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	1	-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	 	-	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元 4

		接修工程·南元4		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
19	其他工程			
20	011210001001	厕所隔断	m2	25. 840
		1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔%制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装		
		钉压条		
21	190201008001异	砌蹲台	m3	1. 010
		1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4 材料运输		
/ 古生』	-	与技·		. 0 5 + 0 5

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元4

4 711 7	_程名称:装饰装 │	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境。护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境。护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药。健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全、护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气、护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时商易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场加度市场高道路铺设,临时排水沟,排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 南元 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 4

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	—— 程	量
1	给水						
2	031001006001	PP-R DN50		m		1	3. 350
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			4. 800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			6. 000
		1制作2安装					
9	040504001001异	水表井		座			1. 000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护	4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水	<				
10	031003013001	水表DN50		个			1. 000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台			1. 000
		1.安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1. 000
		1 安装 2 二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		^			2.000
		1.安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2.000
		1 安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1. 000
		1 安装 2.调试					
(会生)					1 而		3亩

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1 安装 2.调试			
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个		2.000
		安装			
18	031003001005	水龙头	个		2.000
		1 安装 2.调试			
19	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
20	排水				
21	030408301001	电缆沟挖填	m3		6.000
		电缆沟挖填			
22	040501001001异	混凝土管DN300	m		9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、	浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160	m		8.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
24	031001006008	PVC-U DN110	m		18. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
25	031001006009	PVC-U DN75	m		1.500
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
26	031001006010	PVC-U DN50	m		10.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
27	040504001002异	检查井	座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模衡制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.	砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座		1. 000
		1 安装			
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6. 000
编制			~~	2页 共	3 页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 4

序号	项目编码		项	目	名	称	iti	量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	 F安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器					组			2.000
		1.器具安装 2.附件	宇安装								
33	031004014001	地漏						个			2. 000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套			3. 000
		1.制作 2.安装									
35	消防										
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具			4.000
		设置									

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 4

序号 项目编码 项				
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目 	名 ————	称 	
1 031302001001 安全文明施工				
安全文明施工是指(1)环均	鼠 护:现场施	巨工机械设备	降低噪声、防	抗民措施;水泥和其他易飞扬细颗
	覆盖措施等;	工程防扬尘》	西水;土石方、	建渣外运车辆防护措施等,现场污
	外运、场地排2	水排污措施	; 其他环境保	护措施;(2)文明施工:"五牌一
	(包括内外粉局	制、 刷白 、 材	标语等)、压]	顶装饰;现场厕所便槽刷4、贴面砖
				时设施的装饰装修、美化措施;现场
生活卫生设施;符合卫生要	求的饮水设备、	淋浴、消费	毒等设施;生活	活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
叮咬等措施;施工现场操作	场地的硬化;玛	现场绿化、 氵	台安综合治理	;现场配验医药保健器材、物品和急
救人员培训 现场工人的防	喜降温 、电风扇	、 空调等设	备 及用电;其	其他文明施工措施;(3)安全施工:
安全资料、特殊作业专项方	案的编制,安全	全施工标志的	的购置及安全	宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
安全网)、"四口"(楼梯	口、电梯井口、	通道口、予	预留洞口),'	"五临边"(阳台围边、楼、围边、
屋面围边、槽坑围边、卸料	平台两侧),2	水平防护架、	垂直防护架、	外架封闭等防护;施工安全用电,
包 括配电箱三级配电、两级	保护装置要求、	外电防护护	措施 ;起重机 、	塔吊等起重设备(含井架、门架)
及外用电梯的安全防护措施	(含警示标志)) 及卸料平台	台的临边防护、	层间安全门、防护棚等设施;建筑
工地起重机械的检验检测;	施工机具防护机	棚及其围栏的	的安全保护设施	施;施工安全防护通道;工人的安全
防护用品、用具购置;消防	设施与消防器	材的配置;	电气保护、安全	全照明设施;其他安全防护措施;(
4) 临时设施:施工现场采用	月彩色、定型钢	城 ,砖、混冶	疑土砌块等围	挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
时建筑物、构筑物的搭设、	维修、拆除,5	如临时宿舍、	办公室,食堂	之、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
福利用房、临时仓库、加工	场、搅拌台、	临时简易水均	塔、水池等;	施工现场临时设施的搭设、维修、拆
除,如临时供水管道、临时	供电管线、小型	型临时设施等	等;施工现场	规定范围内临时简易道路铺设,临时
排水沟、排水设施安砌、维	修、拆除 ;其他	临时设施搭	苦设、维修、拆	除。
2 031302301001 竣工验收存档资料编制				
竣工验收存档资料编制是指	按城建档案管理	理规定 , 在如	竣工验收后 , ,	应提交的档案资料所发生的编制费用
o				

专业工程名称:电气设备安装工程 南元 4

序号	项目编码	以軍 女表上性 销几	项	目	名	称	н	十量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1. 000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保 护管敷设,管道技	空填土 0 .	58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	7. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇流	流器)				套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个			2. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根			3. 000
		1.接地极 飯 、桩 角	訓作、安	装2基础接	表地网安装 3	3.补刷 (喷)油%	*				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1. 000
		系统调试									
		 									

专业工程名称:电气设备安装工程 南元 4

	C /	
序号:	项目编码	项 目 名 称
1 031	302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 ,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设量及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		12 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除、其他临时设施搭设、维修、拆除。
2 031	302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3 031	302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程 南元 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功]率:200 0 W/2	20V			组			2.000
		安装								
(編集)										1 而

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 南元 4

4 11 7	_桯名杯:米暖」 ⊺	L任 刊ルサ
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药能健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		🛾 括配电箱三级配电、两级队护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气爆护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	·

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程 南元5

-		表修上柱 南兀 5 	计量单位	
序号		项 目 名 称 	计量单位	工程量 ————
	拆除工程	L		
2	191701006001昇		樘	4. 000
	_	1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001昇		m2	19. 760
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001昇		m2	19. 760
		1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
5	200411003001昇		个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001昇	垃圾清运 	m3	13. 930
		推放点装料运输至弃置点 		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	19. 980
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土 分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.598%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面			
10	011201001001	涂料墙面	m2	23. 560
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	19. 760
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	54. 330
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	54. 330
		1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	门窗工程		,	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1.窗制作、安装2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
编制	•		~~	1页 共 2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 南元5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
19	其他工程		'	
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔版制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装 钉压条	m2	20. 660
21	190201008001异		m3	1.040
编制		复核: 宙核:		2页 共 2页

专业工程名称:装饰装修工程 南元5

	_栏名称:装饰3	大修工任 用ル3
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧) ,水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架
)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
		+

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 南元5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	12.650
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	1.000
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	6. 500
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗	
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	5.000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1. 000
		1.垫层铺筑2.模、制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护4	.砌	
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1. 000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1. 000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1. 000
		1 安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	^	2. 000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
(会生)				1市 井 3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 5

序号	项目编码	项 目	名		称		计量单位	エ	程	量
16	031003001004	上回阀DN20					个			2.000
		1.安装 2.调试								
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50					个			2.000
		安装								
18	031003001005	水龙头					个			4.000
		1.安装 2.调试								
19	031003013002	压力表					个			2.000
		组装								
20	排水									
21	030408301001	电缆沟挖填					m3			5. 610
		电缆沟挖填								
22	040501001001异						m			8. 260
		1.垫层、基础铺筑及养护2.模版制作	作、安装、	拆除 3.	昆凝土排 和、 运车	俞、 浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺	设6.管道接	口 7.管	直检验及试验					
23	031001006007	PVC-U DN160					m			12. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定	定4.阻火圈	安装 5 』	玉力试验6.吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设								
24	031001006008	PVC-U DN110					m			13. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固剂	定4.阻火圈	安装 5.	玉力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设								
25	031001006009	PVC-U DN75					m			5. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	定4.阻火圈	安装 5.	玉力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设								
26	031001006010	PVC-U DN50					m			7. 200
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固剂	定4.阻火圈	安装 5.	玉力试验6吹扫、	冲洗				
		7.警示带铺设								
27	040504001002异	检查井					座			3.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除	除3混凝土	* 和、 i	运输、浇筑、养 技	户4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装	6.盖版安装	7.踏步	安装 8.防水、止z	K				
28	040504008001异	———— 预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)					座			1. 000
		1.安装								
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆					组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装								
30	031004003002	附背 式污水盆					组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装								
31	031004006001	———————————————————— 自闭式冲洗阀蹲式大便器					组			5.000
(急生)		与核· 安核·						2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	大小便器				组			2.000
		1.器具安装 2.附件	‡安装							
33	031004014001	地漏					↑			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			2.000
		1.制作 2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(会生)	<u> </u>			一 一 一				3市		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 南元 5

		K 及消防工程 · 南元 5
序 号	│ 项目编码 │ □ □	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药解健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气量护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢矿,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
		·

专业工程名称:电气设备安装工程 南元5

序号	项目编码	以筆 女表上住 撈兀 5 『 『	Į	目	名	称	计量单位	ž I	程 量	己
1	030404017001	AL1配电箱					台		1.	. 000
		1本 体安装								
2	030404017002	GSB水泵 控制箱					台		1.	. 000
		1 本 体安装								
3	030408003001	电缆保护管RC70					m		3.	. 000
		保护管敷设,管道挖垃	真土 0.5	5 8 m3						
4	030411001001	明敷配管JDG25					m		2.	. 000
		1.电线管路敷设								
5	030411001002	明敷配管JDG20					m		51.	. 000
		1.电线管路敷设								
6	030411004001	配线BV-4mm2					m		9.	. 000
		1.配线								
7	030411004002	配线BV2.5mm2					m		152	. 000
		1.配线								
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能电	.子镇流	器)			套		5.	. 000
		▲ 体安装								
9	030404034001	防水型声光控开关					个		4.	. 000
		1 本 体安装								
10	030404034002	防水型单联开关					个		1.	. 000
		1本体安装2接线								
11	030404035001	IP54型单相两孔、三部	礼电源热	从水器插座	<u> </u>		个		2.	. 000
		1本 体安装								
12	030404035002	IP54型单相两孔、三部	1电源指	重座			个		3.	. 000
		1本体安装								
13	030411005001	MEB总等电位连接箱					个		1.	. 000
		▲ 体安装								
14	030409002001	接地母线					m		17.	. 000
		1.接地母线制作、安装	長							
15	030409001001	接地极					根		3.	. 000
		 1.接地极 版 、 桩)制作	乍、安装	長2基础接	竞地网安装 3	.补刷 (喷)油漆	E			
16	030414002001	送配电装置系统					系统		1.	. 000
		系统调试								
	ļ	<u> </u>								

专业工程名称:电气设备安装工程 南元5

		处量 安装上程 ·南元 5
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称: 采暖工程 南元 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功]率:200 0 W/2	20V			组			2.000
		安装								
(編集)										1 而

专业工程名称:采暖工程 南元5

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三宝" (安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动&护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 1

序号	项目编码	表修工程·标注于1 	计量单位	工程量
1	 拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除 1.落扇、剔墙、落框整理、码放2.拆木楞、堆放3.控制扬尘	樘	4. 000
3	191701010001异	天棚拆除 1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放	m2	24. 380
4	19170101200年	地面拆除 1拆除2控制扬尘3整理、堆放	m2	24. 380
5	200411003001异	蹲位拆除 1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除	个	6. 000
6	190102002001异	垃圾清运 堆放点装料运输至弃置点	m3	17. 190
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面 1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土 分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细石混凝土找坡不小于 0.5%%。最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(规格式样甲方定)	m2	24. 540
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面 1页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性 耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲 方定)(1.8米以上)	m2	26. 260
11	吊顶		-	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶 1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨	m2	24. 380
13	外墙面			
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
15	011201001003	外墙面涂料 1基层清理2.砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝	m2	61. 110
16	门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗 1.窗制作、安装 2.五金、玻璃安装	m2	1. 080
18	010802001001	断桥铝双玻门 1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装	m2	4. 200

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 1

序号	上柱名称:装饰: 			 项	目	——— 名		———— 称		计量单位	I	程	 量
	 其他工程												
		厕所隔断								m2		2	5. 840
		1.骨架及边框	制作、	运输、	安装 2.隔板	制作、	运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装				
		钉压条											
21	190201008001异	砌蹲台								m3			1. 010
		1.砂浆制作、	运输 2	:砌砖3	3.勾缝4材料	料运输							
(編集)		复核·			田校·						・2百		

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 1

		長修 <u>工程 - 张圧子 1</u> │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧) , 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		, 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
-		+

编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 1

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	复核:	—— 第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 1

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	エ	程量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.000
		1安装2调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		↑		2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	玉力表		↑		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		6.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	昆凝土管DN300		m		9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆	除3.混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口	7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		8. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安	装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18. 000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安	装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		1.500
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安	装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安	装5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇			座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土料	和、运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.	踏步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1.000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1器具安装2附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆		组		2.000
		1器具安装2附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		6.000
(会生)	•				2市	# 3 而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 1

	031004007001	1器具安装2附件安装手动冲洗阀落地式小便器			
		手动冲洗阀落地式小便器			
33				组	2.000
33		1.器具安装 2.附件安装			
	031004014001	地漏		个	2.000
		安装			
34	031003304001	清扫口DN100		套	3.000
		1.制作 2.安装			
35	消防				
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型		具	4.000
		设置			

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 1

1 031302001001 安全文明施工是指(1)环境》 护:现场施工机械设验 降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒理与材料密闭存放或规理高温措施等;工程防损尘洒水;土石方,建强外运车辆防护措施等,现场污染、现场通时,处理的材料。生活垃圾洗理外运、场地排水排污措施;其他环境》 护措施;(2)文明施工:"五降一图",现场围挡的墙面兼化(8 括内外粉刷 刷印 标语等)。压顶装饰,设场而其便精细、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便凝设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用清净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场条件场地的硬化,现场操作 是 现于 更全的企业	序号	项目编码	项 目 名 称
粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制。生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境紧护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(自括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药紧健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,自括配电箱三级配电、两级紧护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全紧护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气紧护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施:其他临时设施等;施工现场炮定范围内临时间易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。	1	031302001001	安全文明施工
排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。 2 031302301001 竣工验收存档资料编制	1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境账护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(图括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药账健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气账护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、 病、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
	2	031302301001	竣工验收存档资料编制

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子1

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	10. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯(带节	能电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座				个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	盲					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	14. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 版 、桩)制作、安	装2基础接	地网安装	3.补刷 (喷)油	桼				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子1

		Q& 安装工程 张庄子 1
序号	项目编码	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境级护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境级护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药处健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级级护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气发护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒、温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动、护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

专业工程名称:采暖工程 张庄子 1

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220V	1			组			2.000
		安装								
(編集)		 		 B 太玄 ・				1 市		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 张庄子1

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷色、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷色、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三宝" (安全帽、安全带、安全网)、" 四口" (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)," 五临边" (阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用 。

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 2

		装修 <u>↓桯 张庄子 2</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001昇	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001昇	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001昇	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 面上撒黄沙 四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		、 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
	•	 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山	1	•		

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子2

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程	-						+		
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作 钉压条	€、运输、	安装2隔板	制作、运车	渝、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25. 84
21	190201008001异		俞2.砌砖:	3.勾缝 4 材料	 斗运输			m3		1. 01

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 2

		長修工程 - 张圧子 2 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架
)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 2

序号	项目编码	项		目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架	3.拆	涂脚手架后林	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 2

序号	项目编码	项 目 名 称	-	计量单位	工 程 量
1	给水			#	
2	031001006001	PP-R DN50		m	13. 350
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
3	031001006002	PP-R DN40		m	0. 700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力	试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
4	031001006003	PP-R DN32		m	5. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力	试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
5	031001006004	PP-R DN25		m	2.800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
6	031001006005	PP-R DN2O		m	4. 100
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
7	031001006006	PP-R DN15		m	4.800
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力	试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
8	031002001001	管道支架		kg	6.000
		1制作2安装			
9	040504001001异	水表井		座	1. 000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、	浇筑、养护 4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装	8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50		个	1. 000
		组装			
11	031006004001	给水泵 Q=3.OL/S H=20m N=2.2Kw		台	1. 000
		1安装 2.调试			
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台	1.000
		1.安装 2 二次灌浆			
13	031003001001	截止阀dn20		个	2.000
		1安装2调试			
14	031003001002	闸阀DN50		个	2.000
		1.安装 2.调试			
15	031003001003	止回阀DN50		个	1.000
		1.安装 2.调试			
编制	:	复核: 审核:		筆	1页 共 3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 2

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	I	程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个			2.000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个			2. 000
		安装				
18	031003001005	水龙头	个			2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	压力表	个			2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填	m3			6.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300	m			9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇				
		筑、养护4预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160	m			8. 000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110	m		1	8. 000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75	m			1. 500
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50	m		1	0.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井	座			3. 000
		1 垫层铺筑 2 模质制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座			1. 000
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆	组			2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组			6. 000
编制			~~	2 页		3 页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装2.附件	 安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1.制作2.安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(会生)	-			宙核・				3市		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 2

		K及消防工程 -张圧子 2
序 号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗 粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训规场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子2

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土(). 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		5	4. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	0. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇	 流器)				套			4.000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4.000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	原热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	原插座				个			2.000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	á					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	4. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 (版 、 桩)	制作、多	表装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	桼				
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
(会生)	+			宙核・					1 市		

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子2

序号		対象 安装工程 张圧子 2
		项 目 名 称
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药保健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼桥围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、外公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房。临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
2	031302005001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。 冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒燥温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用 。

专业工程名称:采暖工程 张庄子2

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	I			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 张庄子 2

	桯名称:米暖	
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药服健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子3

-		装修上程 ·张庄子 3		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 <i>(</i> 规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2.五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-		1	

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子3

序号	项目编码	农廖工住 7KI工]	项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程							+		
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制 钉压条	作、运输、	安装2隔板	制作、运输	〕、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25. 840
21	190201008001异		输 2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	 斗运输			m3		1. 010

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子3

4 317 7	11± 1117 · 22 1112	も修工程 - 张庄子 3 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 3

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1.000
		1安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	复核:	—— 第	1页 共 3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 3

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	工	罡 量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.000
		1安装2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		个		2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	玉力表		个		2.000
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		6.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆除 3 %	混凝土排 和、运输、浇			
		筑、养护4预制管枕安装5管道铺设6管道接口7管	道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		8.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.	玉力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 J	玉力试验6.吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		1. 500
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 J	玉力试验6.吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 J	玉力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模》制作、安装、拆除 3 混凝土排和、 i	运输、浇筑、养护4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5 井圏、井盖安装 6 盖》安装 7 踏步	安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1.000
		1.安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1器具安装2附件安装				
30	031004003002	附背 式污水盆		组		2.000
		1器具安装2附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		6.000
编制	•	复核· 宙核·		**	2 页	# 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子3

工程量	单位	计量单位	称	名	目	项		项目编码	序号
						 ‡安装	1.器具安装 2.附值		
2.00		组					手动冲洗阀落地。	031004007001	32
						宇安装	1.器具安装 2.附付		
2.00		个					地漏	031004014001	33
							安装		
3.00		套					清扫口DN100	031003304001	34
							1.制作 2.安装		
								消防	35
4.00		具					灭火器MF/ABC4型	030901013001	36
							设置		
	笋 ′				田核・		旬校・		(編集)

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子3

		<及消防工程 ·张庄子 3
序号	项目编码	项 目 名 称
1 03		安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境聚护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境聚护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药聚健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼底围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护灌、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级聚护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全聚护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气紧护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂, 蔬、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2 03		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
\vdash		

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子3

序号		设备 女表上性 标注于 3		—————————————————————————————————————	 称	计量单位	工程量
	030404017001	AL1配电箱				台	1.000
'	030404017001	1本体安装					1.000
2	030404017002	GSB水泵 控制箱				台	1.000
_	000101017002	1本体安装					1.000
3	030408003001	电缆保护管RC70				m	4. 120
	00010000001	保护管敷设,管道挖填	± 0.58m3				1. 120
4	030411001001	明敷配管JDG25				m	2. 050
		1.电线管路敷设					2, 333
5	030411001002	明敷配管JDG20				m	54. 940
		1.电线管路敷设					
6	030411004001	配线BV-4mm2				m	10. 250
		1.配线					
7	030411004002	配线BV2.5mm2				m	137. 500
		1.配线					
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能电子				套	4. 000
		▲ 体安装	,				•
9	030404034001	 防水型声光控开关				^	4. 000
		│ │1▲ 体安装					
10	030404035001	IP54型单相两孔、三孔	电源热水器插座	<u> </u>		个	2.000
		1 本体安装					
11	030404035002	IP54型单相两孔、三孔	电源插座			↑	2.000
		1 本体安装					
12	030411005001	MEB总等电位连接箱				个	1.000
		▲ 体安装					
13	030409002001	接地母线				m	14. 400
		1.接地母线制作、安装					
14	030409001001	接地极				根	3.000
		1接地极 版 、桩)制作	安装2基础持	接地网安装 3	补刷 (喷)油漆		
15	030414002001	送配电装置系统				系统	1.000
		系统调试					
		· — — —			-		

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子3

		登 安装工程 张庄子 3
序号	项目编码 	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境队护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药队健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级队护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全队护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气队护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时的高通道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动&护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	ļ.	

专业工程名称:采暖工程 张庄子3

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	V			组			2.000
		安装								

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 张庄子3

	桯名称:米暖 	
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒&温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 4

		装修上程 ·张圧子 4 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面	·	+	
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		│ 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 ,面上撒黄沙 ,四周沿墙上翻 200		
		 高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝		
9	内墙面		-	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 企 生山	ļ	***************************************		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 4

序号	工程名称:表证: 项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	——————— 其他工程							1		
		厕所隔断 1.骨架及边框制 钉压条	刂作、运输、	安装 2 隔板	制作、运输	、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25.840
21	190201008001异		运输 2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	斗运输			m3		1. 010

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 4

		長修 <u>工程 - 张圧子 4</u> │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧) , 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		, 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
——	1	+

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2 搭拆服	却手架3.拆除	除脚手架后标	材料的堆放		

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 4

序号	项目编码	项 目 名 称		计量单位	I	—— 程	量
1	给水			-			
2	031001006001	PP-R DN50		m		1	3. 350
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹打	3、冲洗				
		7.警示带铺设					
3	031001006002	PP-R DN40		m			0. 700
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹打	3、冲洗				
		7.警示带铺设					
4	031001006003	PP-R DN32		m			5. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹打	3、冲洗				
		7.警示带铺设					
5	031001006004	PP-R DN25		m			2. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹打	3、冲洗				
		7.警示带铺设					
6	031001006005	PP-R DN20		m			4. 100
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹打	3、冲洗				
		7.警示带铺设					
7	031001006006	PP-R DN15		m			4. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4阻火圈安装5压力试验6吹打	3、冲洗				
		7.警示带铺设					
8	031002001001	管道支架		kg			6.000
		1.制作2.安装					
9	040504001001异	水表井		座			1. 000
		1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、,	ទ护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、1	上水				
10	031003013001	水表DN50		个			1. 000
		组装					
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw		台			1. 000
		1安装 2.调试					
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP		台			1. 000
		1安装2二次灌浆					
13	031003001001	截止阀dn20		个			2.000
		1安装 2.调试					
14	031003001002	闸阀DN50		个			2. 000
		1.安装 2.调试					
15	031003001003	止回阀DN50		个			1. 000
		1安装 2.调试					
(急生)			_		1 而		3市

编制: 审核: 第1页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 4

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	工程量
16	031003001004	上回阀DN20		个	2.000
		1.安装 2.调试			
17	031003010001	象胶软接头 (软管)DN50		个	2.000
		安装			
18	031003001005	水龙头		个	2.000
		1.安装 2.调试			
19	031003013002	玉力表		↑	2.000
		组装			
20	排水				
21	030408301001	电缆沟挖填		m3	6.000
		电缆沟挖填			
22	040501001001异	昆凝土管DN300		m	9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模板制作、安装、排	除3.混凝土排和、运输、浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口	7.管道检验及试验		
23	031001006007	PVC-U DN160		m	8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安	装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
24	031001006008	PVC-U DN110		m	18.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安	装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
25	031001006009	PVC-U DN75		m	1.500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安	装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
26	031001006010	PVC-U DN50		m	10.000
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安	装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设			
27	040504001002昇	金查井		座	3.000
		1 垫层铺筑 2 模析制作、安装、拆除 3 混凝土排	和、运输、浇筑、养护4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7	踏步安装8防水、止水		
28	040504008001异	顶制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座	1.000
		1安装			
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组	2.000
		1 器具安装 2 附件安装			
30	031004003002	付責 式污水盆		组	2.000
		1器具安装 2 附件安装			
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组	6.000
编制	:	复核: 审核:		第	2页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量	单位	エ	程	量
		1.器具安装 2.附件	安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组	1			2.000
		1.器具安装 2.附件	安装								
33	031004014001	地漏					1	`			2.000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100					套	E .			3.000
		1.制作 2.安装									
35	消防	•					,	,			
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具	Į			4. 000
		设置									
								+			
								+			

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 4

		K及消防工程
序号	项目编码 ————	项 目 名 称
1		安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制。生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》(健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级》护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全》护设施;施工安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	
——		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子4

序号	项目编码	以重义农工往 邓江	项	目	名	称		计量单位	I	程』	
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	. 120
		保护管敷设,管道挖	沒填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇	流器)				套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、三	孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、三	三孔电源	插座				个		2	. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 400
		1.接地母线制作、安	で 装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 & 、桩)#	小作、安	表 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/ 山 生山	+	与+ ★ .		⊕ +* .				24			

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子 4

序号		^役
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境影护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境影护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药影健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全幅、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级影护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设验(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全影护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢、
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>		

专业工程名称:采暖工程 张庄子 4

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	I			组			2.000
		安装								
								1 市		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 张庄子 4

	柱名称:米暖	
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 5

		装修上程 ·张圧子 5 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 —————
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 <i>(</i> 规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 古	L	***************************************		

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子5

序号	项目编码	表形工作 7K工] 5	项	目	名	称		计量单位	I	程 量	
19	其他工程							+ +			
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作 钉压条	、运输、	安装2隔板	制作、运	输、安装 3.嵌缝、	塞口4装	m2		25.8	40
21	190201008001异		2.砌砖;	3.勾缝 4.材料	斗运输			m3		1. 0	10
											_
											_
											=

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子5

4 317 7	11± 1117 · 22 1112	も修工程 -张庄子 5 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境》护:现场施工机械设验降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境》护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(8 括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设验、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药》健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设验及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,8 括配电箱三级配电、两级影护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设整(含井架、门架)及外用电梯的安全阶护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全影护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢影,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时设施,构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场临时设施的路设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除,
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 审核: 第1页 共1页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1 安装 2 调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	- 复核: 审核:	第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 5

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	エ	程 量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.000
		1.安装 2.调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.000
		安装				
18	031003001005	水龙头		个		2.000
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	压力表		个		2.000
		组装				
20	排水			,		
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		6.000
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模析制作、安装、拆除	3.混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7	.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装	55压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装	55压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		1.500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装	55压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10.000
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装	長5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇			座		3.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排利	1、运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.路	\$步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	────────────────────────────────────		座		1.000
		1.安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002			组		2.000
		1器具安装 2 附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		6.000
(会生)	!	毎校・			2市	# 3 而

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
		1.器具安装2.附件	安装							
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组			2.000
		1.器具安装2.附件	安装							
33	031004014001	地漏					个			2.000
		安装								
34	031003304001	清扫口DN100					套			3.000
		1制作2安装								
35	消防									
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具			4.000
		设置								
(編集)				宙核・				3市		

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 5

		K及消防工程
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>	<u> </u>	

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子5

序号	项目编码	又	项	目	名	称		计量单位	I	程量	<u> </u>
1	030404017001	AL1配电箱						台		1.	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1.	. 000
		1 本体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4.	. 120
		保护管敷设,管道技	空填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2.	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54.	. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10.	. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137.	. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇					套		4.	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4.	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2.	. 000
		1 本体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个		2.	. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	İ					个		1.	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14.	. 400
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根		3.	. 000
		1.接地极 低 、桩 角	訓作、	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1.	. 000
		系统调试									
/白生!		<u></u>		中+ ★ .				**			

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子5

		Q备 安装工程 -张庄子 5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1) 环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境&护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒鼠温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:采暖工程 张庄子5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	I			组			2.000
		安装								
										1 币

专业工程名称:采暖工程 张庄子5

	柱名称:米暖	
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 6

		装修		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1器具、水箱、附件拆除 2 连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面		+	
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		 1素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		 石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄 处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
	•	 刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
	•	 高 8.25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5 喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		│ 方定)(1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层	m2	61. 110
		 外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 版 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6.勾分格缝		
16	 门窗工程			
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1. 080
		1. 窗制作、安装 2.五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1 门制作、安装 2 五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山	L		L	

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子6

序号	项目编码	项 目	名称	计量单位	工程量
19	其他工程			-	
20	011210001001	列所隔断 1.骨架及边框制作、运输、安装2隔%制作 訂压条	F、运输、安装 3 嵌缝、塞口 4 装	m2	25. 840
21	190201008001异		iii	m3	1.010

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子 6

		長修 <u>工程 </u>
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架
)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o
L	<u> </u>	

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2 搭拆服	却手架3.拆除	除脚手架后标	材料的堆放		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 6

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	复核:	—— 第	5 1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 6

序号	项目编码	项 目	名	称	计量单位	I	程』	量
16	031003001004	上回阀DN20			个		2	2. 000
		1.安装 2.调试						
17	031003010001	橡胶软接头 軟管)DN50			个		2	2. 000
		安装						
18	031003001005	水龙头			个		2	2. 000
		1.安装 2.调试						
19	031003013002	玉力表			个		2	2. 000
		组装						
20	排水				•			
21	030408301001	电缆沟挖填			m3		6	5. 000
		电缆沟挖填						
22	040501001001异	混凝土管DN300			m		ç	9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模板制作、安	装、拆除3	混凝土排 和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管	道接口 7.管	道检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160			m		8	3. 000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻	火圈安装 5	压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
24	031001006008	PVC-U DN110			m		18	3. 000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻	火圈安装 5	压力试验 6 吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
25	031001006009	PVC-U DN75			m		1	1. 500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻	火圈安装 5	压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
26	031001006010	PVC-U DN50			m		10	0.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻	火圈安装 5	压力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设						
27	040504001002昇				座		3	3. 000
		1垫层铺筑 2模版制作、安装、拆除 3混	凝土排 和、	运输、浇筑、养护 4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版	安装 7.踏步	安装 8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)			座		1	1. 000
		1.安装						
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆			组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件安装						
30	031004003002	附 式污水盆			组		2	2. 000
		1器具安装2附件安装						
31	031004006001	————————————————————— 自闭式冲洗阀蹲式大便器			组		6	5. 000
(急生)					• •	2市		3市

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子 6

序号	项目编码		项	目	名	称	it	量单位	I	程 :	量
		1.器具安装 2.附件	 -安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器					组		:	2. 000
		1器具安装2附件	安装								
33	031004014001	地漏						个		:	2. 000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套		;	3. 000
		1.制作2.安装									
35	消防										
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具		4	4. 000
		设置									

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子6

		K及消防工程 张庄子 6
序号	项目编码 ————	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境
2	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
——		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子6

序号		又	项	目	名	称		计量单位	I	程量	
1	030404017001	AL1配电箱						台		1.	. 000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	. 120
		保护管敷设,管道技	挖填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇	流器)				套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个		2	. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 400
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 & 、桩 角]]作、安	表 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/ 山 生山	+			⊕ +* .				**			

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子6

		登 安装工程 张庄子 6
序号	项目编码 	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖水水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三章"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
L		

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 张庄子6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:200 0 W/220\	I			组			2.000
		安装								
								1 市		

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程 张庄子 6

	桯名称:米暖	
序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子7

		装修上程 ·张圧子 7 │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4.000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶			
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		1 基层清理 2 砂浆制作、运输 3 底层抹灰 4 抹面层 5 抹装饰面 6 勾分格缝		
16	门窗工程	1	-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		 1.门制作、安装2五金安装3玻璃安装		
/ 山 生山	-	 	-	

编制: 审核: 第1页 共2页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子7

序号	项目编码	项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	其他工程						+		
20	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框制作、运 钉压条	运输 、安装 2 隔板	制作、运输、	安装 3.嵌缝、	塞口4装	m2		25. 840
21	190201008001异]砖 3.勾缝 4.材料	 运输			m3		1. 010

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子7

		表修工程 - 张圧子 7
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 张庄子7

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料 运 2 搭拆脚手架 3 拆除脚手架后材料的堆放	, and a second

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子7

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	给水		-	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0.700
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1 垫层铺筑 2 模板制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4 砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3. OL/S H=20m N=2. 2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	复核:	——— 第	1页 共 3页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子7

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1安装 2.调试			
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个		2.000
		安装			
18	031003001005	水龙头	个		2.000
		1.安装 2.调试			
19	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
20	排水				
21	030408301001	电缆沟挖填	m3		6.000
		电缆沟挖填			
22	040501001001异	混凝土管DN300	m		9. 330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模版制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、	浇		
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160	m		8.000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
24	031001006008	PVC-U DN110	m		18. 000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
25	031001006009	PVC-U DN75	m		1.500
		1. 管道安装 2. 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装 5 压力试验 6 吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
26	031001006010	PVC-U DN50	m		10.000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲	洗		
		7.警示带铺设			
27	040504001002昇	检查井	座		3.000
		1 垫层铺筑 2 模、制作、安装、拆除 3 混凝土排和、运输、浇筑、养护 4	.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖版安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座		1.000
		1安装			
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004003002	附背式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6.000
编制			**	2页 共	3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子7

序号	项目编码		项	目	名	称	ì	十量单位	エ	程 量	
		1.器具安装 2.附件	安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器					组		2.	000
		1.器具安装 2.附件	安装								
33	031004014001	地漏						个		2.	000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套		3.	000
		1.制作 2.安装									
35	消防	•					,				
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具		4.	000
		设置									
-											

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程 张庄子7

		K及消防工程
序号	项目编码 —————	项 目 名 称
1		安全文明施工是指(1)环境账护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境账 护措施; (2) 文明施工:" 五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药账健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3) 安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;" 三 章" (安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼底围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场采采的产资,能工现场临时设施;其他安全防护措施; (4) 临时设施:施工现场平衡企、定型钢厂,成、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时传统,体修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子7

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程量	4
1	030404017001	AL1配电箱						台		1.	. 000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1.	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4.	. 120
		保护管敷设,管道技	空填土 0	. 58 m3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2.	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54.	940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10.	250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137.	500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇	流器)				套		4.	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4.	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2.	. 000
		1 本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	三孔电源	插座				个		2.	. 000
		1 本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1.	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14.	400
		1.接地母线制作、3	安装								
14	030409001001	接地极						根		3.	. 000
		1.接地极 低 、桩 角]]作、安	表 2 基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1.	. 000
		系统调试									
/白生!		+ 		□ +* .				22			-

专业工程名称:电气设备安装工程 张庄子7

		Q备 安装工程 -张庄子 7 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
·		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修。美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药尿 健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3) 安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级 R 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设 M (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全\ 护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气& 护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢厂,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、》公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3) ® 括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
<u> </u>		

专业工程名称:采暖工程 张庄子7

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率 安装	:2000W/220	V			组			2.000

专业工程名称:采暖工程 张庄子7

	柱名称:米暖	
序号	项目编码 	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污人
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		图 括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子4

-		获修上程 -岁圧子 4 │ _ _		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程		<u> </u>	
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1 落扇、剔墙、落框整理、码放 2 拆木楞、堆放 3 控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3: 灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙,四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4千硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		浆擦缝 <i>(</i> 规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1 页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形版 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚 核 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
		 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		-	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 古	L	***************************************	<u> </u>	

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子4

		装修上程·岁庄子 4	VI E 4 //	
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量 ———————————————————————————————————
19	其他工程		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
20	011210001001	厕所隔断	m2	25. 840
		1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔隙制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4 装		
		钉压条		
21	190201008001异	砌蹲台	m3	1. 010
		1.砂浆制作、运输2.砌砖3.勾缝4材料运输		
/ 山 生山		与		· 0.5 + 0.5

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子4

		長修上程→岁圧子4 │
序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药验健器材、物品和急
		救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工
		:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带
		、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边
		、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧) , 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电
		, 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架
) 及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建
		筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安
		全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;
		(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现
		场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时
		文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,
		临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707302001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•
-		+

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	, and the second

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -罗庄子 4

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1.垫层铺筑2.模版制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	- 复核: 审核:	—— 第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子4

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	I	程 量
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.00
		1安装2调试				
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.00
		安装				
18	031003001005	水龙头		↑		2.00
		1.安装 2.调试				
19	031003013002	压力表		↑		2.00
		组装				
20	排水					
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		6.00
		电缆沟挖填				
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		9. 33
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模》制作、安装、拆除	余3.混凝土排和、运输、浇			
		筑、养护4预制管枕安装5管道铺设6管道接口7	7.管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160		m		8.00
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装	長5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18.00
		1 管道安装 2 管件安装 3 塑料卡固定 4 阻火圈安装	長5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
25	031001006009	PVC-U DN75		m		1. 50
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装	長5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10.00
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装	長5压力试验6吹扫、冲洗			
		7.警示带铺设				
27	040504001002昇	检查井		座		3.00
		1.垫层铺筑 2.模帧制作、安装、拆除 3.混凝土排 和	🗓 运输、浇筑、养护 4.砌			
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖标安装 7.路	当步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1.00
		1安装				
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.00
		1.器具安装 2.附件安装				
30	031004003002	附背式污水盆		组		2.00
		1.器具安装 2.附件安装				
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		6.00
(会生)					2 而	# 3

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子4

序号	项目编码		项	目	名	称	计	量单位	エ	程 :	量
		1.器具安装2.附件	 安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器					组		2	2. 000
		1.器具安装2.附件	安装								
33	031004014001	地漏						个		2	2. 000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套		;	3.000
		1.制作 2.安装									
35	消防						·	·			
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具		4	4. 000
		设置									

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子4

		K及消防工程 -罗圧子 4
序号	│ 项目编码 ├──────	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境 护措施; (2) 文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配验医药解健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气量护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

专业工程名称:电气设备安装工程-罗庄子4

序号	项目编码	以重义农工往 少江:	项	目	名	称		计量单位	I	程』	皇
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	. 120
		保护管敷设,管道排	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	'. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇					套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	E孔电源	插座				个		2	. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 400
		1.接地母线制作、多	安装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 低 、桩 准	訓作、妄	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/白生!		+ 		中+ ★ .				**			-

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:电气设备安装工程-罗庄子4

序号		対象 安装上程 -罗圧子 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		项 目 名 称
		安全文明施工安全文明施工是指(1)环境器护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境器护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药器健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级系护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护播施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施、拖工现场采用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、水公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:采暖工程-罗庄子4

序号	项目编码		项	目	名	称	计	量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率 安装	≅:2000W/22	20V				组			2.00

专业工程名称:采暖工程-罗庄子4

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境队护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境队护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药、健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级、护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全队护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气队护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用 。

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子5

		装修 <u></u>		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 面上撒黄沙 四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		、 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
	•	 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山	<u> </u>	•		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子5

序号	工住石桥:表证: 项目编码		项	目	名	称		计量单位	I	程 量
19	——————— 其他工程							-		
		厕所隔断 1.骨架及边框制 钉压条]作、运输、	安装 2.隔板	制作、运输	、安装3嵌缝、	塞口4装	m2		25.840
21	190201008001异		输 2.砌砖 3	3.勾缝 4.材料	4运输			m3		1. 010

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子5

序号		项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢质,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
<u> </u>		

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1场内外材料搬运2搭拆脚手架3拆除脚手架后材料的堆放	, and a second

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -罗庄子 5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水		+	
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1.管道安装 2.管件安装 3 塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1制作2安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1.垫层铺筑 2.模版制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5 井圏、井盖安装 6 盖板安装 7 踏步安装 8 防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1.安装 2 二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	个	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	复核: 审核:	第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子5

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程	量
16	031003001004	止回阀DN20	个		2.000
		1安装2调试			
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50	个		2.000
		安装			
18	031003001005	水龙头	个		2.000
		1安装 2.调试			
19	031003013002	压力表	个		2.000
		组装			
20	排水				
21	030408301001	电缆沟挖填	m3		6.000
		电缆沟挖填			
22	040501001001异	混凝土管DN300	m		9. 330
		1.垫层、基础铺筑及养护2模、制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、流	E C		
		筑、养护4预制管枕安装5管道铺设6管道接口7管道检验及试验			
23	031001006007	PVC-U DN160	m		8.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲流	ŧ		
		7.警示带铺设			
24	031001006008	PVC-U DN110	m		18.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲流	ŧ		
		7.警示带铺设			
25	031001006009	PVC-U DN75	m		1.500
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲流	ŧ		
		7.警示带铺设			
26	031001006010	PVC-U DN50	m		10.000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压力试验6吹扫、冲流	ŧ		
		7.警示带铺设			
27	040504001002昇	检查井	座		3.000
		1.垫层铺筑 2.模、制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运输、浇筑、养护 4.5	J		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖》安装 7.踏步安装 8.防水、止水			
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池 (9n3)	座		1.000
		1安装			
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
30	031004003002	附背 式污水盆	组		2.000
		1.器具安装 2.附件安装			
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组		6.000

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子5

序号	项目编码		项	目	名	称	计	量单位	エ	程量	量
		1.器具安装 2.附件	 ‡安装								
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	大小便器					组		2	2. 000
		1.器具安装 2.附件	宇安装								
33	031004014001	地漏						个		2	2. 000
		安装									
34	031003304001	清扫口DN100						套		3	3. 000
		1.制作 2.安装									
35	消防	•					·	·			
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型						具		4	1. 000
		设置									
											-
											-

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子5

		K及消防工程 -罗圧子 5
序 号 ———	坝目编码 	项 目 名 称
序 号 1		页 目 名 称 安全文明施工 安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境账 护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境账护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(图括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药账健器材、物品和急救人员培训,现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼账围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级账护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全账护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气账护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢账 砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:电气设备安装工程-罗庄子5

序号	项目编码		项	目	名	称	н	十量单位	I	程	量
1	030404017001	AL1配电箱						台			1.000
		1本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台			1.000
		1本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m			4. 120
		保护管敷设,管道	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m			2.050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		Ę	54. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		1	10. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		13	37. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节)	能电子镇流					套			4. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个			4. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个			2.000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、	三孔电源	插座				个			2.000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱	Ĩ					个			1.000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		1	14. 400
		1.接地母线制作、	安装								
14	030409001001	接地极						根			3.000
		1.接地极 飯 、桩)	制作、安	装2基础接	地网安装 :	3.补刷 (喷)油漆					
15	030414002001	送配电装置系统						系统			1.000
		系统调试									
/ 山 生山	l	≠ +★ .		⇔+* .							

专业工程名称:电气设备安装工程 罗庄子 5

		Q备 安装工程 -罗圧子 5
序号		项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2) 文明施工:" 五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷印、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷印、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备 医药尿 健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3) 安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		lell 括配电箱三级配电、两级kl 护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设kl (含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气&护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时,施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 复核: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-罗庄子5

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	エ	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率	:2000W/220\	I			组			2.000
		安装								
								1 市		

编制: 复核: 审核: 第 1页 共 1页

专业工程名称:采暖工程-罗庄子5

	桯名称:米暖 	
序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境、护措施; (2)文明施工:"五牌一
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢制,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		0

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子6

		装修 <u>↓桯 -岁圧子 6</u> │		
序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	拆除工程			
2	191701006001异	门窗拆除	樘	4. 000
		1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘		
3	191701010001异	天棚拆除	m2	24. 380
		1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放		
4	191701012001异	地面拆除	m2	24. 380
		1拆除2控制扬尘3整理、堆放		
5	200411003001异	蹲位拆除	个	6.000
		1.器具、水箱、附件拆除 2.连接管、支架拆除		
6	190102002001异	垃圾清运	m3	17. 190
		堆放点装料运输至弃置点		
7	楼地面			
8	011102003001	地砖地面	m2	24. 540
		1 素土夯实 2.300厚 3:7灰土,分两步打 3.80厚C15混凝土 4.50厚C15细		
		石混凝土找坡不小于 0.5%%,最薄处不小于 30 5.15厚 1:2水泥砂浆找平 6.		
		刷基层处理剂一遍 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 面上撒黄沙 四周沿墙上翻 200		
		高 8.25厚 1:4干硬性水泥砂浆结合层 9.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥		
		、 浆擦缝 (规格式样甲方定)		
9	内墙面		+	
10	011201001001	涂料墙面	m2	26. 260
		1.页岩多孔砖墙 2.9厚 1:3水泥砂浆 3.6厚 1:2水泥砂浆抹平 4.3厚柔性		
		耐水腻子分遍批刮 磨平 刷专用界面剂一遍 5.喷涂内墙涂料 (规格样式甲		
		方定) (1.8米以上)		
11	吊顶		+	
12	011302001001	PVC条形板 吊顶	m2	24. 380
		1. PVC条型版 2.铝合金专用配套龙骨		
13	外墙面		+	
14	011201001002	外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层	m2	61. 110
		外墙 80厚钢丝网架挤塑聚苯 板 保 温层		
15	011201001003	外墙面涂料	m2	61. 110
	•	 1基层清理2砂浆制作、运输3底层抹灰4抹面层5抹装饰面6勾分格缝		
16	门窗工程		+	
17	010807001001	断桥铝双玻窗	m2	1.080
		1 窗制作、安装 2 五金、玻璃安装		
18	010802001001	断桥铝双玻门	m2	4. 200
		1.门制作、安装 2.五金安装 3 玻璃安装		
/ 山 生山	1	•		

编制: 审核: 第1页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程-罗庄子6

序号	项目编码		项	目	名	称		计量单位	工	程 量
19	其他工程									
	011210001001	厕所隔断 1.骨架及边框 钉压条	制作、运输	ì、安装 2.隔板	、制作、运 输	⋒、安装3嵌缝。	塞口4装	m2		25. 840
21	190201008001异		运输 2.砌砖	3.勾缝 4.材料	料运输			m3		1. 010

编制: 复核: 审核: 第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程 罗庄子 6

序号		项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼、围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢质,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
	011707302001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程 罗庄子 6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位
1	011701301001	内墙面粉饰脚手架					m2
		1场内外材料 运 2.搭拆服	脚手架3拆除	除脚手架后村	材料的堆放		

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水及消防工程 -罗庄子 6

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水			
2	031001006001	PP-R DN50	m	13. 350
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
3	031001006002	PP-R DN40	m	0. 700
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
4	031001006003	PP-R DN32	m	5. 300
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
5	031001006004	PP-R DN25	m	2.800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
6	031001006005	PP-R DN20	m	4. 100
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
7	031001006006	PP-R DN15	m	4. 800
		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗		
		7.警示带铺设		
8	031002001001	管道支架	kg	6.000
		1.制作2.安装		
9	040504001001异	水表井	座	1.000
		1.垫层铺筑2.模版制作、安装、拆除3.混凝土排和、运输、浇筑、养护4.砌		
		筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水		
10	031003013001	水表DN50	个	1.000
		组装		
11	031006004001	给水泵 Q=3.0L/S H=20m N=2.2Kw	台	1.000
		1.安装 2.调试		
12	030901301001	隔膜式气压水罐 800*0.5MP	台	1.000
		1安装2二次灌浆		
13	031003001001	截止阀dn20	↑	2.000
		1.安装 2.调试		
14	031003001002	闸阀DN50	个	2.000
		1.安装 2.调试		
15	031003001003	止回阀DN50	个	1.000
		1.安装 2.调试		
编制	:	- 复核: 审核:	—— 第	1页 共 3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子6

序号	项目编码	项 目 名	称	计量单位	I	程 量	
16	031003001004	上回阀DN20		个		2.0	000
		1安装2.调试					
17	031003010001	橡胶软接头 (软管)DN50		个		2.0	000
		安装					
18	031003001005	水龙头		个		2.0	000
		1安装2.调试					
19	031003013002	压力表		个		2.0	000
		组装					
20	排水						
21	030408301001	电缆沟挖填		m3		6.0	000
		电缆沟挖填					
22	040501001001异	混凝土管DN300		m		9. 3	330
		1 垫层、基础铺筑及养护 2 模析制作、安装、拆除 3 混	凝土排 和、运输、浇				
		筑、养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道	拉检验及试验				
23	031001006007	PVC-U DN160		m		8.0	000
		1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5压	力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
24	031001006008	PVC-U DN110		m		18. (000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5.压	力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
25	031001006009	PVC-U DN75		m		1. !	500
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5.压	力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
26	031001006010	PVC-U DN50		m		10. (000
		1.管道安装2.管件安装3塑料卡固定4.阻火圈安装5.压	力试验6吹扫、冲洗				
		7.警示带铺设					
27	040504001002昇	检查井		座		3. (000
		1垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土排和、运	输、浇筑、养护4.砌				
		筑、勾缝、抹面 5.井圏、井盖安装 6.盖版 安装 7.踏步安	装8.防水、止水				
28	040504008001异	预制三格钢筋混凝土化粪池(9n3)		座		1. (000
		1安装					
29	031004003001	单柄水嘴立柱式洗脸盆		组		2.0	000
		1.器具安装2附件安装					
30	031004003002	附背 式污水盆		组		2.0	000
		1器具安装 2 附件安装					
31	031004006001	自闭式冲洗阀蹲式大便器		组		6. (000
(会生)					2市	# 3	

编制: 审核: 第2页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单	位 工	程 量
		1.器具安装 2.附件	 F安装						
32	031004007001	手动冲洗阀落地式	小便器				组		2.000
		1.器具安装 2.附件	宇安装						
33	031004014001	地漏					个		2.000
		安装							
34	031003304001	清扫口DN100					套		3.000
		1.制作 2.安装							
35	消防	_							
36	030901013001	灭火器MF/ABC4型					具		4.000
		设置							

编制: 复核: 审核: 第3页 共3页

专业工程名称:给排水及消防工程-罗庄子6

		K及消防工程-罗圧子 6
序 号 ———	以日编码 ————————————————————————————————————	项 目 名
序 号 1		项目名称 安全文明施工 安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(图括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训、现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼顺围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,图括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除:其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用
		•

专业工程名称:电气设备安装工程 罗庄子6

序号	项目编码	以重义农工往 少江:	项	目	名	称		计量单位	I	程』	
1	030404017001	AL1配电箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
2	030404017002	GSB水泵 控制箱						台		1	. 000
		1 本 体安装									
3	030408003001	电缆保护管RC70						m		4	. 120
		保护管敷设,管道排	挖填土 0	. 58 n3							
4	030411001001	明敷配管JDG25						m		2	. 050
		1.电线管路敷设									
5	030411001002	明敷配管JDG20						m		54	. 940
		1.电线管路敷设									
6	030411004001	配线BV-4mm2						m		10	. 250
		1.配线									
7	030411004002	配线BV2.5mm2						m		137	'. 500
		1.配线									
8	030412001001	密闭防水灯 (带节能	电子镇					套		4	. 000
		▲ 体安装									
9	030404034001	防水型声光控开关						个		4	. 000
		1本 体安装									
10	030404035001	IP54型单相两孔、3	三孔电源	热水器插座	<u> </u>			个		2	. 000
		1本 体安装									
11	030404035002	IP54型单相两孔、3	E孔电源	插座				个		2	. 000
		1本 体安装									
12	030411005001	MEB总等电位连接箱						个		1	. 000
		▲ 体安装									
13	030409002001	接地母线						m		14	. 400
		1.接地母线制作、多	安装								
14	030409001001	接地极						根		3	. 000
		1.接地极 低 、桩 准	訓作、妄	装2基础接	地网安装:	3.补刷 (喷)油	漆				
15	030414002001	送配电装置系统						系统		1	. 000
		系统调试									
/白生!		+ 		中+ ★ .				**			-

专业工程名称:电气设备安装工程-罗庄子6

	I	Q& 安装工程 -罗庄子 6
序号	项目编码	项 目 名 称
	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷的、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷的、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼桥围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除,施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场地时间易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除,其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302005001	冬季施工增加 冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒湿)的搭设、拆除;(2)冬季施工时 施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。
3	031302301001	竣工验收存档资料编制 竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
	<u> </u>	

编制: 审核: 第1页 共1页

专业工程名称:采暖工程-罗庄子6

序号	项目编码		项	目	名	称	计量单位	I	程	量
1	031005001001	电暖气 N-1电功率 安装	:2000W/220	V			组			2.000
										

专业工程名称:采暖工程-罗庄子6

	柱名称:米暖								
序号	项目编码	项 目 名 称							
1	031302001001	安全文明施工							
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗							
		粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污							
		染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境%护措施; (2)文明施工:"五牌一							
		图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖							
		,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场							
		生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、 淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、 防蚊虫							
		叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急							
		救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:							
		安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、							
		安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼》围边、							
		屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,							
		包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架)							
		及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑							
		工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全							
		防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气影护、安全照明设施;其他安全防护措施;(
		4) 临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除、施工现场临							
		时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化							
		福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆							
		除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时							
		排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。							
2	031302005001	冬季施工增加							
		冬季施工增加是指(1)冬季施工时增加的临时设施(防寒器温)的搭设、拆除;(2)冬季施工时施							
		工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(3)包括冬季施工时增加的临时设施、施工人员的劳							
		动保护用品、冬季施工劳动效率降低等。							
3	031302301001	竣工验收存档资料编制							
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用							
		0							