# 招标工程量清单

工程项目名称:静海区王口镇农村公厕新建工程-公厕二

招标	、 人	<b>:</b> (全称、盖章)					
法定代	法定代表人:(签字或盖章)						
编制	单 位	· (全称、盖章)					
法定代	表人	<b>:</b> (签字或盖章)					
编	制:	(签字、加盖资格章)					
审	核:	(签字、加盖注册造价工程师执业章)					

编制日期: 年 月 日

专业工程名称:房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	一、拆除工程	<del>-</del>	+	
2	191701012001	原地面拆除	m2	27. 656
		1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 清运		
3	191701011001	原墙面拆除	m2	96. 110
		1. 内墙皮全部铲、砍2. 墙面清扫干净3. 弃土归堆4. 控制扬尘5. 清运		
4	191701005001	原屋项拆除	m2	44. 440
		1. 拆除屋面、垫层、木基层、保护天棚,拆除屋面板2. 控制扬尘3. 清运		
5	191701006001	原门窗拆除	m2	8. 520
		1. 落扇、剔墙、落框整理、码放2. 拆木楞、堆放3. 控制扬尘4. 清运		
6	191701017001	原水电拆除	m2	36. 450
		1. 拆除2. 控制扬尘3. 整理、堆放4. 清运		
7	二、修缮工程		•	
8	190101002001	挖土方	m3	8. 070
		1. 人工挖土2. 运输3. 满足图纸、规范要求及竣工验收标准		
9	190102001001	回填方	m3	7. 180
		1. 运输2. 回填3. 压实4. 满足图纸、规范要求及竣工验收标准		
10	190301002001	C20带形基础(素砼)	m3	0. 540
		1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等		
		2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护3. 满足图纸、规范要求及竣工验收		
		标准		
11	190303005001	C25过梁	m3	0.040
		1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离		
		剂等2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护3. 钢筋制作、安装		
12	190201002001	实心页岩砖墙	m3	1. 220
		1. 砂浆制作、运输, 运、砌砖2. 满足图纸、规范要求及竣工验收标准		
13	191101001001	钢檩条、拉条	t	0. 390
		1. 钢檩条、拉条(含埋件)制作、安装2. 拼装3. 喷砂除锈4. 探伤5. 运输6. 刷		
		防火涂料		
14	190401002001	屋面1 坡屋面	m2	44. 430
		1.0.5厚彩色压型钢板 //2.80厚保温岩棉 //3.隔热反射箔//4.热镀锌钢丝		
		网//5. 满足图纸、规范要求及竣工验收标准		
15	190501003001	外墙 岩棉板保温	m2	66. 290
		1.5厚干粉聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 // 2.60厚岩		
		棉板 // 3. 满足图纸、规范要求及竣工验收标准		
16	190307003001	台阶 水泥砂浆台阶	m2	3.770
		室外台阶参照12J9-1-102-4 // 1. 素土夯实 // 2. 300厚3: 7灰土分两步夯实 // 3.		

编制:

复核:

审核:

第1页 共2页

专业工程名称:房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 積	量
		60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分),台阶面向外坡1%//4.素水泥			
		浆结合层一道 // 5.20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 // 6.满足图纸、规范要求及竣			
		工验收标准			
17	190307001001	坡道 水泥砂浆坡道	m2		3. 390
		室外台阶参照12J12-25-6(灰土垫层)//1. 素土夯实//2. 300厚3: 7灰土分两			
		步夯实//3.80厚C15细石混凝土随打随抹平压实//4.素水泥浆结合层一道//5			
		. 20厚1: 2水泥砂浆压实表面扫毛 // 6. 满足图纸、规范要求及竣工验收标准			

专业工程名称:房修土建工程

	[程名称: 房修士 	
序号	项目编码	<u>项</u> 目 名 称
1	192104001001	土建工程一安全文明施工措施费
		安全文明施工措施是指(1)环境保护费:是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括
		施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭
		式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施而发生的费用; (2) 文明施工费:是指施工
		现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标
		志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取相应措施所发生的费用; (3
		)安全施工费:是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括根据相关规定设置"四口五临边"安全
		防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场
		设置安防监控系统设施、现场机械设备(包括电动工具)的安全保护与作业场所和临时安全疏散通道的
		安全照明与警示设施等所发生的费用; (4) 临时设施费: 是指施工企业为进行城市轨道交通工程所必
		须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等,包括施工现场临时宿舍、文化
		福利及公共事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、
		管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转或摊销等费用。
2	192104011001	土建工程一竣工验收存档资料编制费
		竣工验收存档资料编制费是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的费用。
3	192104012001	土建工程一其它措施费
		投标单位根据自身组织设计认为需要发生的措施费,自行考虑报价
	-	+

编制:

复核:

审核:

第 1 页 共 1 页

专业工程名称:装饰装修工程

序号	工程名称:装饰: 	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	一、楼地面工程			
2	011102003001	地面1 地砖地面 1.10厚全瓷防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(规格式样甲方定) 硬性水泥砂浆结合层//3.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄沙, 00高//4.刷基层处理剂一遍//5.40厚电热地膜配套做法(专业 //6.30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(保温板密度≥35kg/m)3// 土//8.300厚3:7灰土,分两步打//9.素土夯实//10.满足图纸、 工验收标准	四周沿墙上翻2 2归入安装专业) 77.80厚C15混凝	27. 660
3	011105003001	踢脚1 面砖踢脚 1.10厚全瓷面砖,水泥浆擦缝(H=150高)(规格式样甲方定)//2浆加水重20%%建筑胶镶贴//3.素水泥浆一道//4.6厚1:2水泥3水泥砂浆//6.刷专用界面剂一道//7.页岩砖//8.满足图纸、工验收标准	<b>Z砂浆</b> // 5.9厚1:	0. 610
4	二、墙面工程			
5	011204003001	内墙1 面砖墙面 1.5厚釉面砖(规格样式甲方定), 白水泥浆擦缝高至吊顶以上1 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层//3. 刷素水泥浆一遍(用专时无此道工序)//4.1.5厚合成高分子防水涂料//5.6厚1:0.5: 6.9厚1:3水泥砂浆打底或挂出纹道//7.页岩砖//8.满足图纸、工验收标准	于用胶粘剂粘贴 2.5水泥砂浆//	91. 080
6	011201001001	内墙2 抹灰墙面 1. 配套基层处理 // 2. 20 厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆, 分层 厚1: 2水泥砂浆抹面压光 // 4. 页岩砖 // 5. 满足图纸、规范要求 惟		11. 890
7	011201001002	外墙1 涂料墙面 1. 喷或滚刷面层涂料二遍//2. 喷或滚中间层层涂料//3. 喷或涂 //4. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤约 筑工程)//5. 60厚岩棉板(归入建筑工程)//6. 6厚1: 2. 5水泡 9厚1: 3水泥砂浆//8. 页岩砖//9. 满足图纸、规范要求及竣工	维网布(归入建 泥砂浆找平 // 7.	66. 290
8	三、顶棚工程			
9	011302001001	顶棚1 PVC吊顶 1. 铝合金专用配套龙骨 // 2. PVC条型板 // 3. 满足图纸、规范要 标准	m2 至求及竣工验收	27. 970
10	四、门窗工程			
11	010802001001	塑钢门 1. 塑钢双玻门5mm+9A+5mm, 制作、安装2. 五金安装3. 玻璃安装	m2 54. 满足图纸、	1. 890

专业工程名称:装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程	量
		规范要求及竣工验收标准			
12	010802001002	断桥铝合金门	m2		4. 200
		1. 断桥铝双玻门5mm+9A+5mm, 制作、安装2. 五金安装3. 玻璃安装4. 满足图纸			
		、规范要求及竣工验收标准			
13	010807001001	断桥铝合金窗	m2		4. 320
		1. 断桥铝双玻窗5mm+9A+5mm, 窗制作、安装2. 五金、玻璃安装3. 满足图纸、			
		规范要求及竣工验收标准			
14	五、其它工程				
15	011210005001	卫生间大便器隔断	间		7.000
		 1. 隔断运输、安装2. 嵌缝、塞口3. 满足图纸、规范要求及竣工验收标准//卫			
		 生间大便器隔断参照12J11-101-2			
16	011210801001补	卫生间小便隔板	块		2.000
		 1. 运输、安装2. 满足图纸、规范要求及竣工验收标准 // 卫生间小便隔板,参			
		 照12J11-107-3			
17	011505801001补	金属网	m2		8. 500
		两种材料的墙体交接处,在做饰面前均须加钉金属网,防止裂缝			

编制:

复核:

审核:

第2页 共2页

专业工程名称:装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	安全文明施工
1	011707001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修
		、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设, 临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	011707002001	夜间施工 夜间施工是指(1)夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除;(2)夜间施工时,施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除;(3)包括夜间照明设备及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等。
3	011707003001	非夜间施工照明 非夜间施工照明是指为保证工程施工正常进行,在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安 拆、维护及照明用电等。
4	011707005001	冬雨季施工 冬雨季施工是指(1)冬雨季施工时增加的临时设施(防寒保温、防雨、防风设施)的搭设、拆除;(2)冬雨季施工时,对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施;(3)冬雨季施工时,施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除;(4)包括冬雨季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬雨季施工劳动效率降低等。
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施是指在工程施工过程中,对已建成的地上、地下设施和建筑物 进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施。

编制:

复核:

审核:

第 1 页 共 2 页

专业工程名称:装饰装修工程

序 号	项目编码	项	目	名	称	
6	011707301001	室内空气污染测试				
		室内空气污染测试是指检测	因装饰装修	8工程而可能	<b></b>	污染所需要的费用。
7	011707302001	竣工验收存档资料编制				
		竣工验收存档资料编制是指	f按城建档案	ミ管理规定,	在竣工验收后	,应提交的档案资料所发生的编制费用
		o				
	-	-				

#### 措施项目清单(二)

专业工程名称:装饰装修工程

序号	工程名称: 表印	项 目 名 称	计量单位
1	脚手架工程		
2	011701002001	外脚手架	m2
		1. 场内、场外材料搬运2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台3. 拆除脚手架后材料的堆放	
3	011701301001	内墙面粉饰脚手架	m2
		1. 场内外材料搬运2. 搭拆脚手架3. 拆除脚手架后材料的堆放	
4	011700801001补	其它措施费	项

编制: 复核: 审核:

专业工程名称: 电气设备安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030404017001	台	1.000	
		项目特征: 1. 照明配电箱 AL 2. 型号3. 规格4. 基础形式、材质、规格5. 接线		
		端子材质、规格6. 端子板外部接线材质、规格7. 安装方式//工程内容: 1. 本		
		体安装2. 基础型钢制作、安装3. 焊、压接线端子4. 补刷(喷)油漆5. 接地		
2	030408003001	进户保护管RC50	m	4. 500
		项目特征: 1. 进户保护管RC50 2. 镀锌钢管3. RC504. 敷设方式//工程内容:		
		保护管敷设		
3	030411001001	配管JDG20	m	56.600
		项目特征: 1. JDG20 2. 材质3. 规格4. 配置形式5. 接地要求6. 钢索材质、规格		
		//工程内容: 1. 电线管路敷设2. 钢索架设(拉紧装置安装)3. 预留沟槽4. 接地		
4	030411004001	配线BV-4mm2	m	88. 500
		项目特征: 1. BV-4mm2 2. 配线形式3. 型号4. 规格5. 材质6. 配线部位7. 配线线		
		制8. 钢索材质、规格 // 工程内容: 1. 配线2. 钢索架设(拉紧装置安装)3. 支持		
		体(夹板、绝缘子、槽板等)安装		
5	030411004002	配线BV-2.5mm2	m	72. 300
		项目特征: 1. BV-2. 5mm2 2. 配线形式3. 型号4. 规格5. 材质6. 配线部位7. 配		
		线线制8. 钢索材质、规格//工程内容: 1. 配线2. 钢索架设(拉紧装置安装)3.		
		支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装		
6	030412001001	防水防尘灯	套	4. 000
		项目特征: 1. 防水防尘灯 2. 型号3. 规格4. 类型//工程内容: 本体安装		
7	030412001002	节能型吸顶灯	套	1. 000
		项目特征: 1. 节能型吸顶灯2. 型号3. 规格4. 类型//工程内容: 本体安装		
8	030404035001	单相五孔电散热器插座	个	2. 000
		1. 本体安装2. 接线		
9	030404035002	防溅、安全型三极插座(热宝)	个	2. 000
		项目特征: 1. 防溅、安全型三极插座(热宝) 2. 材质3. 规格4. 安装方式//		
		工程内容: 1. 本体安装2. 接线		
10	030404035003	防溅、安全型三极插座(电暖气)	个	2.000
		项目特征: 1. 防溅、安全型三极插座(电暖气)2. 材质3. 规格4. 安装方式//工		
		程内容: 1. 本体安装2. 接线		
11	030404034001	单联开关	个	1. 000
		1. 本体安装2. 接线		
12	030404034002	防溅型双联开关	个	2. 000
		1. 本体安装2. 接线		
13	030411006001	接线盒	个	14.000
		本体安装		

编制:

复核:

审核:

第 1 页 共 2 页

专业工程名称: 电气设备安装工程

序号	上程名称: 电气 	项 目 名 称	计量单位	 工 程 量
	030409005001	Ф 10 镀锌圆钢		24.600
14	030409003001	Φ 10級年國報   项目特征: 1. Φ10镀锌圆钢 2. 材质3. 规格4. 安装形式5. 混凝土块标号//工	m	24.000
		程内容: 1. 避雷网制作、安装2. 跨接3. 混凝土块制作4. 补刷(喷)油漆		
15	030409008001	性的各: 1. 避用內內目、 女表2. 巧按3. 能飙上块的目4. 作响(火)而像 MEB	台	1. 000
13	03040900001	本体安装		1.000
16	030409008002	测试卡子	块	1. 000
10	030407000002	项目特征: 1. 测试卡子2. 材质3. 规格 // 工程内容: 本体安装	<i>y</i>	1.000
17	030409801001补		处	4. 000
17	0304070010017p			4.000
		主钢筋焊接2. 补刷(喷)油漆		
18	030414002001	送配电装置系统	系统	1.000
10	030414002001	项目特征: 1. 名称2. 型号3. 电压等级(kV)4. 类型//工程内容: 系统调试	N-51.	1.000
19	030414011001	接地装置	系统	1. 000
17	030414011001	项目特征: 1. 名称2. 类别 // 工程内容: 接地电阻测试	N-51.	1.000
		次日行证: 1. 石物4. 天加// 工程的看: 按地电阻例以		

编制:

复核:

审核:

第2页 共2页

专业工程名称: 电气设备安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称			
1	031301017001	脚手架搭拆			
		脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架(1)场内外材料搬运;(2)搭、拆脚手架;(3			
		) 拆除脚手架后材料的堆放的费用。			
2	031302001001	安全文明施工			
		安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水:土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施;其他环境保护措施;(2)文明施工:"五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施;(3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护栅等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护栅及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施;施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时传水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时			
3	031302301001	排水沟、排水设施安砌、维修、拆除; 其他临时设施搭设、维修、拆除。 竣工验收存档资料编制			
		竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。			

编制:

复核:

审核:

第 1 页 共 1 页

专业工程名称:给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	给水工程		+ +	
2	031001006001	PPR管DN50	m	16. 300
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. PPR管DN50 4. 热熔连接5. 阻火圈设计要求6.		
		压力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件安		
		装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗		
3	031001006002	PPR管DN40	m	7. 300
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. PPR管DN40 4. 热熔连接5. 阻火圈设计要求6.		
		压力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件安		
		装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗		
4	031001006003	PPR管DN20	m	5. 500
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. PPR管DN20 4. 热熔连接5. 阻火圈设计要求6.		
		压力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件安		
		装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设8. 30mm		
		厚硬质聚氨酯塑料泡沫保温,内作自调温式电伴热,型号为16KHP,维持温度为		
		5℃, 复合铝箔保护层, 施工参见12S11。		
5	031001006004	PPR管DN15	m	4. 500
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. PPR管DN15 4. 热熔连接5. 阻火圈设计要求6.		
		压力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件安		
		装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设8. 30mm		
		厚硬质聚氨酯塑料泡沫保温,内作自调温式电伴热,型号为16KHP,维持温度为		
		5℃, 复合铝箔保护层, 施工参见12S11。		
6	031002001001	管道支架	kg	16. 667
		1. 制作2. 安装		
7	031003001001	截止阀DN20	个	1.000
		项目特征: 1. 类型2. 材质3. 规格、压力等级4. 连接形式5. 焊接方法 // 工程内		
		容: 1. 安装2. 调试		
8	031003001002	截止阀DN15	个	4. 000
		项目特征: 1. 类型2. 材质3. 规格、压力等级4. 连接形式5. 焊接方法//工程内		
		容: 1. 安装2. 调试		
9	031003013001	水表DN50	组	1. 000
		项目特征: 1. 安装部位(室内外)2. 型号、规格3. 连接形式4. 附件配置 // 工程		
		内容: 组装		
10	031003001003	止回阀DN15	个	2. 000
		项目特征: 1. 类型2. 材质3. 规格、压力等级4. 连接形式5. 焊接方法 // 工程内		
		容: 1. 安装2. 调试		
11	031004014001	水龙头DN15	个	2.000

编制:

复核:

审核:

第1页 共3页

专业工程名称:给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征: 1. 材质2. 型号、规格3. 安装方式 // 工程内容: 安装		
12	010101002001异	挖填土方	m3	4. 500
		1. 排地表水2. 土方开挖3. 围护(挡土板)及拆除4. 基底钎探5. 运输		
13	排水			
14	040501001001异	钢筋混凝土 承插连接 DN300	m	12. 100
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. 钢筋混凝土 4. 承插连接 5. 阻火圈设计要求		
		6. 压力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件		
		安装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设		
15	031001006005	PVC-U管DN150	m	9. 600
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. PVC-U管DN200 4. 粘接5. 阻火圈设计要求6.		
		压力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件安		
		装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设		
16	031001006006	PVC-U管DN100	m	16. 250
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. PVC-U管DN100 4. 粘接5. 阻火圈设计要求6.		
		压力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件安		
		装3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设		
17	031001006007	PVC-U管DN75	m	6. 950
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. PVC-U管DN75 4. 粘接5. 阻火圈设计要求6. 压		
		力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件安装		
		3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设		
18	031001006008	PVC-U管DN50	m	2.550
		项目特征: 1. 安装部位2. 介质3. PVC-U管DN50 4. 粘接5. 阻火圈设计要求6. 压		
		力试验及吹、洗设计要求7. 警示带形式 // 工程内容: 1. 管道安装2. 管件安装		
		3. 塑料卡固定4. 阻火圈安装5. 压力试验6. 吹扫、冲洗7. 警示带铺设		
19	031004014002	地漏DN50	个	3.000
		项目特征: 1. 材质2. 型号、规格3. 安装方式 // 工程内容: 安装		
20	031004014003	清扫口DN100	个	2.000
		项目特征: 1. 材质2. 型号、规格3. 安装方式 // 工程内容: 安装		
21	031004006001	蹲便器	组	7. 000
		项目特征: 1. 材质2. 规格、类型3. 组装形式4. 附件名称、数量//工程内容:		
		1. 器具安装2. 附件安装		
22	031004003001	洗脸盆	组	2.000
		项目特征: 1. 材质2. 规格、类型3. 组装形式4. 附件名称、数量//工程内容:		
		1. 器具安装2. 附件安装		
23	031004004001	墩布池	组	2.000
		   项目特征: 1. 材质2. 规格、类型3. 组装形式4. 附件名称、数量//工程内容:		

### 分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称:给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程	量
		1. 器具安装2. 附件安装			
24	031004007001	小便器	组		2.000
		1. 器具安装2. 附件安装			
25	040504001001异	检查井	座		4.000
		1. 垫层铺筑2. 模板制作、安装、拆除3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护4. 砌			
		筑、勾缝、抹面5. 井圈、井盖安装6. 盖板安装7. 踏步安装8. 防水、止水			
26	031004898001补	水表井 DN50	座		1.000
		1. 垫层铺筑2. 模板制作、安装、拆除3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护4. 砌			
		筑、勾缝、抹面5. 井圈、井盖安装6. 盖板安装7. 踏步安装8. 防水、止水			
27	040504008001异	12号钢筋混凝土化粪池	座		1.000
		1. 安装 2. 施工参见12\$8-235			
28	030901013001	MF/ABC4型 灭火器	具		4.000
		设置			
29	010101002002异	挖填土方	m3		9. 500
		1. 排地表水2. 土方开挖3. 围护(挡土板)及拆除4. 基底钎探5. 运输			

专业工程名称:给排水工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031302001001	安全文明施工是指(1)环境保护:现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2)文明施工: "五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传; "三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口), "五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护通道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施:施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时设施,体等,旅工现场临时设施,体等,旅工现场临时设施的潜设、维修、拆除,如临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等,施工现场临时设施的潜设、维修、拆除,如临时传水管道、临时供电管线、小型临时设施等,施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除。
2	031302301001	竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制:

复核:

审核:

第 1 页 共 1 页

专业工程名称: 采暖工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量
1	031005006001	电热膜	m2	21. 100
		1. 本项目采用电热地膜供暖系统2. 需满足图纸、规范要求及竣工验收标准		
2	030701004001	低噪声壁式排气散 POS-1 APB-20型 500m3/h /40W	台	2.000
		1. 本体安装、调试2. 支架制作、安装3. 试压4. 补刷(喷)油漆5. 软管接口制作		
		、安装 // 2. 低噪声壁式排气散 POS-1 APB-20型 500m3/h /40W /220V // 3. 外		
		自带自垂百叶		

专业工程名称: 采暖工程

项 目 名 称
安全文明施工
安全文明施工是指(1)环境保护;现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等;工程防扬尘洒水;土石方、建渣外运车辆防护措施等,现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2)文明施工: "五牌一图";现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施;现场生活卫生设施;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施;生活用洁净燃料;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施;施工现场操作场地的硬化;现场绿化、治安综合治理;现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训;现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电;其他文明施工措施; (3)安全施工:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传;"三宝"(安全帽、安全带、安全网)、"四口"(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),"五临边"(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护;施工安全用电,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施;建筑工地起重机械的检验检测;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施;施工安全防护插道;工人的安全防护用品、用具购置;消防设施与消防器材的配置;电气保护、安全照明设施;其他安全防护措施;(4)临时设施。施工现场采用彩色、定型钢板,砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除,如临时宿舍、办公室,食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等;施工现场临时设施的搭设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场炮户设施的指设、维修、拆除,如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除
竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。

编制:

复核:

审核:

第1页 共1页